

Nummer: 524836

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 20 december 2022, ingekomen op 20 december 2021 geregistreerd onder zaaknummer 0652494005 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 27 januari 2022.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het onttrekken van grondwater voor het in den droge realiseren van een STU (spiegelwaterterugwinunit), de aanleg van een slibindikker en slibsilos en daarbij behorende aanpassingen aan het leidingwerk ter hoogte van Gilzerbaan 425 te Tilburg.
2. Voor deze bemaling is tevens een m.e.r.-besluit genomen waaruit blijkt dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, het zaaknummer waaronder dit besluit bij het waterschap bekend is, is 0652493826.
3. De bemaling ten behoeve van de voorbereidende werkzaamheden (verwijderen en vervangen van leidingen (early works) en de sloop van een bestaande reinwaterkelder) zijn apart aangevraagd in de vergunning met ons kenmerk 0652452718.

Wetgeving

4. Volgens artikel 3.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het, in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, verboden zonder vergunning van het bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

5. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
6. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
7. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
8. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen.
9. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
10. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

11. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 22 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
12. Conform de algemene uitgangspunten voor grondwatergebruik geldt dat er zo zuinig mogelijk met grondwater moet worden omgaan, geen verdroging mag optreden (met name in beschermde gebieden) en geen overlast of schade mag ontstaan aan nabij gelegen opstallen.
13. Het beleid geeft aan dat minimalisatie van de grondwateronttrekking door het toepassen van aangepaste bouwtechnieken en een zorgvuldige planning noodzaak is.
14. Bij niet te vermijden bronbemalingen in de beschermde gebieden en attentiegebieden dient het onttrokken water ongeacht de omvang van de onttrekking altijd teruggebracht te worden in de bodem.
15. Bij de bronbemalingen waarbij niet al het water teruggebracht wordt in de bodem dient in geval van mogelijk negatieve effecten op de omgeving te worden onderzocht of de effecten kunnen worden verminderd.
16. De vergunninghouder is op grond van artikel 7.18 van de Waterwet verplicht eventuele schade als gevolg van de grondwaterstandsverlaging te ondervangen en indien dat redelijkerwijs niet verlangd kan worden, te vergoeden.
17. Het waterschap streeft naar het volgen van de werkwijze voor tijdelijke grondwaterbemalingen zoals staat aangegeven in de "BRL SIKB 12000 Tijdelijke grondwaterbemaling".

18.

Het onttrekken van grondwater

19. De bemaling vindt plaats in beschermd gebied.
20. In een periode van 42 weken zal maximaal 920.000m³ grondwater aan de bodem onttrokken worden.
21. De onttrekking zal plaatsvinden met maximaal 165m³ per uur, 3.960m³ per dag, 125.000m³ per maand en 350.000m³ per kwartaal.
22. Het berekende onttrekkingsdebiet is weergegeven in onderstaande tabel:

fase	verlaging grondwaterstand	prognose debiet	duur	waterbezwaar
	[m]	[m ³ /u]	[weken]	[m ³]
Aanleg kledervloer STU	2,2	155	12	312.480
Aanleg zuigput/lensput STU	2,2/2,5	165	3	83.160
Na aanleg kledervloer STU	1,7	150	15	378.000
Leidingwerk 1	1,6	60	3	30.240
Leidingwerk 2	1,0	60	-	-
Leidingwerk 3	1,5	145	3	73.080
Leidingwerk 4	0,2	5	2	1.680
Leidingwerk 5	1,5	80	1	13.440
Leidingwerk 6	0,5	35	3	17.640
Totaal			42	909.720

23. De bemaling zal uitgevoerd worden in de periode tussen april 2022 en april 2023.
24. Het onttrokken grondwater zal teruggebracht worden in de bodem met retourbronnen in combinatie met een infiltratieveld.

Effecten van de bemaling

25. Als gevolg van de bemaling worden binnen een straal van circa 680 meter rondom de projectlocatie verlagingen van de grondwaterstand berekend.
26. Als gevolg van de retourbemaling zijn tot een afstand van 680 meter vanaf het retourveld verhogingen van de grondwaterstand te verwachten.
27. Gezien de ondergrond (zand tot grote diepte) worden geen merkbare zettingen verwacht. Daarnaast is in het verleden al vaker de grondwaterstand verlaagd voor de aanleg van diverse onderdelen.
28. Uit de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) blijkt dat de locatie is gelegen in een gebied met een lage archeologische verwachtingswaarde. Binnen het invloedsgebied van de onttrekking zijn geen archeologische monumenten aanwezig.
29. Binnen het invloedsgebied van de bemaling zijn geen Natura2000 gebieden aanwezig.
30. Binnen het invloedsgebied van de verlaging en de verhoging is een bos aanwezig wat onder het Natuur Netwerk Nederland valt.
31. Door het retourneren en infiltreren van het water en de toepassing van damwanden wordt het gebied waarin verlagingen optreden beperkt.
32. De onttrekking en retourbemaling vinden plaats van april tot oktober, en dus (onder andere) in het voorjaar en de zomer. Mogelijk kan dit een negatief effect hebben op het natuurgebied in de omgeving.
33. Om het effect van de grondwaterbemaling op het NNN gebied te beoordelen is in opdracht van Brabant Water een toets uitgevoerd door Eco Assist. Dit is gerapporteerd in het rapport "Nee-tenzij-

toets Natuurnetwerk Brabant Bemaling bij uitbreiding zuiveringsinstallatie Bedrijfsterrein Tilburg. In het kader van het Natuurnetwerk Nederland. Rapport RA22008-01." d.d. 25 januari 2022.

34. De conclusie van het rapport is als volgt: *De ingreep vindt gedeeltelijk plaats in het NNB en in de directe omgeving daarvan. Ten gevolge van de aanleg van de STU vindt mogelijk een tijdelijke zowel vernatting als verdroging plaats in een beperkt gedeelte van het totale omliggende gebied dat onderdeel uitmaakt van het NNB. Doordat in de delen met natuurtypen welke gevoelig zijn voor verdroging juist in beperkte mate vernatting plaats vindt ten gevolge van de infiltratie van het onttrokken water zijn negatieve effecten op het natuurdoeltype en de hier voorkomen bijzondere amfibieën uitgesloten. De delen welke tijdelijk in beperkte mate kunnen verdrogen zijn bestand tegen de maximale verdroging die op kan treden. Daardoor leidt de grondwaterbemaling niet tot significant negatieve effecten op het NNB. Het treffen van mitigerende maatregelen of compensatie is daardoor niet noodzakelijk om negatieve effecten op het NNB te voorkomen.*
35. Op basis van bovenstaande conclusie is het niet nodig om aanvullende maatregelen te nemen om schade aan het gebied te beperken of voorkomen.
36. Ingesloten door het natuurgebied is ten westen van de locatie een agrarisch gebied aanwezig. Hier treedt een maximale verhoging van de grondwaterstand met 0,40 meter op. Mogelijk kan dit een negatieve invloed hebben op de opbrengst van gewassen.
37. Vanwege de mogelijke verhoging van de grondwaterstand op de landbouwpercelen ten westen van de locatie moet afstemming plaatsvinden met de eigenaren en/of gebruiken van deze agrarische percelen.
38. Hiervoor is het belangrijk dat vooraf in beeld gebracht is om welke percelen het precies gaat.
39. De afspraken moeten erop gericht zijn om het nadelige effect van de grondwaterstandsverhoging zoveel als mogelijk te voorkomen en eventueel afspraken te maken over het compenseren van de geleden schade.
40. Uit het vooronderzoek is gebleken dat op de locatie geen grondwaterverontreinigingen worden verwacht. In de omgeving (westelijk deel terrein) is bij een eerder onderzoek een lichte verontreiniging van het grondwater met barium en xylenen aangetoond. Bij gemeente en provincie is bekend dat in het gebied sprake kan zijn van hogere gehalten aan zware metalen. Deze verhoogde gehalten zware metalen worden beschouwd als lokaal verhoogde achtergrondgehalten.
41. Het zoet/zout grensvlak wordt op een diepte van NAP -200 m of meer verwacht. Gezien de grote diepte heeft de bemaling geen invloed op de ligging van het zoet/zout grensvlak.
42. Ten noordoosten van de locatie aan de Pompstationweg is sprake van een open bodemenergiesysteem (WKO). Deze locatie ligt nabij de 0,25 meter verlagingslijn in de maatgevende situatie. Gezien de geringe verlaging en de beperkte duur heeft de onttrekking geen negatief effect op het rendement van de WKO-installatie.
43. Binnen het invloedsgebied is één bestaande grondwateronttrekking aanwezig, dit betreft de drinkwaterwinning. De grondwateronttrekking ten behoeve van drinkwater vindt plaats op een diepte van 80 tot 150 meter. De bemaling heeft geen invloed op deze onttrekking.

Algemeen

44. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- onttrekken van grondwater voor het in den droge realiseren van een STU (spoeelwaterterugwinunit), de aanleg van een slibindikker en slibsilo's en daarbij behorende aanpassingen aan het leidingwerk ter hoogte van Gilzerbaan 425 te Tilburg;

in de gemeente Tilburg één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 22-494005-A en 22-494005-B.

./.

2. Toezicht

- 2.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

3. Onderhoud

- 3.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

4. Wijzigingen

- 4.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

5. Calamiteiten

- 5.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 5.2. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

II Bijzondere voorschriften

6. Onttrekken grondwater bronnering

- 6.1. In de periode tussen april 2022 en april 2023 mag maximaal 920.000m³ grondwater onttrokken worden.
- 6.2. Er mag niet meer dan 165m³ per uur, 3.960m³ per dag, 125.000m³ per maand en 350.000m³ per kwartaal onttrokken worden.
- 6.3. De verlaging van de grondwaterstand, de te onttrekken hoeveelheid en de duur van de onttrekking mogen niet meer zijn dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van het werk.
- 6.4. De (retour)bemaling dient zodanig ingericht te worden dat er zo min mogelijk invloed naar de omgeving optreedt.
- 6.5. Het onttrokken grondwater dient volledig teruggebracht te worden in de bodem.
- 6.6. Tijdens de bemaling moet in de omgeving monitoring van de grondwaterstand plaatsvinden, hiervoor moet een monitoringsplan opgesteld worden.

Voorafgaand aan de bemaling

- 6.7. Minimaal 4 weken voor de start van de bemaling moet een bemalings- en monitoringsplan aangeleverd worden waarin in ieder geval de volgende gegevens opgenomen zijn:
- Bemalingsplan:
- projectgegevens;
 - de wijze van bemalen (technische uitvoering);
 - wijze van terugbrengen in de bodem;
 - noodoverstort.
- Monitoringsplan:
- de wijze van het meten van onttrokken hoeveelheden;
 - de definitieve locatie en filterniveaus van de monitoringspeilbuizen (zie 6.10, peilbuizenplan);
 - signalerings- en actiewaarden en bijbehorende acties (zie 6.14 en 6.15);
 - een overzicht van objecten die gemonitord worden;
 - de te hanteren meetmethode, de meetnauwkeurigheid, de plaats en het aantal meetpunten;
 - de wijze waarop de metingen worden verwerkt en gecontroleerd;
 - afspraken met de eigenaren en/of gebruikers van agrarische percelen binnen het invloedsgebied (zie 6.16 en 6.17).
- 6.8. De bemaling mag starten na schriftelijke instemming van het bemalings- en monitoringsplan door team vergunningen van het waterschap.
- 6.9. Om de effecten van de bemaling op de grondwaterstand te kunnen volgen moet in een aantal representatieve peilbuizen, verdeeld over het invloedsgebied, de grondwaterstand voor, tijdens en na de bemaling met enige regelmaat gemeten worden.
- 6.10. Voor de monitoringspeilbuizen moet een peilbuizenplan opgenomen worden in het monitoringsplan.
- 6.11. De NAP-hoogte van de bovenkant van iedere peilbuis en van de filterniveaus moeten bij de vergunninghouder bekend zijn.
- 6.12. Van de geplaatste boringen welke zijn afgewerkt met een peilbuis moet een boorbeschrijving gemaakt worden.
- 6.13. In de maand voor aanvang van de bemaling moeten de grondwaterstanden in de peilbuizen minimaal 2 keer worden opgenomen met een tussenperiode van minimaal 1 week en maximaal 4 weken.

- 6.14. Voorafgaand aan de start van de bemaling moeten voor iedere peilbuis signalerings- en actiewaarden gedefinieerd worden door een maximaal toelaatbare daling van de grondwaterstand vast te stellen (uitgedrukt in grondwaterstand ten opzichte van NAP).
- 6.15. Gekoppeld aan de signalerings- en actiewaarden moeten mogelijke acties benoemd worden in geval van het overschrijden van deze waarden, deze acties moeten gericht zijn op het voorkomen danwel beperken van overlast of schade aan nabijgelegen opstallen / de omgeving.
- 6.16. Vanwege de mogelijke verhoging van de grondwaterstand op de landbouwpercelen ten westen van de locatie moet afstemming plaatsvinden met de eigenaren en/of gebruikers van deze agrarische percelen.
- 6.17. De resultaten van de afstemming met de eigenaars en/of gebruikers van de percelen dient te worden vastgelegd en onderdeel zijn van het bemalings- en monitoringsplan.
- 6.18. Het aanvangstijdstip van de bemaling moet ten minste 5 werkdagen voor aanvang schriftelijk worden gemeld bij team toezicht omgeving van ons waterschap.

Gedurende de bemaling

- 6.19. Gedurende de bemaling moeten onderstaande gegevens op locatie beschikbaar zijn voor inzage door het waterschap, tevens moeten deze gegevens op verzoek toegestuurd worden aan het waterschap:
 - vergunning inclusief bijlagen;
 - goedgekeurd bemalings- en monitoringsplan;
 - de locaties, filterniveau 's en NAP-hoogten van alle peilbuizen;
 - de boorbeschrijvingen van de geplaatste peilbuizen;
 - de gemeten grondwaterstanden, zoals beschreven in voorschrift 6.20.
- 6.20. Tijdens de bemaling dient de grondwaterstand in alle peilbuizen elke maandag, woensdag en vrijdag gemeten te worden en in grafiekvorm bijgehouden te worden.
- 6.21. De onttrokken en geretourneerde hoeveelheid grondwater moet elke werkdag worden gemeten en worden bijgehouden op overzichtsstaten. Het meten en registreren dient te gebeuren in overeenstemming met artikel 6.11, lid 2 van het Waterbesluit.
- 6.22. Tweewekelijks moeten de tot dan toe onttrokken en geretourneerde hoeveelheid grondwater en de gemeten grondwaterstanden aan team toezicht omgeving van ons waterschap aangeleverd worden.
- 6.23. In de volgende situaties dient zo snel mogelijk actie ondernomen te worden en moet team toezicht omgeving van ons waterschap binnen 24 uur op de hoogte gesteld worden:
 - het overschrijden van de maximaal te onttrekken hoeveelheid;
 - het overschrijden van de signaleringswaarde;
 - het overschrijden van de actiewaarde;
 - het (mogelijk) ontstaan van schade als gevolg van de bemaling;
 - calamiteiten m.b.t. de bemaling;
 - het niet volledig terug in de bodem brengen van het onttrokken water.
- 6.24. De vergunning inclusief bijlagen, het goedgekeurde bemalings- en monitoringsplan, peilbuisgegevens, gemeten grondwaterstanden en de debietmetingen moeten tijdens de werkzaamheden op de locatie ter inzage liggen ter controle door het waterschap of op verzoek toegestuurd worden. Deze gegevens dienen tot ten minste 3 jaar na beëindiging van de bemaling door de vergunninghouder beschikbaar te worden gehouden voor het waterschap.

Na afloop van de bemaling

- 6.25. Het beëindigen van de bemaling moet binnen 5 werkdagen na beëindiging schriftelijk worden gemeld bij team toezicht omgeving van ons waterschap.
- 6.26. Na het beëindigen van de bemaling dient de grondwaterstand wekelijks te worden gemeten totdat deze hersteld is tot het natuurlijke niveau.
- 6.27. Binnen 2 maanden na het beëindigen van de bemaling dienen de totale hoeveelheid onttrokken en in de bodem teruggebracht grondwater en de grondwaterstanden te worden toegestuurd aan team toezicht omgeving van het waterschap.

Breda, 12 april 2022
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

mr. B.P. de Jong

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.