



Bovenaanzicht blad 1
 Schaal 1:500

Legenda	Hoeveelheid
Opbreken BSS KF halfsteensverband, 1px parkeerstroken	1800 m ²
Opbreken BSS WF kegrverband, 1px rijbaan	2250 m ²
Opbreken BSS KF keperverband, 1px drempel	520 m ²
Opbreken BSS RF in ellboogverband	32 m ²
Opbreken halftegels, 300x300x5mm, grijs, trottoirs	3225 m ²
Opbreken opsluitband DB8	325 m
Opbreken opsluitband DB10	520 m
Opbreken opsluitband DB10	80 m
Opbreken natuurstenen trottoirband 60x45cm	105 m
Opbreken natuurstenen trottoirband 60x45cm	1075 m
Opbreken grenstroken	155 m ²
Te verwijderen grenstroken (1px parkeerplaatsen)	

Te verwijderen rioolput	12 stuks
Verwijderen trottoirkolk	17 stuks
Verwijderen straatkolk	21 stuks
Te handhaven verkeersbord	
Te verwijderen fietsrekken	
Te verwijderen kunststofpalen	
Te handhaven bomen	
Te verwijderen bomen (b.v. nieuwe parkeerplaatsen)	4 stuks

Zie blad 2

Lidstadsbureau Voorburg
 Afdeling: Milieuzaken
 Akkoord D.N.:
 Akkoord O.G.:
 Projectnummer: 001
 Project: 22000
 Bestek: RBOC CP-5
 Datum: 05-10-2021
 Fase:
 Status: DO
 Schakel: 1250
 Gekwalificeerd: DO

Project: Aantleg HWA stelsel Burgemeester Velthuisenlaan opbreketekening blad 1

Aan de hand van deze tekening wordt het ontwerp vastgesteld.