

Bestaande beekprofiel optimaliseren voor visoptrek.
Bodemhoogte verlagen en aansluiten op gemiddeld Maaspeil
Bestaande bomen, struweel handhaven
Bodembreedte 1,0m1, taluds tot 0,40m1 boven bodemhoogte
1:1,5 daarna aansluitend op bestaand talud

Bestaand pad verwijderen.
Fiets-/voetpad omleggen.
Parkeerterrein inrichten voor 6 auto's uitvoeren in halfverharding.
Bestaande fruitbomen zo veel mogelijk handhaven. 13 stuks opnemen en herplanten in nieuwe structuur en 6 stuks nieuwe aanplanten.

Nieuwe brug met leuningen aanbrengen
Belastbaarheid voetgangers en fietsers
Breedte 2,50 meter, overspanning 25,0 meter
Brugdek 14.25+.
Bestaande bomen handhaven

Bestaande picknick plaats handhaven, incl. beplanting	
---	--

Bestaande deel van pad handhaven en uitbreiden tot uitkijkpunt door plaatsen van banken.

Bestaande bestorting in Maasoever verwijderen

Es, beuk Ø 400-600mm aanbrengen in de monding,
bevestigd aan vier stalen palen met ketting

Bestaande brug en constructie verwijderen

Gemiddeld Maaspeil 11,15m+

Verklaring

- | | |
|--|--|
| | Bestaande waterloop |
| | Hoogtelijn |
| | Talud nieuwe waterloop |
| | Bestaande bodemhoogte |
| | Ontwerp bodemhoogte |
| | Bestaand fiets-/wandelpad verwijderen |
| | Aanbrengen fiets-/wandelpad bestaande uit halfverharding |
| | Aanbrengen halfverharding wegen en parkeerplaats |
| | Nieuwe brug |
| | Bestaande afzastering verwijderen |
| | Aanbrengen afzastering |
| | Opnemen en herplanten fruitbomen |
| | Aanplant fruitbomen |
| | Aanplant fruitbomen |

