

WATERVERGUNNING

Z-22-080982/D-22-047997



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 2 junii 2022
Datum aanvraag: 18 mei 2022
OLO-nummer: 6984753
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Gasunie Transport Services B.V., Concourslaan 17
9727KC Groningen
Locatie activiteit: Lange Broekweg 53 A, 2671 DW NAALDWIJK
Aanvraagnaam: Verwijderen pijlers en remmingswerken Naaldwijk
Referentiecode: 6903723
Gerelateerde zaak: Stremmingsbesluit (Z-22-078019/ D-22-048171)

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

In de primaire watergang De Strijp (NL15_340SP07A2000), ter hoogte van de Lange Broekweg 53 A, Naaldwijk, staan restanten van een leidingbrug waar drie gasleidingen van de Gasunie op hebben gelegen. Inmiddels zijn de leidingen verwijderd en resteren er twee 26 meter lange betonnen brugpijlers (funderingspalen) en twee hardhouten remmingswerken in de watergang.

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de Gasunie verzocht om deze restanten te verwijderen voor 31 december 2022. In verband met het verwijderen van deze restanten is deze watervergunning aangevraagd en verleend. Voor het verwijderen van de restanten zijn de onderstaande (hoofd)werkzaamheden benodigd:

- Het realiseren van een tijdelijke brug over de secundaire watergang POL30904770;
- Het realiseren van een tijdelijke hulpconstructie "werkplateau" op de regionale waterkering RK209_WW;
- Het plaatsen van een tijdelijk werkvlot (ponton) in de watergang;
- Verwijderen van de restanten, opvullen van ontstane gaten en egaliseren van de waterbodem.

Deze werkzaamheden worden nader besproken in hoofdstuk 3 Overwegingen. De werkzaamheden zijn gepland van 4 juli 2022 tot en met 15 juli 2022. In verband met de veiligheid en het plaatsen van een tijdelijke ponton wordt de watergang op deze locatie volledig gestremd voor al het scheepvaartverkeer gedurende de werkzaamheden. Dit is opgenomen in het besluit met kenmerk Z-22-078019/ D-22-048171.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.
- Volgens artikel 3.1 lid 3 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit de onderstaande toelichtingen.

Tijdelijke brug

In verband met de grootte en zwaarte van het benodigde materieel is gebleken dat er maar één mogelijke aan- en afvoerroute is. Deze route is onder andere aangegeven op tekening "TEK-030, Fasering en terreininrichting, d.d. 12-05-2022". De route loopt via de N222, over de Broekpolderlaan richting het Mariënweerdpad tot aan de noordoostelijke oever van watergang Striip (NL15_340SP07A2000).

Tussen de Broekpolderlaan en het Mariënweerdpad kruist de route de secundaire watergang POL30904770. Om deze over te steken wordt er een tijdelijke brug gerealiseerd. Deze brug bestaat uit twee stalen oprijtschotten die de watergang geheel overspannen. In verband met de stabiliteit en de afdracht van het gewicht worden er houten draglineschotten geplaatst op de beide oevers. De draglineschotten komen op voldoende afstand van de oeverlijn te liggen, zodat de bestaande beschoeiing niet beschadigd raakt. De onderkant van de brug ligt op maaiveldhoogte; -1.26 m NAP. Het geldende waterpeil ligt op -2,03 m NAP. Dit geeft een doorvaarthoogte van 0,77 m. Secundaire watergang POL30904770 is géén vaarweg. Na de werkzaamheden wordt de brug direct verwijderd.

Gezien de afmetingen, uitvoering en tijdelijkheid van de brug worden er geen nadelige gevolgen verwacht voor de watergang omtrent de doorstroming, bergingscapaciteit of het beheer en onderhoud van de watergang.

Tijdelijke hulpconstructie "werkplateau"

De restanten zullen worden verwijderd vanaf de noordoostelijke oever van de watergang Striip. Hiervoor wordt er een relatief zware hijskraan gebruikt. Om de stabiliteit van de waterkering te waarborgen wordt er gewerkt vanaf een tijdelijke hulpconstructie. De hulpconstructie wordt in twee fasen toegepast. Dit is te zien op tekening "TEK-030, Fasering en terreininrichting, d.d. 12-05-2022".

In fase 1 wordt de hulpconstructie buiten de zonering waterstaatswerk van de regionale waterkering gerealiseerd, op minimaal 8 meter afstand van de oeverlijn. In deze fase bestaat de hulpconstructie uit stalen schotten welke liggen op draglineschotten om een egaal werkplateau te creëren. De onderstopping van het werkplateau wordt (mogelijk) ingegraven in het maaiveld. Het theoretisch leggerprofiel wordt hiermee niet doorsneden.

In fase 2 wordt de hulpconstructie verschoven richting en deels over de watergang. Op deze manier kunnen ook de westelijke restanten vanaf dezelfde zijde worden verwijderd. Ter stabiliteit van het werkvlot en een veilige afdracht van het gewicht worden er twee open stalen buispalen aangebracht in watergang en waterbodem. Na het volledig verwijderen van de restanten worden deze buispalen verwijderd.

Uit het rapport van Deltares "Verwijderen palen en remmingwerk bij de Striip 11208252-002-GEO-0001, versie 2, 21 april 2022" blijkt dat de belasting van de kraan, door middel van het gebruik van de tijdelijke hulpconstructie, geen significante invloed heeft op de stabiliteit van de waterkering. Hieruit wordt geconcludeerd dat er geen optredende faalmechanismen zijn naar aanleiding van het gebruik en de realisatie van de tijdelijke hulpconstructie.

Tijdelijk werkvlot (ponton)

Om de twee betonnen funderingspalen te kunnen trekken moeten er verschillende handelingen worden uitgevoerd aan de paalkoppen, onder andere het aanbrengen van een stalen casing. Om dit werk uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat er een tijdelijk ponton van 5x2,5 meter in de watergang wordt neergelegd. De watergang is op de locatie ongeveer 10,5 meter breed. Wanneer de oostelijke restanten worden getrokken ligt de ponton zo dicht mogelijk tegen deze oostelijke restanten aan. Hetzelfde geldt bij de westelijke restanten. Wanneer in fase 3 de restanten zijn verwijderd wordt de ponton ook worden verwijderd. Gezien de breedte van de watergang, de grootte van de ponton en de tijdelijke toepassing van de ponton, kan worden aangenomen dat de doorstroming en de bergingscapaciteit van de primaire watergang behouden blijft.

Verwijderen van restanten, opvullen ontstane gaten en egaliseren van de waterbodem

De restanten worden door middel van een hijskraan getrokken uit de watergang. Allereerst worden de houten remmingswerken aan de oostzijde en westzijde verwijderd. De ontstane gaten worden door middel van kleikorrels opgevuld. Vervolgens worden de twee betonnen funderingspalen verwijderd. Na verwijdering van de funderingspaal wordt er een vulpijp van 5 meter in het ontstane gat aangebracht. Het gat wordt gevuld met kleikorrels op de wijze zoals voorgeschreven in het rapport van Deltares "Verwijderen palen en remmingwerk bij de Strijp 11208252-002-GEO-0001, versie 2, 21 april 2022". Hiermee wordt ook de waterbodem geëgaliseerd. Tenslotte wordt de casing verwijderd welke was aangebracht ter verwijdering van de betonnen funderingspaal. Dezelfde werkmethode wordt ook voor de tweede funderingspaal toegepast.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.

2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

4.4 Werken

4.4.1 Tijdelijke Brug

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte	Minimaal 1 m
Doorstroombreedte	Minimaal 6,3 m
Doorvaarthoogte (in het midden)	Minimaal 0,77 m
Doorvaartbreedte	Minimaal 6,3 m
Waterpeil	NAP -2,03 m
Constructie	Twee stalen oprijtschotten met een lengte van 11 m. Twee houten draglineschotten aan de uiteinden van de oprijtschotten.

2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
3. Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.
4. De gehele constructie dient direct na de werkzaamheden te worden verwijderd.
5. Wanneer de draglineschotten (deels) worden ingegraven in het maaiveld, dient het maaiveld direct na het verwijderen van de draglineschotten te worden hersteld naar de originele staat.
6. Eventuele ontstane schade aan de watergang, het talud, de onderhoudsstrook of de beschoeiing dient direct te worden gemeld.

4.4.2 Tijdelijke Hulpconstructie werkplateau

1. De constructie dient te worden gerealiseerd zoals deze is opgenomen in het werkplan "Verwijderen funderingswerk" en in het rapport van Deltares is meegenomen "Verwijderen palen en remmingwerk bij de Strijp".
2. De eventuele ontstane schade aan het maaiveld en/of talud door de hulpconstructie dient na de werkzaamheden direct te worden hersteld.
3. Er mogen maximaal twee stalen open buispalen van maximaal 813 mm worden aangebracht.
4. De ontstane gaten door het aanbrengen en verwijderen van de twee open stalen buispalen dienen na verwijderen te worden hersteld.

4.4.3 Tijdelijke ponton

1. De ponton heeft een afmeting van 5 m lang en 2,5 m breed zijn; de diepgang mag maximaal 0,25 m zijn.
2. De ponton dient direct na het afronden van fase 3 (verwijderen van de remmingwerken en betonnen funderingspalen) te worden verwijderd uit de watergang.
3. Aan de pontons mogen aan de zijden geen uitstekende delen aanwezig zijn.
4. Langsij, voor of achter de pontons mogen geen andere drijvende objecten worden afgemeerd.
5. Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van de pontons moet worden verwijderd.
6. Aan de pontons mag het volgende worden bevestigd: een loopplank; de benodigde tuien en uithouders.
7. De pontons moeten in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
8. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
9. Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.

10. De pontons moeten bestaan uit materialen die het water niet verontreinigen. Het gebruik van geïmpregneerd hout, gegalvaniseerd stalen onderdelen, lood- of zinkhoudende materialen etc. is daarom verboden.

4.4.4 Verwijderen restanten en opvullen ontstane gaten

1. De restanten dienen conform de bij de aanvraag behorende documenten te worden verwijderd. Hiermee wordt schade aan de waterkering en watergang (zo veel mogelijk) voorkomen.
2. De ontstane gaten dienen conform de bij de aanvraag behorende documenten te worden opgevuld. Dit betekent onder andere dat de ontstane gaten worden gevuld met kleikorrels zoals opgenomen in bijlage 9.5 van het werkplan "Verwijderen funderingswerk". Waarbij de gaten als gevolg van de verwijdering van de betonnen funderingspalen worden gevuld door middel van een vulpijp die 5 meter diep in het ontstane gat wordt aangebracht.
3. De ontstane gaten dienen volledig te worden gevuld met klei.
4. De waterbodem dient na de werkzaamheden egaal van karakter te zijn.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gasunie Transport Services B.V., Concourslaan 17 9727KC Groningen, voor het:
 - Het realiseren van een tijdelijke brug over de secundaire watergang POL30904770;
 - Het realiseren van een tijdelijke hulpconstructie "werkplateau" op de regionale waterkering RK209_WW;
 - Het plaatsen van een tijdelijk werkvlot (ponton) in de watergang;
 - Verwijderen van de restanten, opvullen van ontstane gaten en egaliseren van de waterbodem.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Werkplan "Verwijderen funderingswerk", kenmerk document: WPL-001, versie: 3.0, datum: 20-05-2022;
 - Rapport Deltares "Verwijderen palen en remmingwerk bij de Strijp", document ID: 11208252-002-GEO-0001, versie: 2.0, datum: 21-04-2022;
 - Tekening "Fasering en terreininrichting", documentnr: 6.588.01-TEK-030, tekeningnr: TEK-030, revisie: 02, datum: 12-05-2022.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.