



- Toepassen afzuigunit fabricaat J.E. Storkair CMF 14 met dakdoorvoer spiralbuizen, diameter volgens opgave installateur
- inlaatroosters / afzuigventielen volgens opgave bestek
- w.c. Ø 110 toilet
- u. Ø 50 urinoir
- sp.b. Ø 50 spoelbak
- w.t. Ø 50 wastafel
- k.m. Ø 50 koelmeubel
- s.p. Ø 110 schroput
- u.g. Ø 50 uitstort gootsteen
- o.s. Ø 80 ontstoppingsstuk
- v.c. Ø 50 vriescel
- k.c. Ø 50 koelcel
- u.v. Ø 100 Pluvia hemelwaterafvoersysteem:
 Het platte dak voorzien van een pluvia hemelwaterafvoersysteem, fabrikant Geberit. Uitvoeren conform het advies van Geberit (berekeningen / tekeningen).

riolering vuilwater, diameter en afschot volgens opgave installateur
 riolering schoonwater, diameter en afschot volgens opgave installateur

Ruimte Nr.	Ruimtenaam	Gebruiksfunctie	Aanwezige personen	Ventilatie-eis per persoon	Capaciteit l/s	Toevoer l/s mech.	Overstroom l/s van ruimte	Overstroom l/s naar ruimte	Afvoer l/s mech.
01	Verkoopruimte	Winkelfunctie	80	4 l/s pp	320.0 l/s	320.0 l/s	10.0 l/s	0.0 l/s	330.0 l/s
02	Uitgang	Winkelfunctie	2	0 l/s pp	0.0 l/s	0.0 l/s	0.0 l/s	0.0 l/s	0.0 l/s
03	Winkelmanager	Winkelfunctie	2	5 l/s pp	10.0 l/s	10.0 l/s	0.0 l/s	0.0 l/s	10.0 l/s
04	Magazijn	Winkelfunctie	0	0 l/s pp	0.0 l/s	0.0 l/s	0.0 l/s	0.0 l/s	0.0 l/s
05	Sociale ruimte	Bijeenkomstfunctie	2	5 l/s pp	10.0 l/s	14.0 l/s	0.0 l/s	14.0 l/s	0.0 l/s
06	Damestoilet	Winkelfunctie	1	7 l/s pp	7.0 l/s	0.0 l/s	7.0 l/s	0.0 l/s	7.0 l/s
06	Herenttoilet	Winkelfunctie	1	7 l/s pp	7.0 l/s	0.0 l/s	7.0 l/s	0.0 l/s	7.0 l/s
06	Klantentoilet	Winkelfunctie	1	7 l/s pp	7.0 l/s	0.0 l/s	7.0 l/s	0.0 l/s	7.0 l/s
07	Portaal	Winkelfunctie	0	0 l/s pp	0.0 l/s	0.0 l/s	0.0 l/s	0.0 l/s	0.0 l/s
08	Meterkast	Winkelfunctie	0	0 l/s pp	0.0 l/s	0.0 l/s	0.0 l/s	0.0 l/s	0.0 l/s
10	Poetsruimte	Winkelfunctie	0	0 l/s pp	0.0 l/s	0.0 l/s	0.0 l/s	0.0 l/s	0.0 l/s
12	Bake-off	Winkelfunctie	0	0 l/s pp	0.0 l/s	0.0 l/s	0.0 l/s	0.0 l/s	0.0 l/s

BOUWADVIES EN ONTWERP
 Kerkring 17
 Postbus 139
 Tel: 0168 - 403041
 E-mail: info@dbouwadvies.nl
 Internet: www.dbouwadvies.nl

Installaties
Riolering, CV en MV
 4791 HG Klundert
 4790 AC Klundert

datum: 17-11-2021
 revisiedatum: 07-03-2022
 formaat: A1
 projectfase: BOUWAANVRAAG
 schaal: 1:100
 tekenaar: DH18-380
 controleur: F700 A