



Constructief

Alle hout-, steen-, beton- en staalconstructies volgens bestemming en lering constructeur.
 Vloeren, details e.d. vlg. opgave leverancier / constructeur.
 Windverbanden / stabiliteit vlg. opgave constructeur.
 Hulpstuk vlg. opgave constructeur / leverancier.
 Lasteconstructies boven ramen en deuren vlg. opgave constructeur.

Fundering / Riool

Alle hout-, steen-, beton- en staalconstructies volgens bestemming en lering constructeur.
 Pijler / poelen / funderingen / grondversterking volgens bestemming en lering constructeur.
 Sondersingrapport en/of funderingsadvies.
 Maximale staafbelastingen vlg. opgave opdrachtgever.
 Bij aansluiting vloer-wand: 10mm EPS randstrook.
 Aanklepfen, details e.d. vlg. opgave constructeur.
 BOUNPEL = i.o.m. gemeente Nederweert.
 Situatie / terreinrichting - zie bestemmingsplan B-01.

Rioolbeheer (gescheidenstelsel):
 Valwater aansluiten op gemeentelijke rioolstelsel.
 Regenwater aansluiten op infiltratievoorziening e.d. n.l.b. gemeentelijk beleid.
 HWA systeem vlg. opgave, berekeningen en leringen leverancier/subaafzaker.
 Kluizen DWA (afvalwater) en HWA (regenwater).
 DWA = HWA = .
 CONTROLE MAANVELD NIVEAU IN HET WERK!

RENVOOI - ZIE TEKENING B-01

www.derckx.nl | T +31 495 58 00 00 | info@derckx.nl



Oude Graaf 2 | Postbus 10046 | 6000 GA Weert | KvK Roermond 13022160

Bouwplan: Nieuwbouw bedrijfspand Medica Zakeijk | Ordernr.: 5648
 Werkadres: Platinastraat nr. onb., te Nederweert
 Opdrachtgever: Holding van Aggel BV | Teknr.: B-04
 Adres: Magnesiumstraat 7, 6031 RV te Nederweert
 Onderdeel: Fundering / Riool + Verdiepingsvloeren constructief | Wijziging: Wlz_A (01/06/22)
 Datum: 2-6-2022
 Schaal: 1:100
 Formaat: A0 (841x1189)

