



Verklaring

- Aanbrengen roostergoot ACD V300G
- Aanbrengen vlakke voetbuis beton #900mm riool
- Aanbrengen gewapend beton #900mm riool
- Aanbrengen HWA PE wikkeltbuis riol #500-#600mm
- Aanbrengen perstleiding HDPE #10mm SDR17
- Aanbrengen mantelbuis PVC #75mm met daarin grondkabel 5x1,5mm2
- Aanbrengen losse grondkabel 5x1,5mm2
- Aanbrengen HWA huisaansluiting PVC #125mm met inlaat
- Handhaven bestaande huisaansluiting
- Aanbrengen straatkolk in molgoot met HWA kolkaansluiting met uitlegger
- Aanbrengen BT nylolast straatkolk in molgoot met HWA kolkaansluiting met uitlegger
- Handhaven bestaande straatkolk met kolkaansluiting met uitlegger
- Bestaande straatkolk handhaven
- Aanbrengen HWA put met deksel
- Aanbrengen inspectieschacht en schrotput losse onderbak afm. inv. 1000x1000mm
- Aanbrengen pompput met inspectieschacht en schrotput losse onderbak afm. inv. 800x800mm
- Aanbrengen inspectieput f.b.v. afkoppelen woningen Wavin PP #35mm met PVC aansluitingen #125mm
- Aanbrengen zandvangkolk in roostergoot
- Aanbrengen bouwkuipconstructie infiltratiekelder
- Opnemen en aanbrengen putrand met deksel
- Handhaven putdeksel
- A A Dwarsprofiel
- Kadastrale grens
- Werkgrens

KLIC Verklaring

- Datakabel
- Gas lage druk
- Laagspanning
- Middelspanning
- Water
- Riool onder druk

3	25-04-2022	Ø900mm buis verdraaid en put R5 opgeschoven	MVGA	RKER	RKER
2	08-04-2022	Definitieve bestekdekking	MVGA	RJO	RKER
1	08-03-2022	Concept bestek	MVGA	RJO	RKER
0	24-02-2022		MVGA	RKER	RKER
Version	Datum	Omschrijving	Opsteller	Verificatie	Par. Validatie

Voorbereiding rioolmaatregelen Lochtstraat Ospel

Onderdeel: **Situatietekening riolering**

Opdrachtgever: **Gemeente Nedeerwert**

Projectnummer: **NDW107-0001**

Takeningsnummer: **2021-2502**

Schaal: **1: 200**

Behorende bij doc. nr.: **2022-NDW107-B-01**

088 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl

kragten