opbreekwerkzaamheden

- opbreken betonstaatstenen — keiformaat, kleur grijs — t.p.v. rijbanen, parkeervakken en inritten
- opbreken betonstaatstenen — keiformaat, kleur zwart — t.p.v. aansluiting rijbaan Verbernelaan
- opbreken straatbakstenen — keiformaat, kleur rodbruin — t.p.v. parkeerplaatsen en rijbaan
- opbreken betontegels 300x300 mm — 60 mm dik (aanname), kleur grijs — t.p.v. trottoirs
- opbreken betontegels 200x200 mm — 80 mm dik, kleur grijs — t.p.v. rijbaan
- opbreken betonstraatstenen — diktormaat, kleur grijs — t.p.v. binnenbochten trottoirs
- opbreken rubberen tegels — inclusief fundering van betontegels, blokverband — t.p.v. speelvoorzieningen
- gras
- sierplantsoen
- haagplantsoen
- bestaande (te hanhaven) boom
- te rooien boom
- opbreken opsluitband — diverse formaten
- opbreken trottoirband — diverse formaten
- opbreken inritband — diverse formaten
- te verwijderen verkeersbord
- te verwijderen straatnaambord — Abdijbuurt
- te verwijderen hekwerk — t.p.v. basketbalveld
- te verwijderen voethek
- te verwijderen afzetpaal
- palen met gasbuis — 2x diamantkoppeel incl. gasbuis
- te verwijderen zitelement — type/omschrijving
- te verwijderen afvalbak
- ondergrondse container — ten behoeve van hergebruik
- te verwijderen kolk
- te verwijderen straatpot brandkraan
- te verwijderen verlichtingsobject — incl. armatuur
- bestaande verlichtingsobject — te hanthaven of te verplaatsen — de verlichtingstekening
- materiaalscheiding
- kadastrale grens

- maten in meters, tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

0 m 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m

Wijz.	Omschrijving	Gel.	Gec.	Vrlg.	Datum

Gemeente Tilburg

Abdijbuurt

opbreekwerkzaamheden

civil support

Indieningsvorm	bestekstekening		
Formaat	A0	*Schaal*	1:500
Bestuksnummer	93505448	*Datum*	13-07-2022
Bestandsnaam	1588-01-B01-OPB.dwg		
Projectleider	T. de Kort	*Gecontroleerd*	K. Lichtenbeld
Getekend	R. Hendriksen	*Vrijgave*	T. de Kort

Projectnummer	*Tekening*	*Blad*	*Versie*
1588-01	B01-OPB	1 van 1	-

1588-01-B01-OPB.dwg