



Vergunninghouder
Liander N.V.

Datum
24 januari 2022

Kenmerk
DMS2022-0001614

Zaaknummer
WN2021-006897

Olo-nummer
6587765

Watervergunning

voor het plaatsen van een trafostation langs de Kerklaan en het (d.m.v. twee gestuurde boringen) aanleggen van kabels, ter hoogte van De Kwakel 8 in Kortenhoef

Uw kenmerk/projectcode:
- 259690 Wesley Meijer

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde activiteiten	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Toetsing en overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	8
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
6 Mededelingen	11

Samenvatting

Op 14 december 2021 heeft Visma Roxit B.V., Kelvinbaan 42, 3439 MT Nieuwegein, namens Liander N.V., Utrechtseweg 68, 6812 AH Arnhem, bij Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) ingediend.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV).
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2021-006897.

De aanvraag betreft het plaatsen van een trafostation langs de Kerklaan en het (d.m.v. twee gestuurde boringen) aanleggen van kabels, ter hoogte van De Kwakel 8 in Kortenhoef.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Liander N.V., Utrechtseweg 68, 6812 AH Arnhem, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - het plaatsen van een trafostation;
ter hoogte van Kerklaan 68 in Kortenhoef, kadastraal bekend gemeente Kortenhoef sectie B nummer 4823.
- II. In afwijking van de regel in artikel 2.9, lid 3 c, sub 9 van het Keurbesluit AGV 2019 in te stemmen met het feit dat de gestuurde boring ter hoogte van De Kwakel 8 in Kortenhoef niet volledig horizontaal in de kernzone ligt en daarvoor de in hoofdstuk 2 genoemde maatwerkvoorschriften op te leggen (bij wijze van maatwerk als bedoeld in artikel 2.42 van de Keur AGV 2019).
- III. In afwijking van de regel in artikel 2.9, lid 3 c, sub 10 van het Keurbesluit AGV 2019 in te stemmen met het feit dat de in- en uittredepunten van de gestuurde boring ter hoogte van Kerklaan 68 in Kortenhoef niet buiten de NEN-veiligheidszone liggen en daarvoor de in hoofdstuk 2 genoemde maatwerkvoorschriften op te leggen (bij wijze van maatwerk als bedoeld in artikel 2.42 van de Keur AGV 2019).
- IV. In afwijking van de regel in artikel 2.9, lid 3 a, sub 5 van het Keurbesluit AGV 2019 in te stemmen met het leggen van middenspanningskabels langs de Kerklaan in Kortenhoef (bij wijze van maatwerk als bedoeld in artikel 2.42 van de Keur AGV 2019).
- V. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

DMS2022-0000822	Boortekening gestuurde boring langs De Kwakel
DMS2022-0001032	Tracétekening 1/3, versie 12-01-2022
DMS2022-0001033	Tracétekening 2/3, versie 12-01-2022
DMS2022-0001034	Tracétekening 3/3, versie 12-01-2022
DMS2022-0001035	Bouwtekening trafostation, versie 12-01-2022
DMS2022-0001036	Locatietekening trafostation, versie 12-01-2022
- VI. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K. van Hees, senior medewerker Vergunningen

Een afschrift is gestuurd naar Visma Roxit B.V.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Start en einde werk melden

- 2.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2021-006897.

voorschrift 3 Calamiteiten

- 3.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 4 Waterkeringen algemeen

- 4.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 4.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 4.3 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 4.4 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 4.5 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de activiteiten volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 4.6 De afwatering van het trafostation mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

voorschrift 5 Werken in waterkeringen

- 5.1 Ontgravingen zijn niet toegestaan binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering.
- 5.2 Het trafostation moet worden geplaatst zoals staat op de tekeningen met kenmerk DMS2022-0001035 en DMS2022-0001036 die deel uitmaken van deze vergunning.
- 5.3 Voorafgaand aan de bouw moet in het bijzijn van een toezichthouder van Waternet de hoogte van het maaiveld opgemeten worden.
- 5.4 Bij de aanleg van de fundering moeten gladde, grondverdringende palen worden toegepast. Palen met een verzwaarde voet zijn niet toegestaan.
- 5.5 Met het oog op onder andere periodieke versterking van de waterkering moet de fundering bestand zijn tegen negatieve kleef en horizontale gronddruk.
- 5.6 De funderingspalen moeten zo worden aangebracht dat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
- 5.7 Door het aanbrengen van palen mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.

voorschrift 6 Maatwerkvoorschriften voor het uitvoeren van gestuurde boringen

- 6.1 De spoeldruk moet tot een minimum beperkt blijven.
- 6.2 Bij het vóórkomen van een blow-out moet de boring onmiddellijk gestaakt worden en moet, in overleg met Waternet, een passende oplossing gevonden worden.
- 6.3 Voorafgaand aan het uitvoeren van de gestuurde boring onder de Kerklaan moet een boortekening worden aangeleverd aan de toezichthouder.
- 6.4 Als tijdens het boren problemen ontstaan waardoor opnieuw geboord moet worden, mag dat pas nadat Waternet (afdeling VTH) hiervoor toestemming verleend heeft.
- 6.5 Een boorgat dat in onbruik geraakt is, moet zo worden opgevuld dat geen kwel ontstaat.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Verleende besluiten

Op 20 september 2021 is, onder zaaknummer WN2021-004896, een maatwerkbesluit verleend voor een gestuurde boring langs het noordelijke deel van De Kwakel in Kortenhoef.

Omschrijving

Langs de Kerklaan in Kortenhoef wordt een nieuw trafostation gebouwd. Hiervoor worden op diverse locaties in Kortenhoef kabels gelegd. Nabij De Kwakel en de Kerklaan wordt hierbij een tertiaire waterkering gekruist.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) het bouwen van een trafostation naast een waterkering;
- 2) het d.m.v. gestuurde boringen aanleggen van kabels door waterkeringen;
- 3) het aanleggen van middenspanningskabels langs waterkeringen;
- 4) het aanleggen van kabels langs en onder watergangen.

Voor de bovenste activiteit is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.17 lid a onder 6 van de Keur AGV 2019.

Vrijgestelde activiteiten en maatwerk

Het d.m.v. gestuurde boringen aanleggen van kabels door waterkeringen is vrijgesteld van vergunningplicht in artikel 2.8 van het Keurbesluit AGV 2019. Voor deze activiteit gelden de regels uit artikel 2.9, lid 3c van het Keurbesluit. Aanvullend zijn in dit besluit maatwerkvoorschriften opgenomen voor deze activiteit.

Het leggen van kabels in de lengterichting van een waterkering is ook vrijgesteld van vergunningplicht in artikel 2.8 van het Keurbesluit AGV 2019. Voor deze activiteit gelden de regels uit artikel 2.9, lid 3a van het Keurbesluit. In de regel mogen er geen middenspanningskabels worden gelegd in de lengterichting van waterkeringen. In dit geval staat AGV dat wel toe met maatwerk. De reden hiervoor staat in hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen.

Het aanleggen van kabels langs en onder watergangen is waterkering is vrijgesteld van vergunningplicht in het Keurbesluit AGV 2019. Voor het uitvoeren van de activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 2.7 van het Keurbesluit AGV 2019.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd langs de Kerklaan en De Kwakel. Deze straten zijn een tertiaire waterkering bekend onder dijkvakcode VO3-359C.

Deze locatie ligt in Polder Kortenhoef.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
Werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1.1 en 1.2	Voldoet
Graven in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet
leggen van kabels en leidingen in of nabij waterstaatswerken	Hoofdstuk 8	Beleidsregel 8.1, 8.4 en 8.5	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

Het trafostation blijft volledig, inclusief de vaste fundering, boven het keurprofiel en profiel van vrije ruimte van de waterkering. De benodigde ontgravingen zijn van tijdelijke aard en worden na afloop van de werkzaamheden opgevuld met daarvoor geschikte grond.

Hierdoor hebben de werkzaamheden geen negatieve invloed op de stabiliteit van de waterkering.

Maatwerk middenspanningskabels

Zoals in paragraaf 3.2 staat wordt bij wijze van maatwerk ingestemd met het aanleggen van middenspanningskabels langs de Kerklaan, zoals aangevraagd. In dit specifieke geval wordt hiermee ingestemd, omdat op de genoemde locatie de feitelijke waterkering veel hoger ligt dan strikt noodzakelijk is, waardoor waardoor er voorlopig geen werkzaamheden aan de waterkering noodzakelijk zijn. Dit maakt dat de middenspanningskabels hier geen belemmering vormen voor het beheer van de waterkering.

Maatwerk gestuurde boringen

Zoals in paragraaf 3.2 staat gelden voor het door middel van gestuurde boringen aanleggen van kabels de regels uit artikel 2.9, lid 3c van het Keurbesluit AGV 2019. In deze vergunning wordt akkoord gegaan met een kleine afwijking van de regels en zijn ook (extra) maatwerkvoorschriften opgenomen in aanvulling op deze regels.

In dit geval wordt akkoord gegaan met deze afwijkingen omdat in Kortenhoef het Pleistocene zandpakket relatief ondiep ligt, waardoor het freatische grondwater in direct contact staat met het spanningswater en de kans op lekkages gering is.

De extra voorschriften zijn opgenomen om te voorkomen dat bij de in- en uittredepunten van de gestuurde boringen verweking van de bodem ontstaat, wat weer kan leiden tot negatieve gevolgen voor de stabiliteit van de waterkeringen.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 14 december 2021 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Wijdemeren van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Visma Roxit B.V. is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2021-0048929 Aanvraagformulier watervergunning met OLO 6587765
- DMS2021-0048923 Aanvraag WoW-Portaal met nummer 351408
- DMS2022-0048924 Tracétekening 1/3, versie 10-12-2021
- DMS2022-0048925 Tracétekening 2/3, versie 10-12-2021
- DMS2022-0048926 Tracétekening 3/3, versie 10-12-2021
- DMS2022-0048927 Bouwtekening trafostation, versie 10-12-2021
- DMS2022-0048928 Locatietekening trafostation, versie 10-12-2021

De aanvraag is op 21 december 2021 aangevuld met:

- DMS2021-0049621 Tekening van de wegafzettingen, deel 1
- DMS2021-0049622 Tekening van de wegafzettingen, deel 2

De aanvraag is op 6 januari 2022 aangevuld met:

- DMS2022-0000490 Locatietekening trafostation, versie 06-01-2022

De aanvraag is op 11 januari 2022 aangevuld met:

- DMS2022-0000822 Boortekening gestuurde boring langs De Kwakel
- DMS2022-0000823 Boortekening HDD noordelijke deel De Kwakel (WN2021-004896)

De aanvraag is op 13 januari 2022 aangevuld met:

- DMS2022-0001032 Tracétekening 1/3, versie 12-01-2022
- DMS2022-0001033 Tracétekening 2/3, versie 12-01-2022
- DMS2022-0001034 Tracétekening 3/3, versie 12-01-2022
- DMS2022-0001035 Bouwtekening trafostation, versie 12-01-2022
- DMS2022-0001036 Locatietekening trafostation, versie 12-01-2022

De aanvrager is per e-mail van 6 januari 2022 op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvolledige gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 3 februari 2022 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De laatste ontbrekende gegevens zijn op 13 januari 2022 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 7 dagen.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen activiteiten die zijn vrijgesteld van vergunningplicht op grond van het Keurbesluit AGV 2019 (en waarop geen maatwerk van toepassing is) is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De waterkeringen en watergangen waarin de kabels (komen te) liggen, maken deel uit van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.