

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa's

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 22 juli 2022 een aanvraag watervergunning ontvangen van Sportvisserij Groningen Drenthe, Transportweg 13 te Tynaarlo. Het betreft een aanvraag op grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan Sportvisserij Groningen Drenthe, Transportweg 13 te Tynaarlo vergunning te verlenen voor het aanbrengen van 26 steigers en een mindervaliden steiger in het Verenigd- of B.L.Tijdenskanaal ten noorden van de Lethebrug aan Kanaaldijk WZ te Bellingwolde.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

4. Ondertekening

Veendam, 30 augustus 2022

namens het dagelijks bestuur,



Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

5. Bijzondere voorschriften

5.1. Plaats

- a. De 26 steigers en een mindervaliden steiger worden aangebracht in het Verenigd- of B.L.Tijdenskanaal ten noorden van de Lethebrug aan Kanaaldijk WZ te Bellingwolde.
- b. Een en ander zoals aangegeven in de aanvraag.

5.2. Bijlagen

- a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingediend:
 - Situatieschets van de heer ██████████, d.d. 18 augustus 2022;
 - Werkomschrijving van de heer ██████████, d.d. 18 augustus 2022;
 - Offerte met ontwerptekeningen van de steigers van Waterbouw ██████████. Vissteigers B.L. Tijdenskanaal te Bellingwolde, nummer 20220823, d.d. 23 augustus 2022.
- b. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

5.3. Uitvoering

- a. De werkzaamheden moeten volgens de ingediende bijlagen worden uitgevoerd.
- b. Het waterschap als waterkwaliteitsbeheerder, staat slechts materialen toe die geen nadelige invloed op het oppervlaktewater hebben. Houtsoorten, op welke wijze dan ook geïmpregneerd en welke in aanraking komen of kunnen komen met oppervlaktewater, worden derhalve niet toegepast. Bij voorkeur wordt tropisch hout gebruikt met FSC-keurmerk (Forest Steward Council).
- c. Ter bescherming van het dijklichaam worden zo nodig rijschotten gebruikt. De rijschotten worden aaneengesloten geplaatst.
- d. De profilering van eventuele paalgaten in het dijklichaam worden zo klein mogelijk gehouden. Paalgaten worden verticaal aangebracht.
- e. Er worden maatregelen genomen ter voorkoming van verontreiniging van het oppervlaktewater.
- f. De ontgravingen zijn niet groter dan beslist noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden.
- g. Tijdens en na de werkzaamheden en tijdens de onderhoudstermijn mogen geen verzakkingen of vervormingen van de waterkering optreden.
- h. Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.
- i. Bijzonderheden op het gebied van de waterhuishouding, ontstaan door of tijdens de uit te voeren werken, worden onmiddellijk aan het waterschap gemeld.

5.4. Onderhoud

- j. Er is een onderhoudstermijn van toepassing van 1 jaar na de door het waterschap Hunze en Aa's uitgevoerde controle van de werken. Binnen deze periode moet de vergunninghouder eventuele schade aan waterschapsobjecten, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.
- k. Het waterschap is niet verantwoordelijk voor eventuele obstakels op de maaipaden, waaronder achtergelaten maaisel en baggerslib, die hinder kunnen opleveren bij het betreden van de waterkering.

- l. Tijdens werkzaamheden van het waterschap is de vrije doorgang van eigen materieel en personeel over de onderhoudspaden gegarandeerd.
- m. Het waterschap handhaaft haar regulier maairegime, zoals is vastgelegd in haar onderhoudsbeheersplan.
- n. Constructief onderhoud van de aangebrachte werken: vergunninghouder.
- o. Maaionderhoud taluds onder de steigers en aan weerszijden van de steigers over een afstand van 2 meter: vergunninghouder.
- p. Schouwbare staat kanaalboord, waaronder de rietkraag, onder en aan weerszijden van de steigers over een afstand van 2 meter: vergunninghouder.
- q. Verwijderen tussen of achter de steigers geraakt drijfvuil: vergunninghouder.

5.5. Onderhoudsplicht bij evenementen

- r. Er worden maatregelen genomen, zodat voorkomen wordt dat het waterschap, dan wel derden, ten gevolge van evenementen schade lijden en of hinder ondervinden. Indien er schade optreedt, wordt dit gemeld bij het waterschap, contactpersoon is de heer [REDACTED], bereikbaar op telefoonnummer [REDACTED]
- s. Schade aan waterschapseigendommen als gevolg van het organiseren van evenementen wordt hersteld c.q. komt voor rekening van de organisator. Achtergelaten zwerfvuil e.d. wordt door de organisator opgeruimd.

5.6. Vrije doorgang

Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering blijven taluds en kruin vrij van obstakels welke de vrije doorgang bemoeilijken of belemmeren.

5.7. Verwijderen steiger

Indien de vergunninghouder geen gebruik meer maakt van de aangebrachte steigers worden deze door vergunninghouder binnen 1 jaar volledig opgeruimd en wordt kanaalboord en talud in oorspronkelijke staat teruggebracht.

5.8. Kanaalboord

Bij eventuele aanpassingen aan de kanaalboord door het waterschap, zal de steiger worden verwijderd en eventueel herplaatst door en voor rekening van vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

5.9. Toekomstige peilveranderingen

Het waterschap is niet aansprakelijk voor eventuele schade, als gevolg van toekomstige en/of tijdelijke peilveranderingen.

5.10. Toekomstige aanpassing waterkering

Mocht er in de toekomst een verhoging en/of versterking van de waterkering noodzakelijk zijn, dan worden de steigers ter plaatse van de waterkering op kosten van vergunninghouder of diens rechtsopvolger verwijderd dan wel aangepast.

5.11. Werkoverleg voor uitvoering van de werkzaamheden

Met betrekking tot het onderhoud aan de waterkering, wordt 1 week voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, contact opgenomen met de heer [REDACTED], teamhoofd van het waterschap.

Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur

1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

2. Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

3. Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

4. Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

5. Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

7. Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.