

DORPSSTRAAT 75 NIEUWKOOP

VENTILATIEBEREKENING 24-2-2022			ventilatie eis				realiseren		realiseren	
niveau	ruimte	V.R. [m²]	[l/s/pers]	[l/s m²]	[l/s]	[l/s]	toevoer	rooster	afvoer	rooster
							[l/s]	[type / aantal]	[l/s]	[type / aantal]
bg	hoofdentree									
bg	kabinet									
bg	toilet 1					7,0			7,0	1x ventiel
bg	toilet 2					7,0			7,0	1x ventiel
bg	café	99,0	4,0		379,0	365,0	400,0	5x (125x425 mm)	365,0	5x (125x425 mm)
bg	keuken	25,8				21,0			21,0	2x ventiel
bg	cafetaria	26,4	4,0		21,0					
bg	boilerruimte									
bg	entree woning 1									
	subtotaal				400,0	400,0	400,0		400,0	
1e	entree woning 1									
1e	badkamer woning 1					14,0			14,0	1x ventiel
1e	slaapkamer woning 1	7,8		0,9	7,0		19,3	Tilmar Fresh 101		
1e	woonkamer/ keuken woning 1	7,5		0,9	6,8	21,0	18,4	Tilmar Fresh 101	21,0	1x ventiel
	subtotaal				13,8	35,0	37,7		35,0	
1e	entreehal woning 2									
1e	badkamer woning 2					14,0			14,0	1x ventiel
	toilet woning 2					7,0			7,0	1x ventiel
1e	slaapkamer woning 2	13,5		0,9	12,2		21,0	Tilmar Fresh 101		
1e	woonkamer/ keuken woning 2	14,1		0,9	12,7	21,0	21,0	Tilmar Fresh 101	21,0	1x ventiel
	subtotaal				24,8	42,0	42,0		42,0	
1e	zaal horeca	30,6	4,0		40,0	40,0	40,0	2x ventiel	40,0	2x ventiel
	subtotaal				40,0	40,0	40,0		40,0	
					478,6	517,0	519,7		517,0	

SPUIBEREKENING 24-2-2022			spui-eis		realiseren	
niveau	ruimte	V.G. [m²]	[l/s m²]	[l/s]	[l/s]	
bg	bijeenkomstfunctie		geen			
1e	woning 1	15,3	6,0	91,8	91,8	ramen gevelkozijnen woonkamer, slaapkamer en badkamer
1e	woning 2	27,6	6,0	165,6	165,6	ramen dakkapellen en velux woonkamer en slaapkamer
1e	bijeenkomstfunctie		geen			
