

WATERVERGUNNING

Z-22-082455/D-22-052570



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 2 september 2022
Datum aanvraag: 10 juni 2022
OLO-nummer: 7041367
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: ja, met 17 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvrager: Gemeente Den Haag/DSB/Stedelijk Beheer, Spui 70, 2511BT Den Haag
Locatie activiteit: Zwarteweg en Boomsluiterskade in Den Haag
Aanvraagnaam: Zwarteweg - Boomsluiterskade
Projectomschrijving: Het vervangen van ca. 230 m kademuur.
Referentiecode: 7003636

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De gemeente Den Haag wil de stad mooi, op orde en veilig kunnen blijven houden. Een goed beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de assets daarin zijn hiervoor een noodzakelijke voorwaarde.

Meerjarenprogramma Kunstwerken

Voor de komende jaren wordt voor het beheren en onderhouden van onder andere kademuren en bruggen door de gemeente het Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK) opgesteld. Kademuuren en bruggen zijn niet alleen belangrijke schakels voor een veilige en bereikbare stad, maar ook essentiële elementen voor het garanderen van de doorstroming en berging in het watersysteem. Op enig moment is groot onderhoud, versterking of zelfs vervanging van het kunstwerk onontkoombaar.

Op hout gefundeerde oude kademuuren (80-100 jaar) blijken in veel slechtere staat dan eerder werd aangenomen. Door bacteriële aantasting van de houten paalfunderingen staat Den Haag voor een urgente opgave om het bezwijken van deze kademuuren te voorkomen.

Risico's van instorten/afschuiven van een kademuur liggen met name op het gebied van veiligheid en het garanderen van de noodzakelijke doorstroming en berging in het watersysteem.

Kademuren Zwarteweg - Boomsluiterskade

De kademuuren van de Zwarteweg en de Boomsluiterskade langs beide oevers van de Oostsingel, vanaf de brug 337B bij de Ammunitiehaven tot en met de bocht naar de Zuidsingel bij de Maasstraat, zijn twee van de kademuuren waarvan de fundering in een technisch slechte staat is.

Het is noodzakelijk om deze kademuuren volledig te vervangen. Hiervoor worden bouwkuipen en een tijdelijke overkluizing aangebracht. Bij de vervanging van de kademuur in de bocht van de Boomsluiterskade is een overkluizing echter niet mogelijk en moet vanaf een ponton worden gewerkt.

Vanwege de te handhaven kastanjeboom in de bocht van de Zwarteweg wordt daar de kademuur niet vervangen maar verstevigd door het aanbrengen van een damwand-scherm en het met een steenbestorting aanvullen van de uitgeschuorde waterbodem tot

het leggerprofiel. Ook bij de landhoofden van de historische brug DSB 059 worden damwandschermen aangebracht.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregel Dempfen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Het boezemwateren Oostsingel en Zuidsingel zijn een zeer belangrijke verbinding in het watersysteem van Delfland. Het is een van de primaire verbindingen door Den Haag tussen de overige boezemwateren van Delfland en het boezemgemaal Schoute in Scheveningen. De doorstroomcapaciteit van dit boezemwater is krap waardoor het aanbrengen van belemmeringen ongewenst is; de afvoercapaciteit richting het voornoemde gemaal dient juist verbeterd te worden.

Om de gevolgen van de noodzakelijke werkzaamheden in het boezemwatersysteem van Den Haag te beperken, mogen in het traject kruispunt Trekvluit/Laakhaven tot aan gemaal Schoute slechts beperkt gelijktijdige werkzaamheden worden uitgevoerd die de doorstroomcapaciteit van het water en de berging van het oppervlaktewater verminderen.

Om de kademuur te kunnen vervangen worden bouwkuipen in de Oostsingel geplaatst met de hartlijn van de damwanden op twee meter uit de kademuur. Omdat in het rechte gedeelte van de Oostsingel de bouwkuipen gelijktijdig aan beide zijden worden aangebracht kan boven het water van de Oostsingel een werkplateau worden gemaakt en hoeft geen gebruik te worden gemaakt van pontons. Bij deze werkwijze blijven het verhang en de stroomsnelheid van het water binnen de normen van Delfland.

Bij het vervangen van de kademuur in de bocht van de Boomsluiterskade kan geen werkplateau worden aangebracht en moet vanaf een ponton worden gewerkt. Gedurende twee weken wordt op een ponton een ankermachine geplaatst waarvoor het ponton wordt vergroot en waardoor de diepgang toeneemt. Tijdens deze periode neemt het doorstroomprofiel met ongeveer 2/3 af waardoor tijdens hevige neerslag de opstuwing (verhang) en de stroomsnelheid te groot worden.

De extra opstuwing leidt tot hogere piekwaterstanden in de boezem, met name in noordoost Den Haag. Door de te grote stroomsnelheden ter plaatse van het ponton kan erosie optreden. Dit is met name een aandachtspunt voor de waterbodem nabij de kastanjeboom.

De extra opstuwing en de stroomsnelheid kunnen worden verminderd door het ponton te 'verhalen' tot naast de bouwkuip en het dan ontlasten van het ponton door het verwijderen van de erop geplaatste ankermachine. Daar de Zuidsingel circa 2,4 m

breder is dan de Oostsingel heeft het de voorkeur om het ponton dan langs de Boomsluiterskade af te meren tussen de bouwkuip en de voetgangersbrug, indien daar nog voldoende ruimte is tussen de bouwkuip en de voetgangersbrug.

Tijdens de uitvoering van de werken moet het resterende doorstroombrofiel worden vrijgehouden van belemmeringen. Ter hoogte van de werken mogen daarom geen schepen en drijvende objecten zijn afgemeerd en moet de bagger en de bodembegroeiing worden verwijderd. Het verwijderen van de bodembegroeiing heeft geen negatief effect op de ecologie van dit oppervlaktewater omdat deze ook moet worden verwijderd voor het reguliere onderhoud.

De hoeveelheid oppervlaktewater en daarmee de berging ter plaatse van de werken neemt door de beide gesloten bouwkuipen tijdelijk af met 420 m² en bij werken in de bocht van de Boomsluiterskade met 44 m². Bij eerdere projecten in de boezem van Den Haag is extra oppervlaktewater gerealiseerd dat kan worden ingezet voor tijdelijke dempingen. Daarom kan worden ingestemd met een tijdelijke demping.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen effect op de doorstroming en de berging van het boezemwater. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Tijdens de uitvoering van de werken zal de doorvaart worden belemmerd. De gemeente Den Haag is nautisch beheerder van de Oostsingel en de Zuidsingel.

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:

- Naam/bedrijfsnaam;
- Contactgegevens (e-mail en 24/7 bereikbaar telefoonnummer);
- Kenmerk van de vergunning;
- Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.

2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd voor 1 augustus 2024. De damwanden (bouwkuip) en het ponton moeten voor die datum zijn verwijderd.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. De voorzijde van de nieuwe kademuren moet in of achter de doorgaande oeverlijn worden aangebracht. De boezemwatergang mag niet worden versmald.
3. De nieuwe oeverconstructies (kademuren) moeten grond dicht aansluiten op de naastgelegen constructies.
4. De bij de historische brug DSB 059 aan te brengen damwanden moeten strak tegen de bestaande landhoofden worden aangebracht.
5. De nabij de kastanje aan te brengen damwand moet strak tegen de bestaande kademuur worden aangebracht. De aan te brengen steenbestorting mag de boezemwatergang niet verder verondiepen dan het leggerprofiel.

4.2.2 Bouwkuipen

1. Voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moeten onderwaterplanten van de waterbodem worden verwijderd en de bodem minimaal op leggerdiepte (zijnde 1,9 m = NAP -2,33 m) worden gebracht. Dit geldt voor het traject waar wordt gewerkt en materieel in het water aanwezig is en tot minimaal 10 m ter weerszijden.
2. Er mag niet meer dan 420 m² oppervlaktewater tijdelijk zijn gedempt door het aanwezig zijn van gesloten bouwkuipen voor de rechte gedeelten van de kades.
3. Er mag niet meer dan 45 m² oppervlaktewater tijdelijk zijn gedempt door het aanwezig zijn van de gesloten bouwkuip in de bocht van de Boomsluiterskade.

4. Zodra wordt gestart met het aanbrengen van de bouwkuip voor de tweede werkfase, in de bocht van de Boomsluiterskade, moeten de bouwkuipen van de eerste werkfase volledig zijn verwijderd.
5. Ter hoogte van de bouwkuip(en), en 10 m ter weerszijden daarvan, mogen geen schepen en drijvende objecten zijn afgemeerd. Uitgezonderd het ponton die wordt gebruikt bij de tweede werkfase indien dat kan worden afgemeerd in de Zuidsingel langs de Boomsluiterskade tussen de bouwkuip en de nabijgelegen voetgangersbrug.
6. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar een water binnen hetzelfde peilgebied of kunnen ontsnappen voordat de bouwkuip wordt gesloten.
7. Bij het verwijderen van de bouwkuipen moeten oevers en waterbodem worden hersteld.

4.2.3 Ponton

- 1 Het ponton mag maximaal 25 weken in het oppervlaktewater aanwezig zijn.
- 2 De bouwkuipen van de eerste werkfase moeten volledig zijn verwijderd voor het ponton in het water mag worden aangebracht.
- 3 Het ponton mag maximaal 12 m lang en 6 m breed zijn. De diepgang (in beladen toestand) mag maximaal 1,0 m zijn. Gedurende de periode van twee weken dat de ankermachine op het ponton is geplaatst mag de breedte maximaal 9 m zijn en de diepgang maximaal 1,5 m.
- 4 Vier weken voor aanbrengen van het ponton moet bij Delfland een werkplan zijn ingediend waarin staat aangegeven waarvoor gebruik van het ponton nodig is, gedurende welke periode het aanwezig is naast de bouwkuip of in het verlengde van de bouwkuip en hoe het bij calamiteiten snel kan worden verwijderd uit het oppervlaktewater.
In het werkplan moet tevens zijn opgenomen op welke wijze de afstemming over het verhalen en eventueel verwijderen van de ankermachine en het ponton met Delfland is geregeld.
- 5 Tijdens dagen dat niet wordt gewerkt moet het ponton zijn afgemeerd langs de kade in het verlengde van de bouwkuip, met de lange zijde zo strak mogelijk langs de kade.
- 6 Langsrij, voor of achter het ponton mogen geen andere drijvende objecten worden afgemeerd.
- 7 Het ponton moet in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
- 8 Het ponton moet direct na het aanbrengen van de werken uit het water worden verwijderd.
- 9 Het plaatsen van de ankermachine op het ponton moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig ongewenst is om het ponton te belasten. De ankermachine mag dan niet op het ponton worden geplaatst.
- 10 Na het plaatsen van de ankermachine op het ponton moet het werk zo snel mogelijk worden uitgevoerd. De werkzaaden moeten zo worden ingepland dat er op maandag t/m vrijdag geen rustdagen zijn waarop niet met de ankermachine wordt gewerkt.
- 11 Uiterlijk de dag na het gereedkomen van de aanbrengen van de ankers moet de ankermachine van het ponton zijn verwijderd en het ponton weer direct worden gesplitst. Indien er geen neerslag wordt verwacht mag hiervan worden afgeweken tot uiterlijk drie dagen.
- 12 Bij een neerslagoverschot > 30 mm/24 uur (neerslag protocol A) moet het ponton zijn afgemeerd langs de kade in het verlengde van de bouwkuip. Bij een neerslagoverschot van > 40 mm/24 uur (neerslagprotocol B en C) moet tevens de ankermachine van het ponton worden verwijderd.
- 13 Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten het ponton uit het water verwijderen, in geval van calamiteiten (zoals bij een neerslagoverschot > 50 mm/24 uur, neerslagprotocol C).


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Den Haag, Spui 70, 2511BT Den Haag, voor het tot uiterlijk 1 augustus 2024:
 - tijdelijk versmallen van primair boezemwater door plaatsen van tijdelijke damwanden (bouwkuipen);
 - tijdelijk hebben van een overbrugging (werkplateau) over primair boezemwater;
 - tijdelijk hebben van een ponton in primair boezemwater.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - 7003636-ZWBSKV-CON-DO-007, d.d. 24 mei 2022;
 - 7003636-CIV-003, d.d. 24 mei 2022;
 - 7003636-CIV-004, d.d. 24 mei 2022.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.