

Projectplan Waterwet
'Optimalisatie wateraanvoer Peelkanalen'

Zienswijzenrapport

30 augustus 2022



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1.	Inleiding.....	3
1.1	<i>Ontvankelijkheid</i>	4
1.2	<i>Indeling van deze nota</i>	4
Hoofdstuk 2.	Zienswijzen tegen het ontwerpprojectplan en ontwerpleggerbesluit	5
2.1	<i>Inspreker 1</i>	5
Hoofdstuk 3.	Ambtelijke wijzigingen ontwerp projectplan en ontwerpleggerbesluit	8

Hoofdstuk 1. Inleiding

Op 10 mei 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg het ontwerpprojectplan “Optimalisatie wateraanvoer Peelkanalen” met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger vastgesteld. Op 17 mei 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap Aa en Maas dit ontwerpprojectplan voor de desbetreffende planonderdelen vastgesteld.

Van 19 mei tot en met 30 juni 2022 heeft het ontwerpprojectplan ter inzage gelegen.

Belanghebbenden zijn door middel van de website van Waterschap Limburg en een kennisgeving in het Waterstaatsblad op de hoogte gesteld van de ter inzage legging van de stukken.

Het plangebied is gelegen in de gemeenten Land van Cuijk, Venray, Horst aan de Maas, Deurne en Peel en Maas en betreft de waterhuishouding van het kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peelkanaal (Defensiekanaal).

De voorgenomen wijzigingen bestaan uit het aanpassen of verwijderen van vijftien kunstwerken in en om het Peelkanaal, de Helenavaart en het kanaal van Deurne. Tevens zorgt baggeren en verbreden van een gedeelte van het Defensiekanaal voor een betere doorstroming van de waterdoorvoer. Van deze vijftien kunstwerken liggen er dertien in het beheersgebied van Waterschap Limburg. Een tweetal kunstwerken zijn in beheer en eigendom van Waterschap Aa en Maas.

Op 7 en 8 juni 2022 hebben een tweetal informatieavonden plaatsgevonden in het kader van dit ontwerpprojectplan “Optimalisatie wateraanvoer Peelkanalen” in resp. gemeenschapshuis De Zaal in Griendtsveen en gemeenschapshuis De Smelehof in Ysselsteyn, waarop de plannen zijn toegelicht.

Naar aanleiding van deze ter inzagelegging zijn zienswijzen bij Waterschap Limburg binnengekomen. Daarnaast is sprake van ambtelijke wijzigingen. In deze nota zijn zowel de zienswijzen als de reactie daarop en de ambtelijke wijzigingen opgenomen. Belanghebbenden hebben door de publicatie de mogelijkheid gekregen te reageren op de inhoud van het ontwerp projectplan Waterwet. Het waterschap werkt hiermee volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

In voorliggend zienswijzenrapport is beschreven hoe de ingebrachte zienswijzen zijn beoordeeld en hoe deze al dan niet zijn verwerkt in de wijziging van het ontwerpprojectplan en/of ontwerpbesluit tot wijziging van de legger.

Om privacy redenen wordt de naam van de inspreker, indien dit een natuurlijk persoon betreft, in dit zienswijzenrapport niet genoemd. Bedrijven en instanties worden wel bij naam genoemd.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen zullen eventuele wijzigingen meegenomen worden in het definitieve projectplan Waterwet en Leggerbesluit. De voorliggende nota van zienswijzen wordt onderdeel van het projectplan waterwet, dat gepubliceerd zal worden.

In onderstaande tabel zijn de zienswijzen weergegeven.

Inspreker	Tijdig ontvangen	Zienswijze n.a.v.	Kenmerk
Inspreker 1: Agrarisch bedrijf	29 juni 2022	- Projectplan - Leggerwijziging	WLDOC-1957700836-69797 WLDOC-1957700836-69796

1.1 Ontvankelijkheid

De zienswijzen van inspreker zijn tijdig ontvangen binnen de hiervoor gestelde termijnen.

1.2 Indeling van deze nota

In hoofdstuk 2 staat de ingediende zienswijze. In de zienswijze staat eerst de inhoudelijke reactie tegen het ontwerp projectplan Waterwet, daarna volgt de reactie van het bestuur van Waterschap Limburg en de gevolgen voor het ontwerp projectplan Waterwet.

In hoofdstuk 3 staan de eventuele ambtelijke wijzigingen op het ontwerp projectplan en het leggerbesluit.

Hoofdstuk 2. Zienswijzen tegen het ontwerpprojectplan en ontwerpleggerbesluit

In onderstaand overzicht treft u een samenvatting aan van de binnengekomen zienswijze, de reactie van het waterschap daarop en of de zienswijze voor het waterschap heeft geleid tot een aanpassing van het projectplan Waterwet en/of de wijziging van de Legger.

2.1 Inspreker 1

Zienswijze

1. Inspreker geeft aan dat het ontwerpprojectplan stelt dat er, ondanks de verhoogde afvoer in het systeem als gevolg van de ingreep er nauwelijks peilwijzigingen plaatsvinden. Na doorvoering van de maatregelen zou de waterstand in een aanvoersituatie nagenoeg overal gelijk blijven. Op de locaties waar de waterstand stijgt zorgt dit niet voor een te lage drooglegging, met uitzondering van de lage percelen. Deze locaties zijn in gele arcering aangegeven, waar lokale maatregelen getroffen worden om problemen te voorkomen en de situatie te verbeteren. Inspreker is eigenaar en gebruiker van het perceel cultuurgrond kadastraal bekend gemeente Venray, sectie I, nummer 275; plaatselijk bekend Timmermannsweg 82 te Ysselsteyn. Het perceel van inspreker is aangeduid als een laag perceel in de notitie "Hydrologische effecten verhogen wateraanvoer Peelkanalen" van Royal Haskoning DHV. In het ontwerpprojectplan worden echter geen maatregelen op het perceel van inspreker getroffen, in tegenstelling tot andere aangeduide laag gelegen percelen ten zuiden van het Defensie terrein. Inspreker vreest daarom voor vernatting van zijn perceel met als gevolg gewasschade, verminderde opbrengsten en waardedaling van zijn perceel.
2. Betreft voorgenomen leggerwijziging. Inhoudelijk als onder 1. genoemde zienswijze tegen de voorgenomen leggerwijziging.

Inhoudelijke reactie

1. De zienswijze komt voort uit het feit dat perceel van inspreker lager is gelegen dan de direct aanliggende percelen in relatie tot de doelstelling van het project, te weten het verhogen van de waterdoorvoer. Inspreker constateert -overigens terecht- dat zijn perceel samen met nog twee andere gebieden in de notitie "Hydrologische effecten verhogen wateraanvoer Peelkanalen" van Royal Haskoning DHV is opgenomen en aangeduid als lagergelegen perceel. Voor elk van deze drie gebieden zijn maatregelen getroffen, met uitzondering van het gebied waar het perceel van inspreker is gelegen. De aanduiding van het laaggelegen gebied waar het perceel van inspreker is gelegen, is terug te voeren op de hoogteligging op basis van de algemene hoogtekaart Nederland (AHN). Vanuit het waterschap is nu gekeken naar het perceel van de inspreker, in relatie tot de hoogteligging. Het perceel ligt aan de rand van het als "laaggelegen" aangeduide gebied, waar volgens de modelberekeningen 1 tot 5 cm waterstandsverhoging kan plaatsvinden als gevolg van de verhoogde doorvoer. Het perceel aangrenzend aan dat van inspreker is recent aan Staatsbosbeheer verkocht en aan de landbouw onttrokken i.v.m. de hoge waterstanden. In rapportage van RHDHV is het hele gebied inderdaad aangeduid om lokale maatregel te treffen. Gezien de genoemde verkoop is het gebied niet meer opgenomen als gebied waarvoor

maatregelen nodig zijn. Voor het perceel van inspreker zijn ten onrechte geen maatregelen opgenomen.

Inspreker is akkerbouwer ter plaatse van m.n. groenteteelt. Hij heeft mooi rechthoekig blok achter zijn bedrijf waarvan het achterste gedeelte afloopt met ca. 20 cm. richting het kanaal. Momenteel is er nog geen sprake van inundatie of schademeldingen bij het waterschap. De huidige drooglegging is ca. 20 cm op basis van visuele waarneming. Eerste inschatting is dat ca 2,5 ha laag gelegen is en niet voldoende drooglegging heeft.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijze werd met inspreker overlegd over mogelijke maatregelen/oplossingen. Overeengekomen is dat het waterschap:

- 1 het betreffende perceelgedeelte ophooft met zand/slib dat vrijkomt met het verbreden en baggeren van het Peelkanaal;
- 2 mocht 1 niet mogelijk zijn: een waterkerende voorziening ('kade') langs het kanaal wordt aangebracht, met borging van de afvoervoorziening inclusief het aanbrengen van terugslagkleppen;
- 3 mochten 1 en 2 niet mogelijk zijn: financiële compensatie.

Opgemerkt wordt dat er op dit moment nog geen schade is. Indien inspreker in de toekomst schade lijdt, kan hij daarvoor onder voorwaarden een verzoek om nadeelcompensatie indienen bij het waterschap. Dit is geregeld in artikel 7.14 van de Waterwet. Voorwaarde is dat de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en dat de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd. Een verzoek moet worden ingediend uiterlijk binnen 5 jaar nadat de schade zich heeft geopenbaard.

2. Inspreker dient een identieke zienswijze in tegen zowel het ontwerpprojectplan als de voorgenomen leggerwijziging. Inspreker brengt inhoudelijk echter alleen punten naar voren die betrekking hebben op het ontwerp projectplan Waterwet. Gelet hierop is de reactie op de zienswijze op het ontwerpprojectplan gelijk aan de reactie op de zienswijze op het ontwerp leggerbesluit.

Bestuurlijke reactie

In het ontwerpprojectplan zijn een tweetal percelen, bovenstrooms van het defensieterrein, aangegeven, welke ter bescherming van inundatie worden verhoogd. Deze lokale maatregel wordt met de betreffende grondeigenaren nader uitgewerkt, mogelijk in de vorm van een waterkerende voorziening in de vorm van een kade. Dit wordt met de desbetreffende eigenaren nog nader afgestemd.

Naar aanleiding van de op dit punt ingebracht zienswijze tegen het ontwerpprojectplan zal voor het laaggelegen perceel op onderstaande afbeelding een lokale maatregel worden uitgewerkt in de vorm van ophogen van het laaggelegen perceeldeel of het treffen van een waterkerende voorziening als een kade. Dit wordt met de desbetreffende eigenaar nog nader afgestemd.

Ten behoeve van deze lokale maatregelen zal een separate projectplanprocedure met -indien nodig- bijbehorende leggerwijziging worden doorlopen. De aangegeven maatregelen in het ontwerpprojectplan, bovenstrooms van het defensierrein maken daarmee geen deel uit van het definitieve projectplan.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft besloten om één van deze maatregelen in overleg met inspreker te treffen vóórdát de waterdoorvoer zal worden verhoogd, zodat er geen inundatie ontstaat op het perceel van betrokkene als gevolg van deze waterdoorvoer.

Conclusie

Deze zienswijze leidt niet tot het aanpassen van het projectplan Waterwet.

De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van de wijziging van de Legger.

Hoofdstuk 3. Ambtelijke wijzigingen ontwerp projectplan en ontwerp leggerbesluit

Naar aanleiding van ambtelijk binnengekomen reacties zijn de volgende ambtelijke wijzigingen doorgevoerd in het ontwerp projectplan en het leggerbesluit:

Onderwerp	Locatie OPPW	Aanpassing
Titel projectplan	Voorpagina	'Ontwerp projectplan' wordt 'Projectplan'.
Klepstuw Vinkenpeel	Par. 2.1. Voorgenomen wijziging, onder 2 - 96890 Klepstuw Vinkenpeel	Maatregel bestond uit verplaatsen bestaande stuw, ca. 200 m stroomopwaarts. Nieuwe stuw was bedoeld om de kans op inundatie van laaggelegen percelen te beperken. Betrokken agrariër geeft aan maaiveldverhoging toe te zullen passen, waardoor noodzaak aan nieuwe stuw komt te vervallen. Bestaande stuw wordt daarom aangepast. Dit leidt tevens tot aanpassing van het leggerbesluit.
Vlotterstuw Griendtsveen	Par 2.1 voorgenomen wijzigingen onder 12 – 97509 Vlotterstuw Griendtsveen	Diameter van de duiker is op aangeven van de gemeente Horst aan de Maas gewijzigd naar 500 mm om stuwings door bermmaaisel of bladval te voorkomen. Deze maatregel is ook op andere locaties in Griendtsveen toegepast.
Baggeropgave	Par 2.1 voorgenomen wijzigingen onder 16 - Baggeropgave	In de profielverbreding van het zuidelijk gedeelte van de baggeropgave wordt ca. 0.5 meter meer ontgraven dan aangegeven in de dwarsprofielen uit het ontwerp projectplan. Dit is terug te voeren op mitigerende maatregelen als gevolg van de aanwezigheid van gele lis en de beekrombout. De maatregel is bedoeld om de habitat van deze soorten in stand te houden. Dit leidt tevens tot aanpassing van het leggerbesluit.
Ophogen percelen ten zuiden van Defensierrein	Par. 2.1. Voorgenomen wijziging, onder 16-Baggeropgave	In het ontwerp projectplan waren een tweetal percelen, bovenstrooms van het defensierrein, aangewezen, welke ter bescherming van inundatie zouden worden verhoogd. Deze lokale maatregel wordt met de betreffende grondeigenaren nader uitgewerkt, mogelijk in de vorm van een waterkerende voorziening in de vorm van

		<p>een kade. Dit wordt met de desbetreffende eigenaren nog nader afgestemd.</p> <p>Ten behoeve van deze lokale maatregel zal een separate projectplanprocedure met - indien nodig- bijbehorende leggerwijziging worden doorlopen.</p>
		<p>Voorts zijn er tekstuele en redactionele verbeteringen aangebracht ter bevordering van de leesbaarheid. Deze hebben geen inhoudelijke aanpassingen tot gevolg.</p>

Onderwerp	Locatie ontwerp- leggerbesluit	Aanpassing
Klepstuw Vinkenpeel (nr. 96890)	Hoofdstuk 3: Inhoudelijke wijziging, onder "het opnemen van stuwen".	De nieuwe stuw (nr. 96890) komt te vervallen.
Baggeropgave	Hoofdstuk 3: inhoudelijke wijzigingen, onder "het verruimen van de kernzones".	Verbreiding kernzone met 0,5 meter t.b.v. profielverbreiding van het zuidelijke tracé ter bescherming van ecologische habitat.
Ophogen percelen ten zuiden van Defensierrein Compenserende maatregel	N.v.t.	Deze lokale maatregel wordt nu niet uitgevoerd. Ten behoeve van deze lokale maatregel zal een separate projectplanprocedure met -indien nodig- bijbehorende leggerwijziging worden doorlopen.