HERSTELLEN VERHARDING, OPSLUITINGEN I.V.M. NIEUWE KOLKAANSLUITING

STRUTHAGENSTRAAT

SCHILSSTRAAT

KEERBERG

HOGEWEG

RAADHUISPLEIN

WACHTENDONKSTRAAT

VAN ELMPTSTRAAT

NIEUW BOUWPLAN RAADHUISPLEIN 3a

HERSTELLEN TROTTOIRBAND+ TROTTOIR I.V.M. OVERNEMEN KOLKAANSLUITING

HERSTELLEN INRITCONSTRUCTIE+ TROTTOIR I.V.M. OVERNEMEN HUISAANSLUITINGEN

N01 'KEERBERG' INCL. FLESPAAL 3000mm

N01 'RAADHUISPLEIN' + WATSAPP BIJURTPREVENTIEBORD INCL. FLESPAAL 3900mm

E01 INCL. FLESPAAL 3600mm

AB10 'T BROOK' 'GEMEENTEHUIS' E01 → B01 INCL. FLESPAAL 4300mm

N01 'RAADHUISPLEIN' A01–30–ZB INCL. FLESPAAL 3600mm

A02–30–ZE INCL. FLESPAAL 4300mm

J24 INCL. FLESPAAL 3600mm

G11 INCL. FLESPAAL 3600mm

VERPLAATSEN BESTAANDE WEGWIJZER VAN METSELWERK

N01 'WACHTENDONKSTRAAT' INCL. FLESPAAL 3000mm

HERSTELLEN OPSLUITBAND+ TROTTOIR I.V.M. NIEUWE KOLKAANSLUITING

N01 'RAADHUISPLEIN' B01 – E01 INCL. FLESPAAL 4300mm

A01–30–ZB INCL. FLESPAAL 3600mm

J32 INCL. FLESPAAL 3600mm

A02–30–ZE B06 INCL. FLESPAAL 4300mm

N01 'RAADHUISPLEIN' + KEERBERG' INCL. FLESPAAL 3600mm

30

BESTAANDE BEBOUWING

BESTAANDE INRIT

KADASTRALE GRENS

WERKGRENS

FREZEN TEN BEHOEVE VAN AANSLUITING

AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 180/200x200 mm IN BETONFUNDERING, KLEUR GRIJS

AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 50/200x200 mm IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 800x500x180 mm IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN INRITBLOKKEN 650x300x200 mm IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN INRITCONSTRUCTIE 5 STREKKEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR GRIJS

AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 60x200 mm IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 100x200 mm IN BETONFUNDERING, KLEUR GRIJS

AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 100x200 mm IN BETONFUNDERING, HARDSTEENKLEUR

AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 200x200 mm IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN KANTLAAG 2 STREKKEN BETONSTRAATSTENEN KF, KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN KANTLAAG 1 STREK BETONSTRAATSTEEN KF, KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN KANTLAAG 1 GOOTTEGEL 150x300x60 mm, KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN MOLGOOT 5 STREKKEN BETONSTRAATSTENEN, KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING

RUWEG: AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING DIK 150 mm
30 mm AC 8 SURF DL–B
50 mm AC 16 BIND TL–B
70 mm AC 22 BASE DL–B

PLATEAUS: AAN TE BRENGEN THERMOFLEX KLEUR ROOD OP DEKLAAG ASFALTVERHARDING

PADEN PARK: AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING
DIK 80 mm
ACB SURF DL–B, DIK 30 mm
AC16 BASE DL–A, DIK 50 mm

AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTEEN LF, KLEUR ROOD/PAARS, GENUANCEERD IN STROOMLAGEN

AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN LF IN HALFSTEENSVERBAND, KLEUR ANTRACIET

AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN KF KLEUR ROOD/PAARS IN KEPERVERBAND

AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR ROOD IN ELLEBOOGVERBAND
AS–MARKERING FIETSPAD D.M.V. BSS, KF, KLEUR WIT 0,21 – 2,73 m

AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR GRIJS IN ELLEBOOGVERBAND

AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR ANTRACIET IN ELLEBOOGVERBAND PARKEERVAKSCHEIDING D.M.V. BSS KF, KLEUR WIT

AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 500x500x100 mm KLEUR BLACK IN HALFSTEENSVERBAND

AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 300x300x45 mm KLEUR GRIJS IN HALFSTEENSVERBAND (KORTVERBAND) T.P.V. BOCHTEN IN LANGSVERBAND

AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 300x300x60 mm KLEUR GRIJS IN HALFSTEENSVERBAND (LANGSVERBAND)

AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 200x200x80 KLEUR GRIJS IN HALFSTEENSVERBAND (LANGSVERBAND)

AAN TE BRENGEN PUTRAND MET PUTDEKSEL

AAN TE BRENGEN PUTRAND MET ROOSTERDEKSEL

AAN TE BRENGEN COMBINATIEKOLK

AAN TE BRENGEN STRAATKOLK

AAN TE BRENGEN PUNTBLOK 300x300x240/320 mm VOORZIEN VAN GELE SIGNAALKLEUR

AAN TE BRENGEN VERKEERSLICHT (HERGEBRUIK)

AAN TE BRENGEN KUNSTOF AFZETPAAL HERGEBRUIK

AAN TE BRENGEN STALEN AFZETPAAL /STALEN AFZETPAAL UITNEEMBAAR, HERGEBRUIK

AAN TE BRENGEN BRIEVENBUS (HERGEBRUIK)

AAN TE BRENGEN AFVALBAK TYPE: CAPITOLE, LEVERANCIER: BAMMENS AAN TE BRENGEN ZITBANK (HERGEBRUIK)

LOCATIE OVERSTEEKPLAATS VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN BESTAANDE UIT:
– NOPPENTEGELS (8 st.)
– GELEIDELIJNTEGELS

IN TE ZAAIEN GAZON/BERM DOOR DERDEN

AAN TE PLANTEN SIERPLANTSOEN DOOR DERDEN.

BESTAANDE TE HANDHAVEN HAAG

AAN TE PLANTEN HAAG DOOR DERDEN

NIEUW AAN TE PLANTEN BOOM DOOR DERDEN

BESTAANDE TE HANDHAVEN BOOM

ONONDERBROKEN STREEP THERMOPLAST BREED 0.10 m

1–1 STREEP THERMOPLAST BREED 0.10 m

ONONDERBROKEN STREEP THERMOPLAST BREED 0.30 m

DEFINITIEF

PLANGROEP HEGGEN B.V.

project	RECONSTRUCTIE RAADHUISPLEIN E.O.
opdrachtgever	GEMEENTE VOERENDAAL
onderdeel	SITUATIE VERHARDING

21.003

blad B.05

getekend : RH / BB | schaal : 1:200 | datum : 26 NOVEMBER 2021

gewijzigd :

CAD–bestand : G:\2021\21.003 – Raadhuisplein–Schilsstraat, Voerendaal\02. Bestekstekeningen\02. DB\21.003 – B2.dwg

Parkweg 1A Postbus 44 6120 AA Born tel.: (046) 458 22 22 fax: (046) 458 02 88 internet: www.plangroep–heggen.nl e–mail: info@plangroep–heggen.nl