

Fam. [REDACTED]
Kerkstraat 40
Nederweert

Betreft project: offerte leveren en plaatsen nieuwe blindraamkozijnen

Neeritter 22-03-2022


Geachte heer / mevrouw ,

Bijgevoegd ontvangt u de offerte voor het machinale timmerwerk met offertenummer 2022/027

- genoemde prijzen **zijn exclusief B.T.W.**
- levertijden in overleg
- offerte prijs vast : 3 maanden na offerte datum
- leveringen geschieden volgens onze algemene leveringsvoorwaarden ged bij KvK

Hopende u hiermede een passende aanbieding te hebben gedaan, verblijven wij in afwachting op uw reactie.

Met vriendelijke groet,



Timmerbedrijf Van den Heuvel

- **blindraamkozijnen**

4 st raamkozijnen ,uitgevoerd als blindraam

Vervaardigd uit sapeli mahonie quartier

Onderdorpel: 90*105mm geprofileerd conform bestaande kozijnen

Stijlen : 90*67mm

Bovendorpel 139*67 (ivm getoogd metselwerk)

Metselwerk buiten getoogd uitgevoerd, raamkozijn ook uitgevoerd met getoogde dagmaat bovendorpel .

Metselwerk binnen recht uitgevoerd, raamkozijn buitenwerks recht uitgevoerd

kozijnindeling als bestaand met 2 st ondervleugels ,uitgevoerd als verhuisraam en 1 st vaste vleugel met brede middenstijl+slaglat als bovenlicht

1 st dwarsroede per ondervleugel conform bestaan. (uitgevoerd in stopverflook

Raamvleugels uitgevoerd in sapeli mahonie quartier 67*90mm

Dagkanten raamvleugels uitgevoerd met stopverflook profilering

Raamvleugels voorzien van 1 st rubber tochtkader rondom , GU SC9 geheel verdektliggend inbouw

verhuisraam beslag **en een ouderwetse weldorpel ipv het aluminium ontwateringsprofiel conform eis monumentenzorg**

Raamkrukken : exclusief raamkrukken

Profilering van de weldorpels en het kalf wordt uitgevoerd volgens bestaand model.

- **plaatsen:**

vloer afdekken met primacover stucloper ca 1,5m breed

oude raamkozijnen uitgebrouwen en afgevoerd

nieuwe raamkozijnen voorzien van een loodslabbe onder de onderdorpel.

Nieuwe kozijnen in het werk gesteld en bevestigd

Binnenzijde afgetimmerd met een eenvoudige,zo klein mogelijke aftimmerlat.

Geen post opgenomen voor eventuele reparaties aan het stucwerk en voegwerk

- **Glaswerk:**

Alle glasopeningen bezet met blank HR++ isolatieglas 5-15-4mm.

Zijkanten uitgevoerd met zwarte afstandhouders

Ruiten 1x krasvrij geleverd en geplaatst.

- **Schilderwerk:**

kozijn 2x dekkend gespoten met Wijzonol grondlak , concept 1

vleugels 2x dekkend gespoten met Wijzonol grondlak , concept 1

Kozijnstaat	Aantal		Prijs per kozijn
Omschrijving			
blindraamkozijn met stolpraam	4	€	█ excl 21% BTW
blindraamkozijn met vast vleugels	4	€	█ excl 21 % BTW

plaatsen en afwerken	4	€	█ excl 21% BTW
indien nodig : afvoegen aansluiting kozijn/muur	4	€	█ excl 21% BTW

Opmerking:

- Deuren die vallen in kleur klasse 3 vallen buiten de garantie.
- Deuren die donker geschilderd zijn hebben een beperkte garantie ivm. het krimpen, uitzetten en kromtrekken van de deuren.

Detaileringen:

- monumenten detaileringen van Timmerbedrijf Van den Heuvel.
- Uitvoering volgens de KVT en Komo-richtlijnen.

Luchtdichtheid:

- deur en draairaamkozijnen zijn standaard voorzien van enkele kaderdichting
- Andere eisen/uitvoeringen t.o.v. van bovengenoemde geven meerkosten

Bescherming:

Volgens concept I ligt de verantwoording voor het aanbrengen van beschermingen aan de liggende- en kwetsbare delen bij de aannemer. Ter aanvulling heeft Timmerbedrijf Van den Heuvel de volgende voorzieningen standaard opgenomen.

- Holonite en aluminiumdorpel zijn reeds beschermd met karton.
- Kozijnen worden geleverd op kozijnenbokken (tenzij anders aangegeven)
- Raamkrukken en schilden worden los meegeleverd (excl. Montage)

Tegen meerprijs kunnen de deurstijlen en onder- en tussendorpels worden voorzien van kartonnen U-profielen. Deze kunnen we vast nieten of los meeleveren.

Garantie:

1. De met attest met productcertificaat geleverde kozijnen, ramen en vaste panelen van hout
2. Indien aan onze kozijnen na levering zaken worden bevestigd, zoals doorvalbeveiligingen, screens, geleide rail, etc. evenals betimmeringen stucwerk wat niet word vrijgehouden van het kozijn, kan hierdoor schade ontstaan, schade hieruit voortvloeiend valt buiten de garantie regeling.
3. De garantie termijn gaat in vanaf de datum van de aflever bon van de desbetreffende kozijnen, dit kan afwijken van hetgeen dat in het bestek vermeld staat.
4. Op het hang- en sluitwerk wordt altijd dezelfde garantie verstrekt als dat van de leverancier.
5. De verwerkingsvoorschriften en de KVT voorschriften dienen in acht te worden genomen.
6. Timmerbedrijf Van den Heuvel is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor niet geleverde werkzaamheden, vergoeding van klachten/schades zal dan ook alleen gaan over de door Timmerbedrijf Van den Heuvel geleverde werkzaamheden.
7. Timmerbedrijf Van den Heuvel is niet verantwoordelijk voor toetsing van de kozijnen aan het bouwbesluit.
8. Kozijnen, deuren en ramen die donker geschilderd zijn hebben een Beperkte garantie ivm. het krimpen, zwellen en kromtrekken.
9. 1 jaar op het hang- en sluitwerk
10. Arbeidskosten voor het herstellen van hang- en sluitwerk, monteren Beglazing vallen niet binnen de garantie en zullen aan u berekend worden per uur.

Niet opgenomen in de offerte:

Onderstaande punten zijn niet opgenomen in de offerte tenzij vermeld in de offerte.

- Boven- en onderrekken anders dan bij de kozijn tekening is opgenomen.
- Glaslatten voor blinde vernageling
- Afstandsbedieningen/stangbedieningen voor ramen en roosters.
- Doorval beveiligingen.
- Op kleur gemoffelde profielen.
- Hoekbeschermers, schopplaten en tochtprofielen voor binnenkozijnen
- Alle brandwerende profielen
- Voorboren (brandwerende) glaslatten
- cilinders/deurdrangers
- vensterbanken.
- Lekdorpels, hardstenen dorpels, waterslagen, raamdorpels, voorzetdorpels
- Asbest sanering
- Narooien van ramen en deuren en overige werkzaamheden op de bouw kunnen verzorgd worden tegen een uurtarief van € [REDACTED] excl. BTW per uur.

Algemeen:

- Kozijnen hoger dan 2800mm en breder dan 4500mm zullen door ons worden opgedeeld.
- Kozijnen hoger dan 2800mm worden niet door ons getransporteerd. Breuk risico's na levering niet voor rekening Timmerbedrijf Van den Heuvel
- Aansluitingen en kierdichtingen zijn gebaseerd op luchtdichtheidsklasse 2
- Het toetsen van de vereiste glaspakketen en sponning ruimte valt niet onder verantwoording van Timmerbedrijf Van den Heuvel.
- De omschrijving van deze offerte is bindend, bij afwijkingen t.o.v. het bestek of aanvraag vernemen wij dit, zodat de berekende prijs aangepast kan worden.
- Niet met naam genoemde onderdelen of werkzaamheden zijn niet in de prijs opgenomen.

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat het narooien op de bouwplaats niet tot onze werkzaamheden behoort. De draaiende delen worden voor het verlaten van de timmerfabriek op gangbaarheid gecontroleerd. Het goed functioneren hangt in grote mate af van het juist stellen en beglazen van de kozijnen. Timmerbedrijf Van den Heuvel verstrekt op verzoek de nodige afstelgereedschappen en afstel instructies aan de uitvoerder wel of niet met de benodigde uitleg.

Prijs:

- Onze kozijntekening en offerte zijn bindend, aantallen dienen door opdrachtgever gecontroleerd te worden
- Geldigheid van de offerte is 4 weken na datum van de offerte.
- Indien wij na schriftelijke opdracht aantoonbare prijsstijging krijgen van meer dan 3% zijn wij genoodzaakt deze door te berekenen.
- **Acceptatie prijs en opdracht na opname op locatie.**
- Al de niet genoemde werkzaamheden of niet vermelde materialen zijn niet opgenomen in de offerte.
- Al de los geleverde materialen zijn excl. montage.
- Al de genoemde bedragen zijn excl. BTW

Wijzigingen tijdens productie:

- Wijzigingen aan kozijnen die al in het productie proces zijn worden doorgerekend als zijnde meerwerk doch minimaal [redacted] excl. BTW.
- Levertijd loopt vertraging op van min. 2 weken

Levering:

- Vrachtkosten: Orders kleiner dan [redacted] excl. BTW / [redacted] excl. BTW
- : Orders groter dan € [redacted] excl. BTW / Franco levering