



Beschikking

Datum	23 mei 2022
Nummer	RWS-2022/16278
Onderwerp	RWSZ2021-00021556 Rivier de Maas; Revisievergunning t.n.v. LWM Broekhuizenvorst B.V. voor het hebben en behouden van werken alsmede voor het vastleggen van de locatie van de toekomstige ontwikkelingen (de uiteindelijke bestemmingsruimte) ter plaatse van de Blitterswijckseweg 1 te Broekhuizenvorst aan de linkerzijde van de rivier de Maas, ter hoogte van km 125,5 in de gemeente Horst aan de Maas



Inhoudsopgave

1.	AANHEF	3
2.	BESLUIT	4
3.	VOORSCHRIFTEN	5
3.1	VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN RIJKSWATERSTAATSWERK EN / OF EEN BIJBEHORENDE BESCHERMINGSZONE.....	5
4.	AANVRAAG	8
4.1	AANLEIDING.....	8
4.2	HANDELINGEN WAARVOOR REVISIEVERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD	9
5.	TOETSING AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER...	10
5.1	ALGEMEEN	10
5.2	BEOORDELING VOOR WAT BETREFT HET GEBRUIK MAKEN VAN HET WATERSTAATSWERK DE RIVIER DE MAAS	11
6.	PROCEDURE	16
7.	CONCLUSIE.....	16
8.	ONDERTEKENING	16
9.	MEDEDELINGEN	17
	BIJLAGE 1 BEGRIPSBEPALINGEN	19
	BIJLAGE 2 TEKENINGEN / DOCUMENTEN	20

Datum
23 mei 2022

Numer
RWS-2022/16278
RWSZ2021-00021556
-



1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 19 november 2021 een aanvraag ontvangen van LWM Broekhuizenvorst B.V. om een revisievergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

Datum
23 mei 2022

Numero
RWS-2022/16278
RWSZ2021-00021556

De aanvraag is namens de aanvrager ingediend door R. Hoogeslag van HaskoningDHV Nederland B.V. te Amersfoort.

De aanvraag betreft:

het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas of de daartoe behorende beschermingszone voor het hebben en behouden van werken alsmede voor het vastleggen van de locatie van de toekomstige ontwikkelingen (de uiteindelijke bestemmingsruimte) ter plaatse van de Blitterswijckseweg 1 te Broekhuizenvorst op de percelen kadastraal bekend gemeente Broekhuizen, Sectie D, nummers 703, 704, 728, 729, 730 en 1133 (voorheen 1012).

De aanvraag is geregistreerd onder nummer RWSZ2021-00021556.

In het verleden zijn verschillende vergunningen in het kader van de Waterwet aangevraagd, verleend en zijn er een aantal ingetrokken. Door de vele veranderingen is er geen duidelijk overzicht van het geheel.

Tevens bevat deze aanvraag de toekomstige ontwikkelingen, zodat in een vergunning de bestaande situatie en de toekomstige ontwikkelingen gevat kunnen worden. De aanvraag voorziet daarbij nu alleen op de uiteindelijke bestemmingsruimte en nog niet op de bouwplannen.

Derhalve wordt met onderhavige aanvraag onder verwijzing naar artikel 6.18 van de Waterwet dan ook een revisievergunning aangevraagd.

De aanvraag betreft handelingen ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is. Conform artikel 6.17 Wtw wordt de aanvraag in behandeling genomen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, die in dit geval het hoogste bevoegd gezag is. Het mede betrokken bestuursorgaan is in de gelegenheid gesteld advies te geven voor handelingen in de beschermingszone van de waterkering in beheer bij het Waterschap Limburg. Het Waterschap heeft ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen en de daarvoor aangevraagde bestemmingsruimte aangegeven dat zij nog geen belangen hebben aangezien er nog geen bouwplannen bekend zijn en het alleen gaat om vastleggen van de locatie van de toekomstige bebouwing.

De aanvraag is op 31 maart 2022 aangevuld met een gewijzigde tekening Situatie Toekomst Plan, rev. 09 d.d. 31-03-2022.



2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de Minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

Datum
23 mei 2022

Numer
RWS-2022/16278
RWSZ2021-00021556

- I. de gevraagde revisievergunning als bedoeld in artikel 6.5, onder c van de Waterwet en artikel 6.12, eerste lid van het Waterbesluit aan LWM Broekhuizenvorst B.V. te Broekhuizenvorst te verlenen voor het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk rivier de Maas of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken en te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen voor het hebben en behouden van:
- waterzuiveringsinstallatie (buffertank, reactor en transformatorgebouw);
 - bedrijfshal, hekwerk, vijver, bomen, struiken, bedrijfsgebouw en laadkuil;
 - overkapping (420 m²);
 - olietankpark bestaande uit 7 tanks (3 kleine tanks Ø 2,1 m en hoogte 5,9 m + 4 opslagtanks Ø 3,6 m en hoogte 6,3 m);
 - leidingbrug (tussen productiehal en gebouw waterzuivering);
 - 5 opslagtanks bij waterzuivering: T050 (Ø 6 m, hoogte 6 m), T070 (Ø 3,1 m, hoogte 4 m), T080 (Ø 3,1 m, hoogte 4 m), T331 (Ø 3,5 m, hoogte 4,5 m) en T650-T660 (Ø 13,7 m, hoogte 5 m);
 - 10 kV Schakelstation en transformator/verdeler station.
- alsmede voor het vastleggen van de locatie van de toekomstige ontwikkelingen (de uiteindelijke bestemmingsruimte) bestaande uit:
- Uitbreiding van het bedrijfsterrein;
 - Realisatie van sprinklertank incl. pompgebouw;
 - Plaatsing opslagtanks reststromen;
 - Uitbreiding technische ruimte;
 - Realisatie fietsenstalling;
 - Realisatie palletopslag;
 - Productieruimte;
 - Uitbreiding hoofdgebouw;
 - Dempen van de aanwezige vijver.

ter plaatse van de Blitterswijckseweg 1 te Broekhuizenvorst op de percelen kadastraal bekend gemeente Broekhuizen, Sectie D, nummers 703, 704, 728, 729, 730 en 1133 (voorheen 1012).

- II. Te bepalen dat de volgende bestaande vergunningen ingevolge artikel 6.18 lid 4 van de Waterwet worden vervangen en komen te vervallen door het inwerkingtreden respectievelijk onherroepelijk worden van de revisievergunning als bedoeld onder I:



- a. De watervergunning als bedoeld in artikel 6.5 sub c van de Waterwet (voorheen artikel 2 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken) van 29 november 2007, nummer WR2007/871 voor het maken en behouden van werken, te weten de oprichting van een bedrijfsgebouw, namelijk het vernieuwen van een afvalwaterzuiveringsinstallatie, op de percelen kadastraal bekend gemeente Broekhuizen, sectie D, nummers 703, 704, 728, 729 en 730 in Broekhuizenvorst (gemeente Horst aan de Maas), gelegen in het waterbergend rivierbed aan de linkeroever van de rivier de Maas, nabij km 125,500.
- b. De watervergunning als bedoeld in artikel 6.5 sub c van de Waterwet van 3 juli 2017, nummer RWS-2017/26594 voor het uitbreiden en behouden van de waterzuiveringsinstallatie (buffertank, reactor en transformatorgebouw), het behouden van een bedrijfshal, hekwerk, vijver, bomen, struiken, bedrijfsgebouw en laadkuil op het perceel kadastraal bekend gemeente Broekhuizen, Sectie D, nummer 730, aan de linkerzijde van de rivier de Maas, kilometernummer 125,5 in de gemeente Horst aan de Maas.
- c. De watervergunning als bedoeld in artikel 6.5 sub c van de Waterwet van 30 oktober 2018, nummer RWS-2018/40837 ten behoeve van de realisatie van een overkapping, aanpassing van bedrijfsinstallaties en bedrijfsgebouwen op het perceel Blitterswijckseweg 1 te Broekhuizenvorst.
- d. De watervergunning als bedoeld in artikel 6.5 sub c van de Waterwet van 6 mei 2019, nummer RWS-2019/16835 ten behoeve van de realisatie van een waswatergebouw, uitbreiden van een luifel, brandwand alsmede het opvullen van een sloot tot maaiveld op het perceel Blitterswijckseweg 1 te Broekhuizenvorst.
- Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Datum
23 mei 2022

Numer
RWS-2022/16278
RWSZ2021-00021556

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

3. Voorschriften

3.1 Voorschriften voor het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en/of een bijbehorende beschermingszone

Voorschrift 1 Plaatsbepaling en uitvoering werken

De werken mogen worden behouden zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende bijlagen:



- LWM_BHV - Situatie Toekomst Plan m.b.t. Omgevingsvergunning, ongenummerd, d.d. 17-06-2019, rev. 09 d.d. 31-03-2022. De toekomstplannen zijn aangeduid middels de roodbruine vlakken.
- LWM_BHV - Situatie Toekomst Plan status Waterwet (aanduiding bergend / stroomvoerend), ongenummerd, d.d. 09-11-2020, rev. 1 d.d. 10-11-2020;
- Provinciale instemmings- en akkoordverklaring, Provincie Limburg, d.d. 15 juli 2021.

Datum
23 mei 2022

Numer
RWS-2022/16278
RWSZ2021-00021556

Voorschrift 2 Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken ten aanzien van:
 - het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies,
 - de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam.
2. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig mogelijk aan de waterbeheerder (Meldpunt Water, telefoonnummer 0800 - 0341).
3. De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
 - De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
 - De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
4. Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval, moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Voorschrift 3 Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met de naleving van het bij deze vergunning bepaalde, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan de waterbeheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
4. De meldingen als bedoeld in dit voorschrift moeten worden gericht aan het



volgende emailadres: handhaving-zn@rws.nl onder vermelding van zaaknummer RWSZ2021-00021556.

Datum
23 mei 2022

*Voorschrift 4
Beheer en onderhoud*

Numer
RWS-2022/16278
RWSZ2021-00021556

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat te worden onderhouden.
2. Door de waterbeheerder kunnen met betrekking tot het beheer en onderhoud van de werken nadere aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de bij de vergunningverlening betrokken belangen. De vergunninghouder dient de gegeven aanwijzingen terstond op te volgen.

*Voorschrift 5
Wijziging werken*

Indien ten behoeve van de belangen, ter bescherming waarvan het vereiste van vergunning is gesteld, wijziging nodig is in de plaats of de feitelijke toestand van de werken, dan moet de vergunninghouder zodanige wijziging conform een door of namens de waterbeheerder te verstrekken aanschrijving uitvoeren.

*Voorschrift 6
Uitvoeringsvoorschriften*

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.
2. De vergunninghouder voert de werkzaamheden zodanig uit dat geen hinder en geen gevaar voor het (scheepvaart)verkeer ontstaat. De waterdoorvoer ter plaatse moet te allen tijde ongehinderd kunnen plaatsvinden.
3. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
4. Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mag in geen geval op of nabij het waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten, maar dient zo spoedig mogelijk te worden afgevoerd.
6. De waterbeheerder kan in het belang van het waterstaatswerk te allen tijde aanvullende eisen stellen.
7. De vergunninghouder dient de werkzaamheden zodanig uit te voeren dat beschadigingen van het waterstaatswerk worden voorkomen.
8. Na afloop van de werkzaamheden moet de vergunninghouder alle aanwezige werktuigen terstond opruimen.
9. Indien op enigerlei wijze door het gebruik maken van deze vergunning schade ontstaat aan het waterstaatswerk, is de vergunninghouder aansprakelijk voor de herstelkosten.



4. Aanvraag

Datum
23 mei 2022

4.1 Aanleiding

Numer
RWS-2022/16278
RWSZ2021-00021556

In het verleden zijn verschillende vergunningen in het kader van de Waterwet aangevraagd, verleend en zijn er een aantal ingetrokken. Door de vele veranderingen is er geen duidelijk overzicht van het geheel. Derhalve wordt met onderhavige aanvraag een revisievergunning aangevraagd.

Tevens bevat deze aanvraag de toekomstige ontwikkelingen, zodat in een vergunning de bestaande situatie en de toekomstige ontwikkelingen gevat kunnen worden. De aanvraag voorziet daarbij nu alleen op de uiteindelijke bestemmingsruimte voor de toekomstige ontwikkelingen en nog niet op de daadwerkelijke bouwplannen.

Eerder verleende vergunningen

De volgende vergunningen zijn ter plaatse vigerend:

1. De watervergunning als bedoeld in artikel 6.5 sub c van de Waterwet (voorheen artikel 2 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken) van 29 november 2007, nummer WR2007/871 voor het maken en behouden van werken, te weten de oprichting van een bedrijfsgebouw, namelijk het vernieuwen van een afvalwaterzuiveringsinstallatie, op de percelen kadastraal bekend gemeente Broekhuizen, sectie D, nummers 703, 704, 728, 729 en 730 in Broekhuizenvorst (gemeente Horst aan de Maas), gelegen in het waterbergend rivierbed aan de linkeroever van de rivier de Maas, nabij km 125,500.
2. De watervergunning als bedoeld in artikel 6.5 sub c van de Waterwet van 3 juli 2017, nummer RWS-2017/26594 voor het uitbreiden en behouden van de waterzuiveringsinstallatie (buffertank, reactor en transformatorgebouw), het behouden van een bedrijfshal, hekwerk, vijver, bomen, struiken, bedrijfsgebouw en laadkuil op het perceel kadastraal bekend gemeente Broekhuizen, Sectie D, nummer 730, aan de linkerzijde van de rivier de Maas, kilometernummer 125,5 in de gemeente Horst aan de Maas.
3. De watervergunning als bedoeld in artikel 6.5 sub c van de Waterwet van 30 oktober 2018, nummer RWS-2018/40837 ten behoeve van de realisatie van een overkapping, aanpassing van bedrijfsinstallaties en bedrijfsgebouwen op het perceel Blitterswijckseweg 1 te Broekhuizenvorst.
4. De watervergunning als bedoeld in artikel 6.5 sub c van de Waterwet van 6 mei 2019, nummer RWS-2019/16835 ten behoeve van de realisatie van een waswatergebouw, uitbreiden van een luifel, brandwand alsmede het opvullen van een sloot tot maaiveld op het perceel Blitterswijckseweg 1 te Broekhuizenvorst.



Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet vervangt onder meer de Wbr (natte deel), voorheen Rivierenwet.

Datum
23 mei 2022

Met de revisievergunning vervallen bovengenoemde vergunningen van rechtswege. De reeds vergunde werken worden opgenomen in de bij deze beschikking te verlenen vergunning. Bij de beoordeling van een aanvraag revisievergunning geldt dat bestaande rechten worden gerespecteerd, tenzij de handelingen niet meer verenigbaar zijn met de doelstellingen van artikel 2.1 van de Waterwet. In het onderhavige geval is van dat laatste geen sprake.

Numero
RWS-2022/16278
RWSZ2021-00021556

De bestemmingsruimte ten behoeve van de toekomstige ontwikkelingen dient wel regulier getoetst te worden.

4.2 Handelingen waarvoor revisievergunning wordt aangevraagd

Het waterstaatswerk de rivier de Maas is een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk.

De aanvraag revisievergunning heeft betrekking op het behouden van werken alsmede het vastleggen van toekomstige ontwikkelingen die handelingen zijn als bedoeld in artikel 6.5 onder c van de Waterwet juncto artikel 6.12 lid 1 van het Waterbesluit, te weten het gebruikmaken van het waterstaatswerk de rivier de Maas en/of zijn beschermingszone door daarin werkzaamheden te verrichten c.q. werken te maken of te behouden. Het betreft het hebben en behouden van werken alsmede het vastleggen van de locatie van de toekomstige ontwikkelingen (de uiteindelijke bestemmingsruimte) ter plaatse van de Blitterswijckseweg 1 te Broekhuizenvorst op de percelen kadastraal bekend gemeente Broekhuizen, Sectie D, nummers 703, 704, 728, 729, 730 en 1133 (voorheen 1012).

4.2.1 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam de Afgedamde Maas waarin de handelingen plaatsvinden die in beheer bij het Rijk is

De handelingen vinden plaats in het oppervlaktewaterlichaam de Maas, dit oppervlaktewaterlichaam is tevens een waterstaatswerk.

Beschrijving rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas

De Maas is een typische regenrivier, met een seizoensgebonden afvoerpatroon, dat wordt gekenmerkt door hoge afvoeren in late herfst, winter en vroege voorjaar en lage afvoeren in zomer en vroege herfst. De jaarlijkse Maasafvoeren variëren mee met de jaarlijkse neerslaghoeveelheden, en kunnen van jaar tot jaar sterk verschillen. De Maas heeft zijn bronnen in noordoost Frankrijk. Het belangrijkste voedingsgebied van de rivier ligt in Wallonië. Bij Eijsden stroomt de Maas ons land binnen. Als waterstaatswerk draagt de rivier de Maas zorg voor de goede en snelle afvoer van water, sediment en ijs. Delen van het rivierbed van de Maas fungeren als berging van rivierwater in extreme omstandigheden (hoge afvoeren).

Kaderrichtlijn Water



De activiteit vindt plaats nabij het KRW-waterlichaam de Zandmaas. Dit KRW-waterlichaam behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk veranderd KRW-waterlichaam.

Datum
23 mei 2022

5. Toetsing aan de doelstellingen van het waterbeheer

Numer
RWS-2022/16278
RWSZ2021-00021556

5.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Wtw zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b) de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

5.1.1 Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Water Programma (NWP), planperiode 2022-2027. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de



Beleidsnota Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswaterstaatwerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Datum
23 mei 2022

In de Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit is vastgelegd op welke manier aanvragen op grond van de Waterwet getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen.

Numer
RWS-2022/16278
RWSZ2021-00021556

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Obstakels en natuurlijke begroeiing in het rivierbed vertragen de afvoer en veroorzaken een verhoging van de waterstand. Actief beheer van het winterbed is nodig om deze opstuwing te beperken. Daarnaast worden activiteiten in en gebruik van het winterbed gereguleerd.

De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is beoordeeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de Beleidslijn Grote Rivieren (BGR) en de bijbehorende Beleidsregels grote rivieren (de beleidsregels). Doelstelling van de beleidslijn en de beleidsregels is het behouden van de veiligheid van het gebied dat kan overstroomd vanuit de grote rivieren. Aangezien ruimte in het riviersysteem schaars is, gelden –ter uitwerking van dat doel- de volgende randvoorwaarden voor activiteiten in het rivierbed:

- Het behouden van de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed onder normale en onder maatgevende hoogwaterstanden
- Het verhinderen van ontwikkelingen die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken.

Voor ruimtelijke ontwikkelingen betekent dit dat binnen de bovengenoemde randvoorwaarden vanuit waterveiligheid de Bgr eraan bijdraagt riviergebonden functies mogelijk te maken (uitgewerkt in een 'ja, mits'-methodiek). Overige ruimtelijke ontwikkelingen zijn alleen in beperkte mate mogelijk binnen de bovengenoemde randvoorwaarden vanuit veiligheid (uitgewerkt in 'nee, tenzij').

De beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging van bestaande activiteiten) in het rivierbed van de rivier de Maas.

De beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit.

5.2 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van het waterstaatswerk de rivier de Maas

5.2.1 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Nationaal Water Programma 2022-2027 en bijbehorende documenten. De invulling van de kerntaken



waterveiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Datum
23 mei 2022

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee. Het beleid m.b.t. de bescherming van deze waterstaatkundige belangen is uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Numer
RWS-2022/16278
RWSZ2021-00021556

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote rivieren en het IJsselmeer staan daarbij centraal. Het waterbeheer is er op gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt binnen het waterveiligheidsbeleid.

Zoals aangegeven is deels sprake van bestaande rechten welke worden gerespecteerd en vindt daarbij een inhoudelijke toetsing aan de Beleidslijn Grote Rivieren niet plaats. De Beleidsregels zijn wel van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging van bestaande activiteiten), zijnde in dit geval het vastleggen van de locatie van de toekomstige ontwikkelingen (de uiteindelijke bestemmingsruimte).

De Beleidsregels bieden een systematische aanpak om stap voor stap de afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van activiteiten/ingrepen. De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in drie afwegingskaders, te weten:

1. eenmalige uitbreiding, sloop en vervanging, tijdelijke activiteiten of overige activiteiten van rivierkundig ondergeschikt belang (artikel 3 van de Beleidsregels);
2. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime (artikel 4 van de Beleidsregels) van toepassing is;
3. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime van toepassing is (artikelen 5 en 6 van de Beleidsregels).

Uit de bij de Beleidsregels behorende detailkaarten blijkt dat op het gedeelte van het rivierbed waarvoor vergunning wordt aangevraagd, deels het bergend regime (bestaande werken en deel toekomstige ontwikkelingen) en deels het stroomvoerend regime (deel toekomstige ontwikkelingen) van toepassing is.



Voor activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime van toepassing is, wordt, onverminderd algemene rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), vergunning verleend.

Datum
23 mei 2022

Voor niet-riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime van toepassing is (artikel 6 van de Beleidsregels), wordt geen vergunning verleend, tenzij, onverminderd algemene rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), sprake is van:

Numer
RWS-2022/16278
RWSZ2021-00021556

- a. een groot openbaar belang en de activiteit niet redelijkerwijs buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd;
- b. een zwaarwegend bedrijfseconomisch belang voor bestaande grondgebonden agrarische bedrijven en de activiteit niet redelijkerwijs buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd;
- c. verduurzaming van de energievoorziening van bestaande activiteiten in het rivierbed;
- d. opwekking van zonne- of windenergie en de activiteit niet redelijkerwijs buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd; of
- e. activiteiten die per saldo meer ruimte voor de rivier opleveren op een rivierkundig gezien aanvaardbare locatie.

Ik heb vastgesteld dat op deze aanvraag voor de toekomstige ontwikkelingen voor zover gelegen in het stroomvoerend regime artikel 6, onderdeel e, van de Beleidsregels van toepassing is.

De toestemming voor activiteiten op grond van artikel 3 tot en met 6 van de Beleidsregels is altijd gekoppeld aan een aantal rivierkundige voorwaarden. Een activiteit moet ten minste voldoen aan de voorwaarde dat:

- a) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
- b) er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteiten en
- c) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is.

En voorts indien het activiteiten betreft zoals bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 a tot en met e:

- d) de resterende waterstandseffecten of de afname van het bergend vermogen duurzaam worden gecompenseerd waarbij de financiering en de tijdelijke realisering van de maatregelen verzekerd zijn.

Met betrekking tot vorengenoemde voorwaarden wordt het volgende overwogen:

- a) er is sprake van een dusdanige situering en uitvoering van de werken dat het veilig functioneren van het rijkswaterstaatswerk gewaarborgd blijft;
- b) de werken zijn niet gesitueerd in een gebied c.q. op een perceel dat voor een ingreep voor vergroting van de afvoercapaciteit in beeld is;
- c) de aangevraagde werken worden zodanig gesitueerd en uitgevoerd dat de(resterende) waterstandsverhoging zo gering mogelijk is;



- d) De percelen waar de onderhavige aanvraag op toeziet liggen in het projectgebied van de zgn. 'Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum'. Het doel van de integrale Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is het oplossen van de (hoog)waterproblematiek en het mogelijk maken van bepaalde ruimtelijke en economische ontwikkelingen in het gebied. In het kader van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is een provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld waarin invulling wordt gegeven aan een duurzame rivierverruiming en deugdelijke waterkeringen om het beschermingsniveau in het plangebied te garanderen. Hiermee zijn tevens condities geschapen voor ruimtelijke en economische ontwikkelingen in het gebied.

Datum
23 mei 2022

Numero
RWS-2022/16278
RWSZ2021-00021556

Voor de rivierverruimende maatregelen (waterstandsdeling) is op 22 februari 2018, kenmerk RWS-2018/6932, een Watervergunning verleend aan de Provincie Limburg. Deze vergunning regelt ook het onderhoud (lees: behoud) van de verruimende maatregel. Deze maatregel heft ook het rivierkundig effect van de ingreep op.

Het integrale project levert, door de uitvoering van de rivierverruimende maatregelen waterstandsdeling op. De financiering daarvan is gezeerd uit gereserveerde overheidsgelden. Realisering hiervan vindt plaats voorafgaand aan niet-riviergebonden activiteiten.

In de Bestuursovereenkomst waterveiligheid Maas van 10 november 2011 is tussen de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (thans: Minister van Infrastructuur en Waterstaat), de Provincie Limburg en het Waterschap Peel en Maasvallei (thans: Waterschap Limburg) onder andere afgesproken dat het uitgangspunt bij de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum een integrale aanpak is die uitgaat van de riviereffecten van het hele project en niet van de afzonderlijke onderdelen. Onderdeel van het project is dat behaalde overruimte (centimeters waterstanddeling boven de in artikel 4.8 van die overeenkomst genoemde 35 cm) door de Provincie ingezet kan worden om ruimtelijke initiatieven in het plangebied mogelijk te maken. Daarvoor is een afwegingskader ontwikkeld om deze overruimte gedurende de looptijd van de gebiedsontwikkeling op zorgvuldige wijze aan initiatieven toe te kunnen wijzen.

De onderhavige aanvraag is een van deze initiatieven.

Door middel van de bij de aangevraagde gevoegde Provinciale Instemmings- en Akkoord Verklaring (PIAV) heeft de Provincie Limburg ingestemd met de aanvraag en wordt voldaan aan de afspraken uit de hierboven genoemde Bestuursovereenkomst.

Terzake concludeer ik dan ook dat de aan de eis van duurzame compensatie van resterende waterstandseffecten en zekering van financiering en tijdige realisering van rivierverruimende maatregelen voldaan wordt.



De aangevraagde werken zijn dan ook niet in strijd met het uitgangspunt van de Beleidsregels en deze werken kunnen, voor zover het deze Beleidsregels betreft, worden toegestaan.

Datum
23 mei 2022

5.2.2 Overwegingen ten aanzien van de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Numer
RWS-2022/16278
RWSZ2021-00021556

Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in het onderdeel van deze vergunningen dat over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het kader van de toetsing aan algemene regels zoals het Besluit bodemkwaliteit. In dit gedeelte van de vergunning wordt daarom alleen getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van de 'Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit' (staatscourant 2022,6470).

Het aangevraagde gebruik vindt plaats buiten de grenzen van het KRW-relevant gebied. Er worden geen uitstralende effecten van de ingreep naar het KRW-waterlichaam verwacht.

5.2.3 Overwegingen ten aanzien van de maatschappelijke functieervulling door watersystemen

Het Nationaal Water Programma 2022-2027 kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. Voor de Maas gelden de volgende functies:

Wettelijk aangewezen gebruiksfuncties

- Cultureel erfgoed
- Drinkwater
- Zwemwater

Overige gebruiksfuncties

- Landbouw
- Koel- en proceswater
- Energieproductie
- Waterrecreatie
- Visserij
- Bouwgrondstoffen
- Kabels en leidingen

Uitgangspunt is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de kerntaken waterveiligheid, voldoende water, schoon en gezond water en veilig verkeer over water op orde zijn. Dit is in de onderhavige situatie het geval (zie paragrafen 5.2.1 en 5.2.2).



Zoals aangegeven heeft het gebruik van het waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Er wordt daarom ook voldaan aan de eisen van bovengenoemde gebruiksfuncties.

Datum
23 mei 2022

Numer
RWS-2022/16278
RWSZ2021-00021556

6. Procedure

De voorbereiding van deze beschikking op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

7. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

8. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
Afdelingshoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,

P.A.M. Smeets



9. Mededelingen

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Datum
23 mei 2022

Numer
RWS-2022/16278
RWSZ2021-00021556

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de bij het besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Nederland, afdeling Werkpakket, postbus 2232, 3500 GE te Utrecht.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;



- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt (motivering);
- de datum en uw handtekening.

Datum
23 mei 2022

Numer
RWS-2022/16278
RWSZ2021-00021556

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Overige mededelingen

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Een afschrift van deze beschikking is verzonden aan:

- Royal HaskoningDHV;
- Gemeente Horst aan de Maas;
- Waterschap Limburg.



Bijlage 1 Begripsbepalingen

Behorende bij de beschikking van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden, RWS-2022/16278:

Datum
23 mei 2022

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Numer
RWS-2022/16278
RWSZ2021-00021556

1. 'Aanvraag': De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op 19 november 2021 binnengekomen bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en geregistreerd onder nummer RWSZ2021-00021556;
2. Kaderrichtlijn Water (KRW): richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;
3. KRW-waterlichaam: volgens artikel 2, lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater;
4. 'Ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
5. 'Ontvangstdatum aanvraag': eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij een bestuursorgaan.
6. 'Oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Wtw, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
7. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht;
8. 'Waterbeheerder': de minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat van dienst Zuid-Nederland (p.a. Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Nederland, postbus 2232, 3500 GE te Utrecht);
9. 'Werken':
 - te behouden: waterzuiveringsinstallatie (buffertank, reactor en transformatorgebouw), bedrijfshal, hekwerk, vijver, bomen, struiken, bedrijfsgebouw en laadkuil, overkapping (420 m²), olietankpark bestaande uit 7 tanks (3 kleine tanks Ø 2,1 m en hoogte 5,9 m + 4 opslagtanks Ø 3,6 m en hoogte 6,3 m), leidingbrug (tussen productiehal en gebouw waterzuivering), 5 opslagtanks bij waterzuivering: T050 (Ø 6 m, hoogte 6 m), T070 (Ø 3,1 m, hoogte 4 m), T080 (Ø 3,1 m, hoogte 4 m), T331 (Ø 3,5 m, hoogte 4,5 m) en T650-T660 (Ø 13,7 m, hoogte 5 m), 10 kV Schakelstation en transformator/verdeler station;
 - toekomstige ontwikkelingen: uitbreiding van het bedrijfsterrein, sprinklertank incl. pompgebouw, opslagtanks reststromen, uitbreiding technische ruimte, fietsenstalling, palletopslag, productieruimte, uitbreiding hoofdgebouw, dempen aanwezige vijver.
10. 'Werkzaamheden': het behouden, onderhouden en opruimen van de op grond van de vergunning te behouden werken.



Bijlage 2 Tekeningen / documenten

Behorende bij de beschikking van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden, RWS-2022/16278:

- LWM_BHV - Situatie Toekomst Plan m.b.t. Omgevingsvergunning, ongenummerd, d.d. 17-06-2019, rev. 09 d.d. 31-03-2022. De toekomstplannen zijn aangeduid middels de roodbruine vlakken.
- LWM_BHV - Situatie Toekomst Plan status Waterwet (aanduiding bergend / stroomvoerend), ongenummerd, d.d. 09-11-2020, rev. 1 d.d. 10-11-2020;
- Provinciale instemmings- en akkoordverklaring, Provincie Limburg, d.d. 15 juli 2021.

Datum
23 mei 2022

Numer
RWS-2022/16278
RWSZ2021-00021556



PEILHOOGTE

Bovenkant vloer fabriek: PEIL = 0 = 15,90+ NAP
Maaiveld MV: 15,90+ NAP

Situatie
Gemeente : Horst aan de Maas
Locatie : Blitterswijkseweg 1
5871 CD
Broekhuizenvorst
Perceelnrs. : BHZ01D 00730G0000
BHZ01D 00703G0000
BHZ01D 00704G0000
BHZ01D 00729G0000
BHZ01D 00728G0000
BHZ01D 01012G0000

Legenda



Verharding: Grasbetonstenen 40x60x12

09	31-03-2022	Ontbrekende tank tankenpark toegevoegd	KdK
08	17-03-2022	Verharding toegevoegd naast palletopslag	KdK
07	07-10-2021	Sprinklertank toegevoegd, hekwerk over erfgrens aangepast	KdK
06	20-08-2021	Waterzuivering as-built gemaakt, revisie 3, 4 & 5 hersteld	KdK
05	11-05-2021	Diverse afmetingen toegevoegd	PvM
04	11-05-2021	Kleuren, arcering->fil, groenstrook	PvM
03	30-10-2020	Uitgezoomd, groenstroken, hekwerk, details	PvM
02	19-03-2019	Aanpassingen	KdK
01	17-06-2019	Situatie Toekomst Plan	JN
REV.	DATE	DESCRIPTION	DRAWN

DRAWING TITLE :
LWM_BHV - Situatie Toekomst Plan
m.b.t. Omgevingsvergunning

STATUS : Final

Lamb Weston / Meljer VOF
Trade register Middelburg 29036226

HEAD OFFICE
Stationsweg 18a
4416 PJ Krulningen
The Netherlands
T +31 113 384 965
F +31 113 384 280
info@lambweston.eu
www.lambweston.eu

SEEING POSSIBILITIES IN POTATOES

DRAWN : JN

APPR. :

DATE : 17-06-2019

SCALE : 1/1000

PROJ. NR :

DWG NR :

SHEET NR : 1/1

SIZE :
A2



PEILHOOGTE

Bovenkant vloer fabriek: PEIL = 0 = 15,90+ NAP
Maaiveld MV: 15,90+ NAP

Situatie : Horst aan de Maas
Gemeente : Blitterswijkseweg 1
Locatie : 5871 CD
Broekhuizen
Perceelnrs. : BHZ01D 00730G0000
BHZ01D 00703G0000
BHZ01D 00704G0000
BHZ01D 00729G0000
BHZ01D 00728G0000
BHZ01D 01012G0000

1	10-11-2020	Blauwe lijn boven sprinklertank	PVM
REV.	DATE	DESCRIPTION	DRAWN
DRAWING TITLE :		DRAWN : PVM	
LWM_BHV - Situatie Toekomst Plan		APPR. : _	
DEFINITIEF		DATE : 09-11-2020	
STATUS : Waterwet		SCALE : 1:1000	
Lamb Weston / Meijer VOF		PROJ. NR :	
Trade register Middelburg 22036226		DWG NR :	
HEAD OFFICE		SHEET NR :	
Stationsweg 18a		SIZE : A3	
4416 PJ Kruiningen		AMERICAN PROJECTION	
The Netherlands			
T +31 113 394 955			
F +31 113 394 280			
info@lambweston.eu			
www.lambweston.eu			



LWM Broekhuizenvorst BV
De heer G.W.M. Busser
Blitterswijckseweg 1
5871 CD BROEKHUIZENVORST

Cluster RMT
E-mail rj.paulussen@prvlimburg.nl
Ons kenmerk DOC-00167046
Vpl. nummer
Bijlage(n) 2

Behandeld R.J. Paulussen
Telefoon +31 6 21 83 60 50
Uw kenmerk GB/Verg
Maastricht 15 juli 2021
Verzonden 15 juli 2021

Onderwerp

Verlening Provinciale Instemmings- en Akkoordverklaring

Geachte heer Busser,

Wij hebben op 5 juli 2021 uw aanvraag ontvangen voor de Provinciale instemmings- en akkoordverklaring (PIAV) inzake de realisatie van een palletopslag, sprinklertank en pompgebouw in het stroomvoerende deel van het winterbed van de Maas.

Korthedshalve verwijzen wij naar de verleende PIAV die als bijlage bij deze brief is gevoegd.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

H.J.J.G. Simons
clustermanager Ruimte

Regeling ontwikkelingsruimte
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

PIAV

Provinciale instemmings- en akkoordverklaring

Initiatiefnemer

Naam bedrijf **LWM Broekhuizenvorst BV**

Adresgegevens **Blitterswijckseweg 1
5871 CD Broekhuizenvorst**

Kadastrale gemeente **Horst aan de Maas**
Sectie BHZ01D Perceelnummer: 703, 704, 728, 729, 730, 1133, 1145

Contactpersoon **Dhr. G. Busser**

KvK-nummer **12017321**

Heeft op **30-06-2021** een aanvraagformulier PIAV (zie bijlage) ingediend ten behoeve van
zijn initiatief / (uitbreidings)plan:

Realisatie palletopslag, sprinklertank en pompgebouw in het stroomvoerende deel van het winterbed.


Verklaring

De Provincie Limburg stemt in met het verzoek om ontwikkelingsruimte; de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden zoals opgenomen in de Regeling Ontwikkelingsruimte Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

De Provincie Limburg is der halve akkoord met de benodigde ontwikkelingsruimte, te weten **2.651 m²** in het **stroomvoerend** winterbed. Deze wordt toebedeeld ten behoeve van het hierboven genoemde initiatief.

Gedeputeerde Staten van Limburg

namens dezen,



H.J.J.G. Simons

clustermanager Ruimte

Regeling ontwikkelingsruimte
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Aanvraagformulier

Provinciale instemmings- en akkoordverklaring

1. Initiatiefnemer

Naam bedrijf **LWM Broekhuizen vorts BV**

Adresgegevens **Blitterswijkseweg 1**
5871 CD Broekhuizen vort

Kadastrale gemeente **Horst aan de Maas**

Sectie **BHZ01D** Perceelnummer: **703, 704, 728, 729, 730, 1133, 1145**

Contactpersoon **Dhr. G. Busser**

KvK-nummer **12017321**

2. Omschrijving van het initiatief / (uitbreidings)plan

Ten behoeve van de verbetering/uitbreiding van de bedrijfsvoering moeten de volgende activiteiten/bouwwerken worden uitgevoerd:

- Uitbreiding bedrijventerrein en verwijderen landschappelijke inpassing -577,5 m² (-531 m³)
- Realisatie sprinklertank **314 m²** + pompgebouw **24 m²** (stroomvoerend)
- Plaatsen opslagtanks reststromen, 25,1 m²
- Uitbreiding technische ruimte, 131,8 m²
- Realisatie fietsenstalling, 37 m²
- Realisatie palletopslag 2.625 m² (waarvan **2.313 m²** in stroomvoerend winterbed)
- Productieruimte, 525 m²
- Uitbreiding hoofdgebouw, 1.080 m²
- Demping vijver, 450 m³

3. Kaartje van de locatie (locatieaanduiding op BGR-kaart)*



4. Het initiatief is gesitueerd in het stroomvoerend / bergend deel van de Maas (doorhalen wat niet van toepassing is). Beide van toepassing

5. Is het initiatief destijds (2013) ingediend bij het Initiatievenloket? ☐ Ja (deelfonds 1)
☒ Nee (deelfonds 2)

In 2013 is wel een initiatief voor het bergend winterbed ingediend maar niet voor het stroomvoerende winterbed waar deze aanvraag over gaat (zie verderop).


6. Afmetingen

Oppervlakte initiatief in stroomvoerend winterbed	2.651 m ² *
Hoogte initiatief in m + mv	Divers, zie tekeningen
Hoogte bestaand maaiveld	15,90 m +NAP
Inhoud in m ³ (alleen van toepassing bij initiatieven in het bergend deel van de Maas)	n.v.t. **

* Betreft de oppervlakte van de sprinklertank + pompgebouw + palletopslag en wat de laatste betreft de oppervlakte die in het stroomvoerend winterbed is gelegen.

** In tegenstelling tot wat in de bijlage "toelichting waterbergend" is toegelicht, is op aangeven van RWS toch geen compensatie nodig voor het waterbergende deel van de uitbreiding.

7. Bouwtekening toevoegen



Bijlage 1 Toelichting aanvraag waterberging

8. Heeft de gemeente schriftelijk verklaard in beginsel in planologische zin te willen meewerken aan het initiatief ?
 x Ja (bijvoegen schriftelijke verklaring gemeente) zie bijlage
 O Nee
9. Het initiatief ligt in de beschermingszone van de bestaande en / of nieuwe waterkering.
 O Ja (bijvoegen schriftelijke verklaring Waterschap in beginsel geen waterstaatkundig bezwaar)
 ■ Nee (kaartje bijvoegen waaruit dit blijkt)
10. Rivierkundig effect
 ■ niet bekend
 O Rivierkundige berekening bijgevoegd => effect mm
 waterstandstijging in as van de rivier ter hoogte van het initiatief.

11. Ondertekening

Datum 30 juni 2021


.....(Handtekening)

Naam G. Busser