



Verklaring

	Werkgrens		Kadastrale grens
	RiJS band afm. 110/220x250mm kleur: grijs in betonspecie		Rijwielpadband afm. 30/120x200mm kleur: grijs in betonspecie
	Rotondband afm. 500x500x200mm kleur: grijs in betonspecie		Opsluitband afm. 100x200mm kleur: grijs in betonspecie
	Opsluitband afm. 120x250mm kleur: grijs in betonspecie		Inritblokken afm. 800x250x500mm kleur: grijs in betonspecie
	Oogreflectorband afm. 130/150x200mm kleur: grijs in betonspecie		Enkelkerende muur van prefab beton type 175LTK o.g.
	Enkelkerende muur van type 175LTK o.g.		Enkelkerende muur van type 300LTK o.g.
	Damwand type GPZ 6-770		Stapelmuur
	Stapelmuur met kerende functie		Goottegels afm. 150x300x40mm kleur: grijs in betonspecie
	Verloopband afm. 30/120x200mm naar 100x200mm		Verloopband afm. 30/120x200mm naar 110/220x250mm
	Inritverloopband afm. 110/220x250mm		Eindeverloopband afm. 110/220x250mm naar maaiveld
	Rijsbaan		Fietspad
	Betonverharding		Printbeton figuratie "cobblestone"
	Aanbrengen betontegels 300x300x40mm kleur: grijs op 50mm straatlaag		Aanbrengen betontegels 300x300x40mm kleur: rood op 50mm straatlaag
	Gras inzaaien		Halfverharding
	Aanbrengen betonstraatstenen keurformaat kleur: rood op 50mm straatlaag		
	Nieuwe hoogte		
	Aanbrengen straatkolk 300x450mm		
	Aanbrengen combikolk f.b.v. 110/220x250mm band		
	Talud incl. taludstrepen		Aanbrengen houten voetgangersbrug
	Houten geleiderailing		Aanbrengen betonnen duiker voorzien van faunapassage
	Aanbrengen 1.1 streep van thermoplastisch materiaal; breedte 10cm		Aanbrengen ononderbroken streep van thermoplastisch materiaal; breedte 10cm
	Aanbrengen driehoeksmarkering van thermoplastisch materiaal		Aanbrengen blokmarkering 300x300 van thermoplastisch materiaal
	Aanbrengen VDP-markering van thermoplastisch materiaal		
	Aanbrengen trap van prefab betonlementen		
	Handhaven bestaande boom		

3	02-12-2022	Behorend bij werkbekend							
2	29-08-2022	Behorend bij definitief bestek d.d. 29-08-2022							
1	05-08-2022	Behorend bij concept bestek d.d. 05-08-2022							
0	20-05-2022								
versie	Datum	Omschrijving	Opsteller	Par.	Verificatie	Par.	Validatie	Par.	

Rotonde Palmbrugweg ontsluiting Ursulinenplein

Situatietekening, blad 1

Opdrachtgever: Gemeente Echt - Susteren

Fase: _____

Projectnummer: ECH15-0001

Takeningsnummer: 2022-0993

Schaal: 1:200

Behorende bij doc. nr. _____

Herengracht 10
Postbus 2200
3202 CH 's-Hertogenbosch

088 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl

kragten