



Project: aanbrenge isolatieglas en reconstrueren van schuiframen
Adres: Oranjeboomstraat 2 en verder
Projectnummer: 2012
Betreft: werksomschrijving
Datum: 01 december 2022

4.3 geveltimmerwerk

1. Bij eventuele reparatie van de kozijnen moeten oude, beproefde verbindingstechnieken worden toegepast. Het verlijmen van verbindingen is niet toegestaan.
2. Het handhaven van een demontabele constructie heeft hierbij het voordeel dat de constructie voor reparatie uit elkaar kan worden genomen.
3. Eventuele reparatie van gedeelten van de kozijnen en ramen dient te gebeuren door uitstukken of aanlassen door middel van een liplas van dezelfde houtsoort als bestaand.
4. Het is niet toegestaan om openingen tussen de kozijnen en muren met kit af te dichten.
5. Bestaande beglazing met roosters uitnemen en vervangen door glas conform tekening. Hierbij wordt de detaillering en profilering niet aangepast zie tekeningen
6. Uitgangspunt is het behouden van het bestaande materiaal en gevelbeeld. Bestaande vensters en deuren dienen zoveel mogelijk te worden gehandhaafd. Het volledig vervangen van onderdelen welke hersteld kunnen worden is niet toegestaan. Zijn onderdelen slecht na controle dan wordt niet het hele element maar alleen het slechte onderdeel vervangen. Een onderdeel is slecht indien meer dan 40% is aangetast. De detaillering en de afmetingen van de nieuwe onderdelen dienen te worden aangepast aan de bestaande detaillering en uitgevoerd in dezelfde houtsoort. Onderdelen welke niet vervangen hoeven te worden dienen te worden aangeheeld met epoxy, uitvoering conform bestaand.

5 Glas

1. Vervangen wordt het glas in: alle ramen met kozijnmerken, kozijnen blijven ongewijzigd - Fineo 7.2mm U 0.7 W/m2.K.
2. Plaatsing in stopverf vervangende kit in kleur raam
3. Ventilatioorosters boven schuivende ramen: worden geplaatst in precies passende uitfresing uit (bestaand) kozijnhout, vastgezet met schroeven en voorzien van vliegengaas
4. Schuiframen
Bij de ramen die schuifbaar blijven of worden worden de raamgewichten vervangen door raamveren op de plek van de gewichten omdat nieuw glas zwaarder is.
De katrollen worden gangbaar gemaakt, indien onderdelen onvervangbaar en niet meer te repareren dan pas vervangen, de touwen worden vervangen

41 Schilderwerk

1. Bestaand houtwerk reinigen met water.
2. Bestaande beglazing welke voorzien zijn van ventilatievoorzieningen vervangen door beglazing (zie tekening). Beglazing dient in de stopverf of stopverf vervangende kit geplaatst te worden.
3. Gebreken en loszittende verflagen verwijderen, geheel machinaal schuren, schoonmaken en eerste maal gronden.
4. Afschuren en bijplamuren met epoxy plamuur en glasranden waar nodig opnieuw afkitten.
5. Overgronden waar nodig en geheel dekkend aflakken in hoogglanslak, kleuren conform bestaand. Hierbij dient het schilderwerk uitgevoerd te worden met een dampopen verfsysteem, waarvan de Sd-waarde kleiner is dan 30 cm. Oude verflagen kunnen derhalve behouden blijven.

Overige werkzaamheden staan op tekening aangegeven