



GROEN

Aanbrengen boom
Soort: conform plantlijst

Inzaaien kruidrijk grasmengsel
Kruidenmengsel M5, Cruydt-Hoeck

Aanbrengen heester
Soort: conform plantlijst

Verjongen en bijplanten bosplantsoen
Soort: conform plantlijst

Aanbrengen vaste planten
Soort: conform plantlijst

Aanbrengen bosplantsoen
Soort en menging: conform plantlijst

Aanbrengen bloemrijk grasmengsel
Grasmengsel M1, Cruydt-Hoeck

Inzaaien gazon
Berenburg mengsel R1

Ophogen onderhoudspad met lokaal vrijgekomen grond

GRIJS

Aanbrengen halfverharding
Koers KoMex, naturel
Bestaande fundering van schelpen en split herbruiken. Breedte: 250m

Aanbrengen (half)verharding
Koers KoMex, naturel
Bestaande fundering van schelpen en split herbruiken. Breedte: 150m

WATER

Aanbrengen beschoeiing
Zie principe detail Rowat
incl. plasoever en profileren talud

Aanbrengen fontijn

Duiker vervangen
diameter en BOB conform tekening

Evenemententerrein

MEUBILAIR

Aanbrengen bankje + prullenbak

Aanbrengen stap/zit stenen

Aanbrengen picknicktafel

Aanbrengen klimboomstam

Aanbrengen speelheuvel
inzaaien met gazonmengsel

Aanbrengen zonnewijzer

Bestaand infopaneel

Aanbrengen balanceerroute van stelpalen, stapstenen en balanceerbak

Aanbrengen schijven van boomstammen

Betonnen zitrand bij oorlogsmonument

ALGEMEEN

Kadastraal

Werkgrens

Klic
ligging kabels & leidingen indicatief

Bagger van vijver

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalnamen in mm, tenzij anders vermeld
Pellmaten in meters t.a.v. N.A.P., tenzij anders vermeld

05

10

15

20m

V3	WvdB	MS	Verwerken opmerkingen VD	13-01-2022
V2	WvdB	FV	Verwerken opmerkingen	19-11-2021
V1	WvdB	MS	Opstellen tekening	08-10-2021
Code	Get.	Ge.	Wijziging	Datum

Project

Onderhoud Stadspark Steenberg

Onderdeel

Aanlegtekening D0

Opdrachtgever

Gemeente Steenberg

Status

Concept

Projectnummer

722220326

Teknr.

1/2

Afm.

A1

Datum

25-01-2022

Besteknr. n.v.t.

Schaal

1:500