

## Omgevingsvergunning

Zaaknummer 3036930

### 1. Inleiding

Op 17 december 2022 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van een boom op het perceel Chrysantenlaan 13 in Valkenburg bestaande uit het volgende onderdeel:

- Kappen (art. 2.2 lid 1g) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

### 2. Procedureel

#### 2.1 Bevoegd gezag

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

#### 2.2 Ontvankelijkheid

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de indieningsvereisten van de Regeling omgevingsrecht (Mor). Daarbij bleek dat de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende waren om de aanvraag in behandeling te nemen. De aanvrager is daarop bij brief van 25 januari 2023 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens aan te leveren. Deze zijn op 1 maart 2023 ontvangen. Hierdoor is de beslistermijn met 35 dagen opgeschort. De aanvraag en de latere aanvulling bevatten voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is daarom ontvankelijk.

#### 2.3 Voorbereidingsprocedure

Wij hebben dit besluit voorbereid overeenkomstig de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wabo.

### 3 Besluit

Gelet op artikel 2.2 van de Wabo besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:

- Kappen (art. 2.2 lid 1g) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wij verlenen de omgevingsvergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken:

1. Aanvraagformulier omgevingsvergunning
2. Boomrapportage
3. Fotoboek
4. Herplantnotitie
5. Situatie
6. Intrekking 2 bomen




**Overwegingen en voorschriften**

In de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage I zijn de op de activiteit betrekking hebbende overwegingen opgenomen. In de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage II zijn de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften opgenomen. Deze bijlagen maken deel uit van de omgevingsvergunning.

Katwijk, 14 maart 2023

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders van Katwijk,



Mr Drs C.M.C Vrolijk  
Clustermanager VTH

**Verweermogelijkheden**

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, postbus 589, 2220 AN Katwijk.

Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend. Kijk hiervoor op [www.katwijk.nl](http://www.katwijk.nl).

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.

Ingeval van onverwijlde spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift.

Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is ook mogelijk via

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. De indiener moet wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

**BIJLAGE I**

Het volgende onderdeel hoort bij en maakt deel uit van de omgevingsvergunning met zaaknummer 3036930, voor het kappen van een boom op het perceel Chrysantenlaan 13 in Valkenburg.

**Het vellen of doen vellen van een houtopstand****1. Toetsingsgronden**

Op grond van artikel 4:12 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Katwijk (hierna: de APV), gelezen in samenhang met artikel 2.18 van de Wabo, kan de omgevingsvergunning voor deze activiteit worden geweigerd:

- a. ingeval van registratie door burgemeester en wethouders als waardevolle of monumentale boom;
- b. als de houtopstand onderdeel is van de hoofdgroenstructuur;
- c. op grond van de natuurwaarde van de houtopstand;
- d. op grond van de landschappelijke en beeldbepalende waarde van de houtopstand;
- e. op grond van de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
- f. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;
- g. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

***Registratie***

De betreffende houtopstand is niet geregistreerd als waardevolle of monumentale boom.

***Hoofdgroenstructuur***

De betreffende houtopstand is geen onderdeel van de hoofdgroenstructuur.

***Natuurwaarden***

Er is geen sprake van een zodanige aantasting van de natuurwaarde van de houtopstand, dat om die reden de aangevraagde omgevingsvergunning voor deze activiteit zou moeten worden geweigerd.

***Landschappelijke en beeldbepalende waarde***

Er is geen sprake van een zodanige landschappelijke en beeldbepalende waarde van de houtopstand, dat om die reden de aangevraagde omgevingsvergunning voor deze activiteit zou moeten worden geweigerd.

***Stads- en dorpsschoon***

Er is geen sprake van een zodanige waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon, dat om die reden de aangevraagde omgevingsvergunning voor deze activiteit zou moeten worden geweigerd.

***Cultuurhistorische waarde***

Er is geen sprake van cultuurhistorische waarde van de houtopstand.

***Leefbaarheid***

Er is geen sprake van zodanige waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand, dat om die reden de aangevraagde omgevingsvergunning voor deze activiteit zou moeten worden geweigerd.

Motivatie: Vanwege mogelijke gevaarstelling en gebreken aan de boom, zoals onderzocht en aangetoond doormiddel van een VTA-controle (zie hoofdstuk 4 boomrapportage), kan de kapvergunning worden verleend.

In bijlage II zijn de aan de omgevingsvergunning voor deze activiteit verbonden voorschriften opgenomen.

## **BIJLAGE II**

Aan de omgevingsvergunning met zaaknummer 3036930, verleend op 14 maart 2023 voor het kappen van een boom op het perceel Chrysantenlaan 13 in Valkenburg zijn de volgende, daarvan deel uitmakende, voorschriften verbonden.

### **Het vellen of doen vellen van een houtopstand**

Bij het vellen of doen vellen van houtopstanden dient u tevens rekening te houden met de wet Natuurbescherming. Daarin is bepaald dat vogelnesten niet mogen worden verstoord. Gelet hierop adviseren wij u om de houtopstand niet te vellen of te doen vellen tussen 15 maart en 1 september.

### **Toelichting: vogels zonder jaarrond beschermd nest**

Diverse algemene broedvogels kunnen broeden in de bomen en struiken binnen het plangebied. Algemene vogelsoorten die broeden zijn gedurende deze tijd beschermd (grootweg van 15 februari tot 15 augustus, in gebruik zijnde nesten zijn ook buiten deze periode beschermd). Het advies luidt om de werkzaamheden buiten dit broedseizoen te laten plaatsvinden of voor het broedseizoen te beginnen en continu door te werken tijdens het broedseizoen zodat vogels niet tot broeden komen in het plangebied. Indien het niet mogelijk is om de werkzaamheden buiten het broedseizoen te starten, dient een broedvogelinventarisatie gedaan te worden door een deskundig ecooloog. Indien tijdens een broedvogelinventarisatie broedende vogels aanwezig zijn, moeten de werkzaamheden worden uitgesteld tot het nest verlaten is.

### **Maatregelen**

Vogels zonder jaarrond beschermd nest: binnen het plangebied kunnen vogels zonder jaarrond beschermd nest broeden. Algemene vogelsoorten die broeden zijn gedurende deze tijd beschermd (15 maart – 15 augustus). Het advies luidt om de werkzaamheden buiten dit broedseizoen te laten plaatsvinden. Indien het niet mogelijk is om de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaats te laten vinden, dient er een broedvogelinventarisatie gedaan te worden door een deskundig ecooloog.

Vleermuizen: Diverse vleermuissoorten kunnen de Rijn gebruiken als vliegroute. Om verstoring van een eventuele vliegroute te voorkomen, luidt het advies om in de periode 1 april t/m 1 november geen (felle) bouwverlichting op de Rijn te schijnen tussen zonsondergang en zonsopkomst. Op die manier kan verstoring van een vliegroute voor vleermuizen voorkomen worden.

### **Zorglicht**

De Wet natuurbescherming kent een algemene zorgplicht. Dit betekent dat zorgvuldig met aanwezige planten en dieren moet worden omgegaan. Dit geldt ook voor algemeen voorkomende en vrijgestelde soorten zoals onder andere de bosmuis, veldmuis, wezel, hermelijn, egel, gewone pad, kleine watersalamander en meerkikker. Daarom moeten de volgende maatregelen genomen worden:

- Maai voorafgaand aan de werkzaamheden de vegetatie in het werkgebied kort. Hierdoor wordt het voor grondgebonden zoogdieren minder aantrekkelijk om te verblijven in deze zone tijdens aanleg.
- Voer de werkzaamheden rustig uit en in één richting van de doorgaande weg af. Op deze manier zijn dieren in de gelegenheid om te vluchten naar andere leefgebieden en worden ze niet de weg over gejaagd waar ze worden overreden.
- Bij het dempen van sloten, dient men één richting uit te werken, zodat vissen en amfibieën kunnen vluchten. Als dit niet het mogelijk is, moet er afgevist worden onder begeleiding van een ecooloog.

Formuliertersie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

|                                 |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanvraagnummer                  | 7469355                                                                                                                                                                                                  |
| Aanvraagnaam                    | Kapvergunning Chrysantenlaan 13                                                                                                                                                                          |
| Uw referentiecode               | -                                                                                                                                                                                                        |
| Ingediend op                    | 17-12-2022                                                                                                                                                                                               |
| Soort procedure                 | Reguliere procedure                                                                                                                                                                                      |
| Projectomschrijving             | Per 3 januari 2023 zijn wij de eigenaren van Chrysantenlaan 13 in Valkenburg ZH. Er staan bomen die wij willen kappen. We zullen ook nieuwe bomen neerzetten, maar dan op andere plekken op het terrein. |
| Opmerking                       | -                                                                                                                                                                                                        |
| Gefaseerd                       | Nee                                                                                                                                                                                                      |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee                                                                                                                                                                                                      |
| Kosten openbaar maken           | Nee                                                                                                                                                                                                      |
| Bijlagen die later komen        | -                                                                                                                                                                                                        |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | -                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bevoegd gezag</b>            |                                                                                                                                                                                                          |
| Naam:                           | Gemeente Katwijk                                                                                                                                                                                         |
| Bezoekadres:                    | Koningin Julianalaan 3<br>2224 EW KATWIJK ZH                                                                                                                                                             |
| Postadres:                      | Postbus 589<br>2220 AN KATWIJK ZH                                                                                                                                                                        |
| Telefoonnummer:                 | 0714065000                                                                                                                                                                                               |
| Faxnummer:                      | 0714065065                                                                                                                                                                                               |
| E-mailadres:                    | info@katwijk.nl                                                                                                                                                                                          |
| Website:                        | www.katwijk.nl                                                                                                                                                                                           |
| Contactpersoon:                 | Team vergunningen                                                                                                                                                                                        |
| Bereikbaar op:                  | Ma. t/m Vr. 09.00 - 17.00 uur                                                                                                                                                                            |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



# Locatie

## 1 Adres

|                                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Postcode                                                                                   | 2235EL                                                                 |
| Huisnummer                                                                                 | 13                                                                     |
| Huisletter                                                                                 | -                                                                      |
| Huisnummertoevoeging                                                                       | -                                                                      |
| Straatnaam                                                                                 | Chrysantenlaan                                                         |
| Plaatsnaam                                                                                 | Valkenburg                                                             |
| Gelden de werkzaamheden in deze<br>aanvraag/melding voor meerdere<br>adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |



# Kappen

## 1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

☒ Kappen

☐ Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

1

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

Boom : Linde

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

allemaal achtererf

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

Boom : 45,13

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

herbeplanten gaan we zeker doen. Er komen in elk geval wilgen, leilindes, en een gezonde pseudoacacia (de huidige staat op punt van omvallen). Als we er wonen, gaan we langs bij het bomenasiel om daar vandaan bomen te adopteren.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

-

## 2 Gemeentespecifieke vragen

Wie is eigenaar van de boom?

prive

Beschrijf op welke wijze u de boom wilt kappen.

wortel en al



# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage               | Bestandsnaam              | Type                    | Datum ingediend | Status document |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| bomenChrysantenlaan-13_png | bomenChrysantenlaan13.png | Situatietekening kappen | 17-12-2022      | In behandeling  |
| bomenplan_pdf              | bomenplan.pdf             | Gegevens houtopstanden  | 17-12-2022      | In behandeling  |

**Van:**  
**Verzonden:** vrijdag 17 februari 2023 15:06  
**Aan:**  
**Onderwerp:** Re: 18944 Boomanalyse Chrisantenlaan 13  
**Bijlagen:** 20230211\_174722.jpg; 20230211\_174653.jpg; 20230217\_113842.jpg; 20230211\_174647.jpg; 20230211\_174707.jpg; 20230217\_114226.jpg; 20230217\_113839.jpg; 20230211\_174644.jpg

**Opvolgingsvlag:** Opvolgen  
**Vlagstatus:** Met vlag

**LET OP:** Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Open geen links of bijlagen, tenzij je de afzender en de inhoud vertrouwt.

Beste

Bijgaand vind u de foto's van de boom zelf en de situatie op welke grond de boom staat. Aan de rechterkant heb ik een touw gespannen waar de grens loopt van gemeente/mijn grond. Zoals te zien, is dat is nog ruim van de boom af. De boom staat dus op mijn eigen grond.

Daarnaast heb ik nu van 4 van de 3 door jullie genoemde bedrijven een offerte ontvangen en de prijzen variëren van 350 tot 450 (!) euro per boom. Jullie als gemeente krijgen (zoals ik al vermoedde) collectiviteitskorting, zodat de prijs voor de gemeente op gemiddeld 100 euro per boom uitkomt.

Bij elke kapvergunning verplicht een VTA per houtopstand eisen is dan ook een zeer forse kostenverhoging! Vandaar nogmaals mijn vraag of de groenbeheerder zonder VTA en naar aanleiding van mijn toegestuurde foto's ook tot een conclusie kan komen? We gaan 2, hopelijk zelfs 3 leilindes plaatsen aan de straatkant van ons terrein en aan de slootkant mooie knotwilgen (4 stuks)

De kapvergunning gaat dus uiteindelijk nog om 1 boom, want ik kan niet voor 3 bomen een VTA betalen. Die andere 2 laten we dus staan en laten we de aanvraag voor vervallen.

Weer hartelijk dank voor het meedenken!

vriendelijke groet,

## - Situatietekening met positie bomen

U wilde een situatietekening om te zien of de boom op eigen grond stond. Bijgaand vind u gemarkeerd door een touw de scheiding tussen mijn grond en de gemeentegrond. De boom staat zoals u ziet ruim op mijn eigen terrein.



## - Foto's van de boom

Zie ook VTA rapportage voor detail foto's





- **Gezondheidsrapportage van de bomen door boomexpert**

Zie op 24 feb 2023 per mail opgestuurde VTA Rapportage door Pius Boomexperts. Dit rapport kreeg ik na veel pogingen helaas niet in het systeem geupload.

- **Uitvoerder boomkap**

Een bevriende gecertificeerde hovenier gaat de boom kappen.

- **Situatietekening positie herplant en type herplant**

- 1) Er komen 2 a 3 leilindes in de voortuin, uiteraard op voldoende afstand van de erfgrenzen.
- 2) Er komen 3 knotwilgen langs de slootkant.



- **Kostenopgave**

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| ○ VTA Rapportage        | : 450 euro          |
| ○ Kappen                | : 0 euro            |
| ○ Leilindes 2 a 3 stuks | : 120 euro per stuk |
| ○ 3 Knotwilgen          | : 70 per stuk       |



1

2

3

Boom 1: pseudoacacia

Boom 2: kastanje

Boom 3: Linde

Boom 1: 41,83

Boom 2: 47,43

Boom 3: 45,13

herbeplanten gaan we zeker doen. Er komen in elk geval wilgen, leilindes, en een gezonde pseudoacacia (de huidige staat op punt van omvallen). Als we er wonen, gaan we langs bij het bomenasiel om daar vandaan bomen te adopteren. Het ligt dus aan het aanbod daar welke bomen we extra gaan plaatsen

# *Visual Tree Assessment*

→ Chrysantenlaan 13  
Delft

Behoort bij besluit van  
Burgemeester & Wethouders  
van de Gemeente Katwijk

**d.d. 14-03-2022**

**nr. 3036930**

Mij bekend, Hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving

## Colofon

### Rapportage

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Kenmerk       | Visual Tree Assessment |
| Projectnummer | PFBL 23 012 FB         |
| Datum         | 23 februari 2023       |
| Status        | Definitief             |

### Contactpersonen

|                           |                           |                          |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| F.C. Barneveld            | F.C. Barneveld            | A.C. van Polen           |
| auteur                    | onderzoeker               | contactpersoon           |
| f.barneveld@piusfloris.nl | f.barneveld@piusfloris.nl | b.vanpolen@piusfloris.nl |



### Opdrachtgever

Naam

Contactpersoon

Adres Chrysantenlaan 13

Postcode 2235 EL

Plaats Valkenburg

### Opdrachtnemer

Behoort bij besluit van  
Burgemeester & Wethouders  
van de Gemeente Katwijk

**d.d. 14-03-2022**

**nr. 3036930**

Mij bekend, Hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving

# Inhoudsopgave

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1. Inleiding .....                | 2  |
| 2. Onderzoeksmethode .....        | 4  |
| 2.1 Inventarisatie .....          | 4  |
| 2.2 Toekomstverwachting .....     | 5  |
| 2.3 Boomveiligheidscontrole ..... | 5  |
| 3. Onderzoeksresultaten .....     | 8  |
| 3.1 Valse Acacia .....            | 8  |
| 3.2 Gebreken .....                | 9  |
| 4. Conclusie en advies .....      | 14 |
| 4.1 Valse Acacia .....            | 14 |
| 4.2 Advies .....                  | 14 |
| 5. Slotwoord .....                | 15 |

Behoort bij besluit van  
Burgemeester & Wethouders  
van de Gemeente Katwijk

d.d. 14-03-2022

nr. 3036930

Mij bekend, Hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving

# 1. Inleiding

In opdracht van mevrouw heeft Boomverzorging Leiderdorp een Visual Tree Assessment (VTA) uitgevoerd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd op 23 februari 2023. Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij een Valse Acacia op het adres Chrysantenlaan 13 te Delft. In figuur 1 is een globale projectlocatie aangegeven.

## Aanleiding

De boom is gecontroleerd op boomveiligheid volgens de VTA-methode. De aanleiding voor de boomveiligheidscontrole is het bepalen van de conditie en de toekomstverwachting voor de aanvraag van een kapvergunning.

Een boomveiligheidscontrole geeft inzicht in de individuele veiligheid van de gecontroleerde boom, op basis van (visueel) waarneembare boomgebreken en de daaruit voortvloeiende benodigde (geadviseerde) veiligheidsmaatregelen en urgentie in relatie tot de veiligheid van (directe) omgeving.

## Doel

Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de conditie en de toekomstverwachting van de boom. Bovendien worden eventuele gebreken en de daarbij horende risico's in kaart gebracht. Ook de staat van onderhoud en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden op deze manier opgenomen.

## Zorgplicht

Met dit onderzoek voldoet de boomeigenaar aan de wettelijke zorgplicht in de zin van artikel 6:162 lid 2 Burgerlijk Wetboek, mits de in het advies aangegeven maatregelen worden uitgevoerd (onderzoek plicht en verhoogde zorgplicht).



Figuur 1: Projectlocatie (google maps 23 februari 2023)

Behoort bij besluit van  
Burgemeester & Wethouders  
van de Gemeente Katwijk

**d.d. 14-03-2022**

**nr. 3036930**

Mij bekend, Hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving

Behoort bij besluit van  
Burgemeester & Wethouders  
van de Gemeente Katwijk

**d.d. 14-03-2022**

**nr. 3036930**

Mij bekend, Hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving

## 2. Onderzoeksmethode

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de boominventarisatie en visuele boomveiligheidscontrole volgens de VTA-methode.

Er zijn verschillende stappen ondernomen voor de inventarisatie en boomveiligheidscontrole:

1. Inventarisatie en conditiebepaling van het bomenbestand.
2. Visuele controle op symptomen van verzwakking. Als er geen bedenkelijke tekenen worden gevonden, wordt het onderzoek beëindigd.
3. Bij een indicatie van verzwakking wordt nader technisch onderzoek (NTO) geadviseerd.
4. Geven de onderzoeksresultaten reden tot ongerustheid, dan moet worden vastgesteld hoe groot de risico's zijn voor de omgeving.

Hieronder zijn de verschillende onderzoeksmethoden toegelicht:

### 2.1 Inventarisatie

Bij de inventarisatie en conditiebepaling is bepaald welke bomen er aanwezig zijn en wordt bepaald wat de conditie hiervan is. Dit is van belang voor het verkrijgen van een stuk basisinformatie over de bomen. Bij de inventarisatie is van de bomen een aantal gegevens opgenomen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om soort, grootte, locatie etc. Naast deze vaste gegevens worden ook variabele gegevens opgenomen, als stamomtrek/stamdiameter en conditiebepaling.

#### Conditiebepaling

De conditiebepaling is een momentopname van de verschijningsvorm van een boom. Bij de conditiebepaling is onderscheid gemaakt tussen de volgende vijf categorieën:

| Conditieverdeling |                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Goed</b>       | De boom vertoont een beeld dat van de soort verwacht mag worden onder goede groeiplaatsomstandigheden en op een goede groeiplaats.                                   |
| <b>Redelijk</b>   | Niet-optimale groei, maar de minder optimale omstandigheden hebben nog geen duidelijke negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de boom.                  |
| <b>Matig</b>      | Er is duidelijk sprake van negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de boom, zoals beginnende scheutsterfte of overmatige scheutgroei binnen in de kroon. |

Behoort bij besluit van  
Burgemeester & Wethouders  
van de Gemeente Katwijk

**d.d. 14-03-2022**

**nr. 3036930**

Mij bekend, Hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving

| Conditieverdeling |                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Slecht</b>     | Duidelijk aftakelende boom, waarbij veelal sprake is van een met zware scheutsterfte resulterend in veel en soms zwaar hout. |
| <b>Dood</b>       | De boom is geheel afgestorven.                                                                                               |

## 2.2 Toekomstverwachting

De toekomstverwachting wordt bepaald door de leeftijd, conditie, mechanische gebreken, groeiplaatsomstandigheden en in dit geval door de herinrichtingsplannen. Bij de conclusie wordt de boom ingedeeld in één van de volgende categorieën:

- **Goed** toekomstverwachting van minimaal 15 jaar en meer actieve groei;
- **Redelijk** toekomstverwachting van 10 tot 15 jaar actieve groei;
- **Matig** toekomstverwachting van 5 tot 10 jaar actieve groei;
- **Slecht** toekomstverwachting van 0 tot 5 jaar actieve groei.

## 2.3 Boomveiligheidscontrole

Wanneer een boomeigenaar onvoldoende zorg heeft besteedt kan hij in geval van schade, veroorzaakt door zijn boom(tak), daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Om deze aansprakelijkheid af kunnen wenden is het noodzakelijk dat een boomeigenaar voldoende zorg besteedt aan zijn bomen. Enerzijds bestaat deze zorg uit het plegen van onderhoud en anderzijds uit het controleren van de bomen op veiligheid.

### Zorgplicht

Op basis van rechtspraak wordt in de praktijk onderscheid gemaakt tussen een drietal vormen van zorgplicht:

1. Bij de algemene zorgplicht is de boomeigenaar verplicht om zijn bomen regelmatig en systematisch op deskundige wijze te (laten) beoordelen. Vervolgens moet hij indien nodig, actie ondernemen. Hierbij kan worden gedacht aan het plegen van onderhoud of het laten uitvoeren van een vervolgonderzoek.
2. De verhoogde zorgplicht houdt in dat een boomeigenaar op plaatsen met een verhoogde gevaarzetting zijn bomen tenminste eenmaal per jaar moet controleren. Een verhoogde gevaarzetting wordt bepaald door verschillende zaken, zoals de locatie waar de boom staat en de kwaliteit en de leeftijd van de boom. Ook hier geldt dat de

Behoort bij besluit van  
Burgemeester & Wethouders  
van de Gemeente Katwijk

**d.d. 14-03-2022**

**nr. 3036930**

**Mij bekend, Hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving**

beoordeling systematisch en op deskundige wijze moet plaats vinden.

3. Tenslotte kennen we de onderzoeksplicht. Deze geldt voor bomen waar visuele boomveiligheidscontrole gebreken en/of symptomen zijn waargenomen. Een mogelijke verzakking van de boom duiden. Omdat hiervan visueel niet vast te stellen is of het een gevaar voor de omgeving oplevert, dient er een aanvullend nader onderzoek plaats te vinden.

### VTA-methode

De boomveiligheidscontrole bij de bomen is uitgevoerd met behulp van de VTA methode. De afkorting VTA staat voor Visual Tree Assessment. Door middel van deze methode wordt het breukrisico van een boom visueel beoordeeld op grond van bouw en groeiedrag.

Bij de VTA controle wordt onderscheid gemaakt tussen verzwakkingen die zijn waargenomen in de kroon, stam en stamvoet van de boom. Er wordt onder meer gecontroleerd op zaken als de aanwezigheid van schimmels, holten en inrottingen, mechanische belasting, inrottende snoeiwonden plakoxels en dood hout. Naast de waargenomen VTA afwijkingen is per boom een conclusie en advies gegeven. Bij de conclusie wordt de boom ingedeeld in één van de volgende categorieën:

| Veiligheidsklasse           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Goedgekeurd                 | Een boom wordt goedgekeurd als er geen symptomen bij een boom worden aangetroffen die op een defect wijzen.                                                                                                                                                              |
| Attentieboom                | Bomen waarbij wel een symptoom gevonden wordt maar waarvan duidelijk is dat deze op het moment van controle geen verhoogd risico veroorzaakt, worden als attentieboom aangeduid.                                                                                         |
| Risicoboom                  | Bomen waarbij een symptoom gevonden wordt die een verhoogd risico veroorzaakt en bomen waarbij een symptoom gevonden wordt waarvan op het moment van controle niet kan worden aangegeven of het een verhoogd risico veroorzaakt, worden aangemerkt als zijnde risicoboom |
| Niet aanwezig               | Ten tijden van de VTA-controle is deze boom niet meer aangetroffen                                                                                                                                                                                                       |
| Niet volledig te beoordelen | Het betreft bomen welke door hoge onderbegroeiing of overmatige klimop groei niet volledig te beoordelen zijn.                                                                                                                                                           |

Behoort bij besluit van  
Burgemeester & Wethouders  
van de Gemeente Katwijk

**d.d. 14-03-2022**

**nr. 3036930**

Mij bekend, Hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving

### Veiligheidsmaatregelen

Voor de binnen de BVC geconstateerde BVC-gebreken moet, volgens de indeling geregistreerd welke veiligheidsmaatregelen (advies in kader van zorgplicht) nodig zijn voor de veiligheid van de omgeving te waarborgen:

- Vellen (boom verwijderen)
- Verankering aanbrengen
- Verankering controleren en/of bijstellen
- Tak(ken) innemen
- Tak(ken) verwijderen
- 'Wettelijke' vereiste doorgang vrijmaken
- Kroonreductie
- Grof dood hout verwijderen
- Nader onderzoek
- Hercontrole (BVC)
- Verhoogde controlefrequentie BVC (ten minste jaarlijks)

### Urgentie

Voor de (geregistreerde) veiligheidsmaatregelen moet, in het kader van de veiligheid, een passende urgentie (van uitvoering) worden geregistreerd (geadviseerd) volgens de indeling. Binnen de keuze van de urgentie speelt het gebrek en de omvang van het gebrek als ook het gevolg en de gevaarzetting van de locatie een essentiële rol. Gebreken die gerelateerd zijn aan (grof) dood hout (dood hout  $\geq 4$  cm en langer dan 50 cm) worden in de regel gekoppeld aan een urgentie  $< 6$  maanden behalve wanneer de risico's van dood hout een ernstige impact hebben op de veiligheid vanwege de (grote) omvang van het dode hout of de standplaats (gevaarzetting) van de boom.

Behoort bij besluit van  
Burgemeester & Wethouders  
van de Gemeente Katwijk

**d.d. 14-03-2022**

**nr. 3036930**

Mij bekend, Hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving

## 3. Onderzoeksresultaten

Op 23 februari 2023 is een Valse Acacia op het adres Chrysantenlaan 13 te Valkenburg gecontroleerd op boomveiligheid. In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek beschreven.

### 3.1 Valse Acacia

In de tuin van het perceel aan de Chrysantenlaan 13 te Valkenburg staat een Valse Acacia (*Robinia pseudoacacia*). De boom staat in de open grond langs een talud van een jaarrond watervoerende sloot. De stamdoorsnede bedraagt 46 cm gemeten op de 1,30 meter hoogte boven maaiveld. De hoogte van de boom valt in de hoogteklasse 12-18 meter en de boom heeft een geschatte kroondiameter van 9 meter. De conditie van de boom is matig en de boom heeft een toekomstverwachting van 5 tot 10 jaar bij gelijkblijvende omstandigheden. De gevaarzetting van de boom is regulier. De boom vertoont enige scheefgroei als gevolg van concurrentie van een nabij gestane boom. Deze boom is reeds verwijderd.



Figuur 2: Valse Acacia (*Robinia pseudoacacia*)

Behoort bij besluit van  
Burgemeester & Wethouders  
van de Gemeente Katwijk

**d.d. 14-03-2022**

**nr. 3036930**

Mij bekend, Hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving



*Figuur 3: Stobbe van verwijderde boom*

## 3.2 Gebreken

Bij de boom zijn verschillende gebreken aangetroffen. Zo is er dood hout in de kroon van de boom geconstateerd. Tevens zijn beginnende afstervingsverschijnselen in de kroon waar te nemen. De knopbezetting is matig evenals de scheutlengte.

Behoort bij besluit van  
Burgemeester & Wethouders  
van de Gemeente Katwijk

**d.d. 14-03-2022**

**nr. 3036930**

Mij bekend, Hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving



*Figuur 4: Grof dood hout en afstervingsverschijnselen*

In de stam van de boom is een holte aangetroffen. Na onderzoek met de hamer en prikstok is gebleken dat het een ondiepe holte betreft die nog geen gevaar op stambreuk oplevert. Naast deze holte is echter vezelknik waargenomen. Dit in combinatie met de holte kan wel leiden tot stambreuk.

Behoort bij besluit van  
Burgemeester & Wethouders  
van de Gemeente Katwijk

**d.d. 14-03-2022**

**nr. 3036930**

Mij bekend, Hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving



*Figuur 5: Ondiepe holte en vezelknijp*

In de stamvoet zijn beginnende rottingen waargenomen, zowel aan de trekzijde als de duwzijde van de boom.

Behoort bij besluit van  
Burgemeester & Wethouders  
van de Gemeente Katwijk

**d.d. 14-03-2022**

**nr. 3036930**

Mij bekend, Hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving



*Figuur 6: Beginnende rotting in de stamvoet aan de trekzijde*

Behoort bij besluit van  
Burgemeester & Wethouders  
van de Gemeente Katwijk

**d.d. 14-03-2022**

**nr. 3036930**

Mij bekend, Hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving



*Figuur 7: Beginnende rotting in de stamvoet aan de duwzijde*

Behoort bij besluit van  
Burgemeester & Wethouders  
van de Gemeente Katwijk

d.d. 14-03-2022

nr. 3036930

Mij bekend, Hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving

## 4. Conclusie en advies

Op 23 februari 2023 is een Valse Acacia in het adres Chrysantenlaan 13 te Valkenburg gecontroleerd. De conclusie en adviezen staan in dit hoofdstuk beschreven.

### 4.1 Valse Acacia

Bij de Valse Acacia (*Robinia pseudoacacia*) zijn verschillende gebreken aangetroffen. Hieronder worden de gebreken en de te nemen veiligheidsmaatregelen beschreven.

#### Grof dood hout

In de kroon van de boom is (grof) dood hout aangetroffen. Het (grof) dood hout dient binnen 6 maanden te worden verwijderd om de boom als veilig op te nemen wat betreft de boomveiligheidscontrole. Wel zijn in de kroon beginnende afstervingsverschijnselen aangetroffen waardoor de toekomstverwachting van de boom ingeschat wordt op 5 tot 10 jaar. De boom kan daardoor snel weer dood hout vormen.

#### Holte en vezelknik

In de stam is een ondiepe holte en een vezelknik aangetroffen. Hierdoor geldt er een verhoogde kans op stambreuk. De ernst van de vezelknik dient nader technisch onderzocht door het uitvoeren van een picusmeting.

#### Beginnende rotting stamvoet

In de stamvoet zijn rondom beginnende rottingen aangetroffen. Door deze rottingen kan de stabiliteit van de boom in gevaar komen. De ernst van de rottingen dient nader technisch onderzocht te worden door het uitvoeren van een picusmeting.

### 4.2 Advies

- Binnen 6 maanden snoeien van (grof) dood hout;
- Nader technisch onderzoek binnen 6 maanden naar holte, vezelknik op hoogte;
- Nader technisch onderzoek binnen 6 maanden naar beginnende rottingen stamvoet;
- Uit het nader technisch onderzoek kan naar voren komen dat de boom als attentieboom beheerd dient te worden. Het beheer als attentieboom houdt in dat de boom jaarlijks gecontroleerd dient te worden in plaats van de reguliere inspectiefrequentie van 1 keer in de 3 jaar.

Behoort bij besluit van  
Burgemeester & Wethouders  
van de Gemeente Katwijk

**d.d. 14-03-2022**

**nr. 3036930**

Mij bekend, Hoofd cluster  
Vergunningen, Toezicht &  
Handhaving

## 5. Slotwoord

De kwaliteit en de conditie van de geïnspecteerde boom is matig. De boom heeft een matige toekomstverwachting. Om het risico op schade vanwege takbreuk, stambreuk en windworp te minimaliseren is het noodzakelijk om de aanbevolen adviezen uit te voeren.

Dit rapport is naar waarheid opgemaakt te Leiderdorp, 23 februari 2023.

*Boomtechnisch adviseur*

*European Tree Technician*