

Ontwerpbesluit

Ontgrondingenwet

Gemeente Berg en Dal
T.a.v. de heer M.L.T. Van den Berg
Postbus 20
6560 AA GROESBEEK

Datum

13 april 2023

Zaaknummer

OW verg: 2022-008764

m.e.r. besluit: 2022-007424

Onderwerp

Ontgrondingsvergunning en m.e.r.
beoordelingsbesluit Stroombaan 2 en 6
te Breedeweg, gemeente Berg en Dal.

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 20

Aanvrager

Gemeente Berg en Dal.

Kenmerk

Aanvraag d.d. 19 mei 2022

Kadastrale gegevens

Kadastrale gemeente Berg en Dal.

Stroombaan 2: sectie R, perceelnummers 525, 203, 680, 45, 678,

671, 675, 673, 669, 467, 465, 468, 470, 197, 108, 107.

Stroombaan 6: sectie R 159 en R 160.

Beste meneer Van den Berg,

Door de gemeente Berg en Dal is op 19 mei 2022 een ontgrondingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van onder andere infiltratiebekkens voor het opvangen en vertraagd afvoeren van oppervlaktewater. Hierbij ontvangt u ons ontwerpbesluit op uw hieronder omschreven aanvraag om een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet. Op 5, 16 en 19 december 2022 en op 2 maart 2023 zijn door u aangepaste gegevens, tekeningen en aangepaste kadastrale gegevens ingediend. De aanvraag om een ontgrondingsvergunning en de bijbehorende stukken zijn geregistreerd onder zaaknummer 2022-008764. Voorafgaand aan de aanvraag is op 28 april 2022 door u een m.e.r. aanmeldingsnotitie ingediend, als bedoeld in artikel 7.16 van de Wet milieubeheer (Wm) met het verzoek om een m.e.r.-beoordelingsbesluit, als bedoeld in artikel 7.17 Wm te nemen. Met betrekking tot dit verzoek dat door ons is geregistreerd onder zaaknummer 2022-007424 nemen wij nu eveneens ons besluit.

In hoofdstuk 3 (procedure) gaan wij nader in op dit verzoek.

Uw aanvraag

Wij hebben het verzoek ontvangen om een ontgrondingsvergunning voor twee deellocaties die bekend zijn als Stroombaan 2 en 6 te Breedeweg (gemeente Berg en Dal). De voorgenomen ontgroning wordt uitgevoerd in het kader van het project "Breedeweg maakt Ruimte voor Water".

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

De omgeving van de kern Breedeweg kent grote hoogteverschillen die grote gevolgen hebben voor de afvoer van hemelwater. Voor de afvoer van hemelwater wordt een onderverdeling gemaakt in 7 stroombanen (zie Fig. 1).




Fig.1 Stroombanen Breedeweg, gemeente Berg en Dal.

Met het project “Stroombaan 2 en 6” worden infiltratiebekkens gerealiseerd met als doel de wateroverlast in Breedeweg te verminderen. Met het realiseren van de infiltratiebekkens wordt nieuwe natuur ontwikkeld. De infiltratiebekkens worden gerealiseerd ter hoogte van de aanduiding ‘2A2, 2W1, 2B2, 6B1 en 6R1’, in dit besluit genoemd stroombaan 2 en stroombaan 6. In onderstaand figuur (Fig. 2) zijn de betreffende deellocaties (2A2, 2W1, 2B2, 6B1, en 6R1) weergegeven.




Fig. 2 plangebieden Stroombaan 2 en 6 (2A2, 2W1, 2B2, 6B1 en 6R1, zie pijlen) en omgeving.

Het project Breedeweg, Stroombaan 2 en 6 bestaat uit de aanleg van twee nieuwe droogvallende infiltratiebekkens (2A2 en 2B2), met daartussen een droogvallende watergang (2W1) op locatie stroombaan 2 en een nieuw droogvallend infiltratiebekken (6B1 en 6R1) aan te leggen voor de locatie stroombaan 6.

Met de realisatie van deze infiltratiebekkens en deze watergangen komt er ruim 14.200 m³ (bij stroombaan 2) en 2.250 m³ (stroombaan 6) aan extra bergingsruimte beschikbaar voor de opvang van overtollig regenwater. Het project heeft als doel het opvangen en bergen van regenwater om het uiteindelijk te laten infiltreren in de bodem.

Voor de totale ontgroning wordt 28.340 m³ grond ontgraven. Voor de afgravingen en de hieruit voortvloeiende herinrichting is een vergunning vereist op grond van de Ontgrondingenwet.

Ontwerpbesluit

Wij verlenen u deze vergunning. U ontvangt nu het ontwerpbesluit. U mag pas met de activiteiten beginnen als het definitieve besluit onherroepelijk is.

Gedeputeerde Staten van Gelderland:

- Gezien de aanvraag van 19 mei 2022, aangevuld en gewijzigd bij e-mails van 5, 16 en 19 december 2022 en van 2 maart 2023;
- Mede gezien de aanmeldnotitie ten behoeve van een m.e.r-beoordeling van 28 april 2022;
- Gelet op artikel 8, lid 2 van de Ontgrondingenwet en artikel 3.48 van de Omgevingsverordening Gelderland;
- Mede gelet op artikel 7.17 van de Wet milieubeheer;

Datum

13 april 2023

Zaaknummer

2022-008764 en 2022-007424

Blad

4 van 20

- Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning,

besluiten:

- I. voor de voorgenomen ontgrondingsactiviteit hoeft geen milieueffectrapport te worden opgesteld;
- II. de gevraagde vergunning te verlenen aan de gemeente Berg en Dal, postbus 20, 6560 AA te Groesbeek voor het ontgronden van de percelen kadastraal bekend als gemeente Groesbeek, voor Stroombaan 2; sectie R, perceelnummers 525, 203, 680, 45, 678, 671, 675, 673, 669, 467, 465, 468, 470, 197, 108, 107 en voor Stroombaan 6 sectie R 159 en R 160;
- III. de aanvraag van 19 mei 2022, nadien per e-mails van 5, 16 en 19 december 2022 en van 2 maart 2023 aangevuld en gewijzigd, met bijbehorende stukken en bijlagen onderdeel te laten zijn van deze vergunning;
- IV. de vergunning te verlenen met inachtneming van de voorschriften zoals aangegeven in de bijlage van dit besluit.

Zienswijze

Wij publiceren eerst een ontwerpbesluit op www.overheid.nl. Gedurende de periode van ter inzagelegging kan iedereen op dit besluit reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Wilt u een zienswijze indienen? Dat kan mondeling door contact op te nemen met het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, schriftelijk via Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of digitaal via post@gelderland.nl.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

De bijlage bevatten mede een toelichting op ons besluit. Ook zijn hierin de voorschriften van dit besluit beschreven. Neem de bijlage(n) goed door. Hiermee kunt u problemen tijdens de uitvoering voorkomen.

Datum

13 april 2023

Zaaknummer

2022-008764 en 2022-007424

Blad

5 van 20

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op www.gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen
Teammanager Vergunningverlening

Documentnummer(s) inzagestukken:

03699032, 03717526, 03717730, 03717738, 03717741, 03717743, 03721451, 03738635, 03738636, 03793718, 03793719, 03793721, 03808516, 03819980, 03819984, 03819986, 03819987, 03826745, 03826746, 03831781, 03868664, 03868665, 03868666; 03876554, 03876555, 03893697.

Bijlage(n):

- Voorschriften en belangenafweging;
- Doc. nr. 03819980, Situatietekening maatregelen stroombaan 2, nummer 442104-S-3-0003 Situatietekening maatregelen stroombaan 6, d.d. 24-11-2-22, definitief;
- Doc. nr. 03819984, Dwarsprofiel tekening maatregelen stroombaan 6, Gemeente Berg en Dal, Dwarsprofiel 1 t/m 4, tekening nummer 442104-DP-3-0003, d.d. 24-11-2022, definitief;
- Doc. nr. 03819986, Dwarsprofiel tekening maatregelen stroombaan 2, Gemeente Berg en Dal, Dwarsprofiel 1 t/m 8, tekening nummer 442104-DP-3-0201, d.d. 24-11-2022, definitief; en Lengteprofieltekening 9 & 10, tek nr. 44104-DP-3-0202 d.d. 09-11-2022;
- Doc. nr. 03819987, Detailtekening maatregelen stroombaan 6,, tekening nummer 442104-D3-0003, d.d. 24-11-2022, definitief;
- Doc. nr. 03826745, Masterplan riolering Breedeweg, Besteksontwerp Detail 01 t/m 05 , tek.nr. 442104-D-3-0001, d.d. 30-11-2022;
- Doc.nr. 03826746, Masterplan riolering Breedeweg, Besteksontwerp Situatietekening maatregelen stroombaan 2, nr. 442104-S-3-0002, d.d. 30-11-2022;
- Doc. nr. 03699032, Aanmeldnotitie m.e.r. beoordeling stroombaan 2 en 6 Berg en Dal, projectnummer 220837, versie 1, datum 28 april 2022 met de bijbehorende bijlagen.

Bijlage

1 Voorschriften

Aan deze vergunning voor het ontgronden van de genoemde percelen zijn voorschriften verbonden. Hieronder staan voorschriften waaraan u moet voldoen. U mag pas starten met de ontgroning wanneer alle vereiste goedkeuringen door ons zijn verleend. U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden:

- 1.1 oplevering,
- 1.2 geldigheidsduur,
- 1.3 verplichtingen voor aanvang ontgroning,
- 1.4 uitvoering.

1.1 Oplevering

1.1.1 Volg de richtlijnen

Voer de ontgroning uit en richt deze in volgens de aan dit besluit toegevoegde en daarvan deel uitmakende uitvoeringstekeningen en dwarsprofielen:

- Doc. nr. 03819980, Situatietekening maatregelen stroombaan 2, nummer 442104-S-3-0003 Situatietekening maatregelen stroombaan 6, d.d. 24-11-2-22, definitief;
- Doc. nr. 03819984, Dwarsprofiel tekening maatregelen stroombaan 6, Gemeente Berg en Dal, Dwarsprofiel 1 t/m 4, tekening nummer 442104-DP-3-0003, d.d. 24-11-2022, definitief;
- Doc. nr. 03819986, Dwarsprofiel tekening maatregelen stroombaan 2, Gemeente Berg en Dal, Dwarsprofiel 1 t/m 8, tekening nummer 442104-DP-3-0201, d.d. 24-11-2022, definitief; en Lengteprofieltekening 9 & 10, tek. nr. 44104-DP-3-0202 d.d. 09-11-2022;
- Doc. nr. 03819987, Detailtekening maatregelen stroombaan 6,, tekening nummer 442104-D3-0003, d.d. 24-11-2022, definitief;
- Doc. nr. 03826745, Masterplan riolering Breedeweg, Besteksontwerp Detail 01 t/m 05 , tek.nr. 442104-D-3-0001, d.d. 30-11-2022;
- Doc.nr. 03826746, Masterplan riolering Breedeweg, Besteksontwerp Situatietekening maatregelen stroombaan 2, nr. 442104-S-3-0002, d.d. 30-11-2022.

Het is verboden om te ontgronden buiten de insteek en beneden het vlak van de taluds en de bodemlijnen zoals deze in de tekeningen en dwarsprofielen zijn aangegeven.

1.1.2 Voortijdig beëindigen

Indien u de ontgroning tussentijds beëindigt moet dit per ommekeer aan gedeputeerde staten worden gemeld. Een tussentijdse beëindiging van de ontgroning moet worden afgewerkt volgens door ons nader te stellen eisen en voorschriften.

1.1.3 Revisietekening

Uiterlijk 3 maanden na het afronden van de ontgrondingswerkzaamheden moet een revisietekening aan gedeputeerde staten worden toegezonden. Geef in deze tekening de eindsituatie aan ten opzichte van de vergunningstekening. Op de revisietekening moet in ieder geval zijn aangegeven:

- de actuele, ingemeten situatie van het maaiveld, boven en onder insteek talud;
- de bodem hoogten t.o.v. NAP.

Projecteer de revisietekening op de technische ontgravingstekening tekeningen of XML-tekening zoals aangegeven in voorschrift 1.1.1 van dit besluit. Geef eventuele wijzigingen duidelijk aan.

1.1.4 Oplevering

De ontgroning, afwerking en inrichting worden pas als opgeleverd beschouwd als aan alle voorschriften is voldaan en gedeputeerde staten hiervan een schriftelijke bevestiging hebben gegeven.

1.2 Geldigheidsduur

1.2.1 Geldigheidsduur

Deze vergunning is geldig tot het moment waarop door gedeputeerde staten schriftelijk is verklaard dat de ontgrondings- en de daarmee gepaard gaande herinrichtings- en/of aanpassingsactiviteiten zijn uitgevoerd in overeenstemming met de gestelde voorschriften van deze vergunning.

1.2.2 Afronding

Alle door deze vergunning mogelijk gemaakte ontgrondingsactiviteiten moeten volgens de in dit besluit gestelde voorwaarden zijn afgerond binnen 2 jaar na aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden; aan de voorgeschreven herinrichtings- en aanpassingsverplichtingen moet dan ook zijn voldaan.

1.2.3 Wijziging van termijn

Gedeputeerde staten kunnen de in voorschrift 1.2.2 genoemde termijn, volgens de daarvoor wettelijk voorgeschreven procedure, wijzigen. Een zodanige wijziging dient ten minste 6 maanden

vóór het verstrijken van deze termijn te worden aangevraagd. Het wijzigingsverzoek dient voldoende gemotiveerd te zijn.

1.2.4 Ontgrondingsactiviteiten

Het is verboden om na de in voorschrift 1.2.2 genoemde termijn ontgrondingsactiviteiten te verrichten, tenzij een onherroepelijk beslissing op het wijzigingsverzoek is genomen.

1.2.5 Vergunning vervalt

Deze vergunning vervalt indien niet binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden, gebruik is gemaakt van deze vergunning.

1.2.6 Wijzigingsverzoek van termijn

Tot een half jaar voor het einde van de in het vorige lid 1.2.5 bedoelde datum kan een gemotiveerd verzoek tot wijziging van deze termijn worden ingediend.

1.3 Verplichting voor aanvang ontgroning

Hieronder staan voorschriften waaraan u moet voldoen. U mag pas starten met de ontgroning wanneer alle gevraagde stukken zijn ontvangen en de vereiste instemmingen door ons zijn verleend.

1.3.1 Betrouwbare plaatsbepaling

Indien geen gebruik wordt gemaakt van GPS-apparatuur ten behoeve van de plaatsbepalingen in het veld, bent u verplicht om de insteek van de ontgroning met deugdelijke palen uit te zetten in het terrein. Deze palen moeten tijdens de ontgroning op de juiste plaats blijven staan. Zorg dat er een uitzetkening op het werk aanwezig is.

1.3.2 Terreinafsluiting

Plaats een deugdelijke afrastering voordat u met de ontgroning begint zodat het terrein niet toegankelijk is voor onbevoegden. Sluit het terrein af als er geen werkzaamheden zijn.

1.3.3 Werkplan opstellen

U bent verplicht om een werkplan op te stellen. Geef in dit werkplan aan op welke manier u de ontgrondingswerkzaamheden uitvoert (ontgraving, opslag- en inrichting). Geef ook de volgorde en de tijdsduur aan. Geef in dit werkplan het volgende aan:

- de startdatum van de ontgrondings- of inrichtingswerkzaamheden. Gebruik hiervoor het formulier "[Melding start en eind ontgrondingen - Introductie \(gelderland.nl\)](https://www.gelderland.nl/omgeving/ontgrondingsformulier)" dat te vinden is op de website van provincie Gelderland;
- een overzicht en de volgorde van alle werkzaamheden;
- uitvoeringstekeningen (schaal 1:1000) waarop de huidige terreinsituatie en de nieuwe situatie is aangegeven;
- de verwachte hoeveelheden vrijkomende grond;
- een specificatie van de hoeveelheid grond in depot, bestemd voor aanvulling;

- de ligging/situering van de eventueel aan te leggen depots;
- de voorzieningen voor het grondtransport;
- het materieel waarmee en de manier waarop de diverse werkzaamheden worden uitgevoerd;
- contactgegevens van de uitvoerder van de werkzaamheden;
- de termijn waarop de werkzaamheden zijn afgerond;
- voor de werkzaamheden ter plaatse van Stroombaan 6 dient een ecologisch werkprotocol ter goedkeuring te worden voorgelegd aan gedeputeerde staten. Een goedgekeurd protocol dient bekend te zijn bij het uitvoerend personeel en aanwezig te zijn bij de werkzaamheden op locatie;
- het voorstel voor archeologische begeleiding door een erkend adviesbureau conform voorschrift 1.3.4. en het bij de aanvraag ingediende Programma van Eisen.

Stuur ons dit werkplan voorafgaand aan de werkzaamheden toe. U mag pas beginnen met de ontgroning nadat gedeputeerde staten met uw werkplan hebben ingestemd. Voer vervolgens de werkzaamheden uit volgens dit werkplan.

Het werkplan dient, indien de werkzaamheden nog niet op deze datum zijn afgerond vóór 1 december in overleg met onze toezichthouder te worden geactualiseerd en voor instemming aan gedeputeerde staten worden voorgelegd. Geef daarin duidelijk de wijzigingen aan ten opzichte van het vorige werkplan.

1.3.4 Archeologie

U bent verplicht om tijdens de ontgrondingswerkzaamheden te zorgen voor archeologische begeleiding conform het bij de aanvraag aangeleverde Programma van Eisen. De begeleiding moet volgens dit PvE plaatsvinden en het voorstel tot begeleiding moet onderdeel zijn van het werkplan. Aangezien het nooit is uit te sluiten dat tijdens grondverzet een archeologische toevalsvondst wordt gedaan blijft de meldingsplicht archeologische toevalsvondst of waarneming van kracht. (Erfgoedwet, artikel 5.10 Archeologische toevalsvondst). Een archeologische toevalsvondst of waarneming dient direct gemeld te worden bij onze Minister (de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE)). Toevalsvondsten dienen ook gemeld te worden aan de toezichthouder van de provincie.

1.3.5 Explosieven

Omdat bij (grondroerende)werkzaamheden rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat OO (ontplobbare oorlogsresten) kunnen worden aangetroffen dienen ter plaatse van waar de grond geroerd zal worden de significante objecten te benaderen, identificeren en veiligstellen/verwijderen. Het benaderen van de significante objecten dient te worden uitgevoerd door een bedrijf dat is gecertificeerd conform de CS-OOO. Indien bodemroerende activiteiten plaatsvinden buiten of onder de vrijgegeven gebieden en trajecten of buiten het opsporingsgebied (lees: vrijgavegebied) dient wederom een OOO-onderzoek plaats te vinden, mits deze terreinen niet eerder zijn onderzocht op de aanwezigheid van Ontplobbare Oorlogsresten.

1.3.6 Broedseizoen

Controleer of geplande werkzaamheden gedurende bepaalde periodes al dan niet uitgevoerd mogen worden in verband met het broedseizoen en geef dit aan in het werkplan. Als graafwerkzaamheden zijn gepland in het broedseizoen dient voorafgaand door een ter zake kundig ecooloog

Datum

13 april 2023

Zaaknummer

2022-008764 en 2022-007424

Blad

10 van 20

geïnspecteerd moeten worden of er broedgevallen binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden aanwezig zijn.

Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden dient een Wnb ontheffing te zijn aangevraagd en zijn afgegeven door de provincie Gelderland.

1.4 Uitvoering

1.4.1 Orde op het terrein

Zorg dat het ontgrondingsterrein ordelijk blijft.

1.4.2 Afwerken en inrichten

Zorg dat de afwerking en de inrichting van het terrein minimaal gelijk opgaan met de voortgang van de ontgrondingswerkzaamheden.

1.4.3 Bereikbaarheid

Tref voorzieningen om de terreinen van derden goed bereikbaar te houden.

1.5 Opgave delfstoffen

Stuur ons elk jaar voor 1 maart, dan wel binnen één maand na de beëindiging van de ontgrondingswerkzaamheden een schriftelijke opgave van de hoeveelheid grond die in het voorafgaande kalenderjaar is ontgraven en op de locatie is toegepast c.q. is afgevoerd (in vaste m³).

2 Onderdelen van de aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op twee locaties in Breedeweg in de gemeente Berg en Dal genaamd Stroombaan 2 en 6. Het project betreft het aanleggen van infiltratiebekkens waardoor oppervlaktewater opgevangen en vertraagd afgevoerd kan worden rondom de plaats Breedeweg. Voor de realisatie van deze voorzieningen is een ontgrondingsvergunning vereist. De aanvraag bestaat uit:

- Doc. nr. 03699032, Aanmeldnotitie m.e.r. beoordeling stroombaan 2 en 6 Berg en Dal, Aveco de Bondt, d.d. 28 april 2022, projectnummer 220837 inclusief bijlagen;
- Doc.nr. 0371726, Summary, samenvatting vergunning ontgrondingen; d.d. 2-06-2022;
- Doc.nr. 03717730, QuickScan Wet Natuurbescherming Twee locaties te Breedeweg, Econsultancy, rapportnummer 18521.001, versie D2, 12 mei 2022;
- Doc.nr. 03717738, brief gemeente Bergen Dal, instemming aanvraag ontgrondingsvergunning, documentnummer UIT-22-93172, zaaknummer Z-19-081153;
- Doc nr. 03717741, Bureau en Inventariserend veldonderzoek-verkennende fase, Breedeweg, Groesbeek, gemeente Berg en Dal (GD), Laagland Archeologie, mei 2022, Versie 2 (definitief);
- Doc nr. 03717743, Detectierapportage, Groesbeek Breedeweg – 2 locaties, BODAC, datum 01-04-2022 versie 1, documentnummer 220401_2200022_RDD_01;
- Doc. nr. 03721451, Memo hydraulische onderbouwingmaatregelen Breedeweg – Revisie 04, datum 1 juni 2022, referentienummer 442104.102 Anteagroup;

Datum

13 april 2023

Zaaknummer

2022-008764 en 2022-007424

Blad

11 van 20

- Doc. nr. 03738635, Bodem Stroombaan 2 Breedeweg, 7 juli 2022, memo gemeente Berg en Dal;
- Doc. nr. 03738636, Bodem Stroombaan 6 Breedeweg, 7 juli 2022, memo gemeente Berg en Dal;
- Doc. nr. 03793718, Aanvullend ecologisch onderzoek Stroombaan 2 te Breedeweg, Econsultancy, rapportnummer 18521.002, versie nummer D1, 12 oktober 2022;
- Doc. nr. 03793719, QuickScan Wet Natuurbescherming twee locaties te Breedeweg, Ecologie, Econsultancy, rapportnummer 18521.001, Versie D2, 12 mei 2022;
- Doc.nr. 03793721, Evaluatierapport Archeologie, Bodac, A22016 Groesbeek Breedeweg, gemeente Berg en Dal – Proefsleuvenonderzoek, 13 oktober 2022;
- Doc. nr. 03819980, Situatietekening maatregelen stroombaan 2, nummer 442104-S-3-0003 Situatietekening maatregelen stroombaan 6, d.d. 24-11-2-22, definitief;
- Doc. nr.03819984, Dwarsprofiel tekening maatregelen stroombaan 6, Gemeente Berg en Dal, Dwarsprofiel 1 t/m 4, tekening nummer 442104-DP-3-0003, d.d. 24-11-2022, definitief;
- Doc. nr. 03819986, Dwarsprofiel tekening maatregelen stroombaan 2, Gemeente Berg en Dal, Dwarsprofiel 1 t/m 8, tekening nummer 442104-DP-3-0201, d.d. 24-11-2022, definitief; en Lengteprofieltekening 9 & 10, tek nr. 44104-DP-3-0202 d.d. 09-11-2022;
- Doc. nr. 03819987, Detailtekening maatregelen stroombaan 6,tekening nummer 442104-D3-0003, d.d. 24-11-2022, definitief;
- Doc. nr. 03826745, Masterplan riolering Breedeweg, Besteksontwerp Detail 01 t/m 05 , tek.nr. 442104-D-3-0001, d.d. 30-11-2022;
- Doc.nr. 03826746, Masterplan riolering Breedeweg, Besteksontwerp Situatietekening maatregelen stroombaan 2, nr. 442104-S-3-0002, d.d. 30-11-2022;
- Doc.nr. 03831781, Archeologie, Programma van Eisen, A22016 Groesbeek Breedeweg opgraving, d.d. 08-11-2022;
- 03868664, Excel overzicht kadastrale percelen Stroombaan 2 en 6;
- 03868665, Grafwegen Bredeweg, Kadastrale kaart Grafwegen-Bredeweg, datum 06-12-2022;
- Doc. nr. 03868666, Kadastrale kaart Grafwegen-Bredeweg, 2^e Colonjes-Knapheideweg Bredeweg d.d. 06-12-2022; schaal 1:600;
- 03876554, Concept)overeenkomst Archeologisch project Berg en Dal – Wateroverlast stroombaan 2 en 6, Gemeente Berg en Dal en Den Ouden Bodac B.V., Datum 07-02-2023;
- 03876555, Onderzoek stikstofdepositie, Stroombaan 2 en 6 Groesbeek, Sound Force One, projectnummer Berg202311, versie 1.0, d.d. 01-02-2023;
- 03893697 Brief Waterschap Rivierenland aan gemeente Berg en Dal, instemming Waterschap, d.d. 3 juni 2022, kenmerk 2022071681/2022076824.

3 Procedure

3.1 Gevolgde procedure

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om over deze aanvraag te beslissen.

De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet. Wij hebben de ontvangst van de

aanvraag bevestigd. Bij de ontgrondingsaanvraag is bijgevoegd de instemming van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berg en Dal en van het College van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland.

3.2 Milieueffectrapportage

Ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en het Besluit milieueffectrapportage dient ten behoeve van de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem een milieueffectrapport (MER) te worden opgesteld als deze activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlakte van 25 hectare (ha) of meer (zie de bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage, onderdeel C, categorie 16.1).

Bedraagt het terreinoppervlak minder dan 25 ha. doch meer dan 12,5 ha. dan dienen wij, als bevoegd gezag te beoordelen of toch een MER dient te worden opgesteld en wel vanwege mogelijke belangrijke nadelige gevolgen van de oppervlaktedelfstoffenwinning voor het milieu. (zie onderdeel D, categorie 16.1 van genoemde bijlage).

Een en ander dient plaats te vinden voordat een vergunning op grond van artikel 3 van de Ontgrondingenwet kan worden verleend. Blijkens de aanvraag valt het terreinoppervlak van de ontgroning (ruim) beneden de hiervoor vermelde drempelwaarden, zodat geen MER hoeft te worden opgesteld.

Echter, op grond van artikel 7.17 van de Wm dienen wij voor alle in de bijlage, onderdeel D, categorie 16,1 van het Besluit m.e.r. genoemde activiteiten, dus los van het voorgeschreven terreinoppervlak, toch te beoordelen of bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag om ontgrondingsvergunning, een milieueffectrapport moet worden gemaakt en wel vanwege mogelijke belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kunnen hebben.

Bij deze beoordeling moeten wij rekening houden met de door initiatiefnemer te verstrekken informatie over:

- a. de fysieke kenmerken van de gehele activiteit;
- b. de locatie van de activiteit, met bijzondere aandacht voor de kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de activiteit van invloed kan zijn;
- c. de waarschijnlijk belangrijke gevolgen die de activiteit voor het milieu kan hebben;
- d. voor zover er informatie over deze gevolgen beschikbaar is, van de waarschijnlijk belangrijke gevolgen die de activiteit voor het milieu kan hebben ten gevolge van de verwachte residuen en emissies en de productie van afvalstoffen en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name bodem, land, water en biodiversiteit.

Bij het verstrekken van deze informatie dient de initiatiefnemer ook rekening te houden met de relevante criteria van bijlage III bij de mer EU-richtlijn. Het gaat daarbij om:

1. De kenmerken van het project;
2. De plaats van het project;
3. De kenmerken van het potentiële effect.

Daarnaast wordt zo nodig een beschrijving verstrekt van de kenmerken van de voorgenomen activiteit en van de geplande maatregelen om waarschijnlijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te vermijden of te voorkomen.

Met de aanvraag om ontgrondingsvergunning hebben wij een zogenaamde m.e.r.-aankomstnotitie (d.d. 28 april 2022) ontvangen. Deze notitie bevat enerzijds het verzoek aan ons college

Datum

13 april 2023

Zaaknummer

2022-008764 en 2022-007424

Blad

13 van 20

om een m.e.r.-beoordelingsbesluit, als bedoeld in artikel 7.17 Wm te nemen, anderzijds wordt hierin informatie verstrekt over het project c.q. de voorgenomen activiteit en de mogelijke gevolgen daarvan op het gebied en de omgeving daarvan.

Wij hebben deze notitie getoetst aan de hiervoor gestelde c.q. hierboven beschreven eisen. Wij zijn van oordeel dat de notitie voldoet aan deze eisen, er voldoende adequate informatie is verstrekt en dat een goed inzicht is gegeven in de te verwachten milieueffecten. Naar aanleiding van de ingediende m.e.r. aanmeldnotitie en onderliggende stukken en gelet op de aanvraag om een ontgrondingsvergunning is door ons aanvullende informatie opgevraagd en ontvangen.

Omdat er door de voorgenomen ontgrondingsactiviteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn, concluderen wij dat voor de voorgenomen werkzaamheden stroombaan 2 en 6 geen milieueffectrapport (MER) opgesteld hoeft te worden.

Voor de motivering hiervan verwijzen wij naar de onder 5 beschreven integrale inhoudelijke belangenafweging.

4 Adviezen

4.1 Adviezen

Op basis van de ingediende aanvraag hebben we de volgende adviezen ontvangen.

De gemeente Berg en Dal is aanvrager van deze vergunning en initiatiefnemer voor de voorgenomen werkzaamheden. In haar brief van 19 februari 2022 geeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berg en Dal aan dat zij planologische medewerking verlenen voor de voorgenomen werkzaamheden en bijbehorende ontgroning.

Het College van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland is als waterbeheerder betrokken bij de voorgenomen werkzaamheden. In haar brief van het College van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland van 5 april 2022 en met kenmerk 2022044265/202204618 aan de gemeente Berg en Dal is aangegeven dat het Waterschap Rivierenland instemt met de voorgenomen werkzaamheden.

5 Belangenafweging

De Ontgrondingenwet bepaalt dat besluiten op een aanvraag om een ontgrondingsvergunning worden genomen op basis van alle bij de ontgroning betrokken belangen.

Het gaat om de volgende belangen:

- 5.1 planologie
- 5.2 natuur en landschap
- 5.3 waterhuishouding
- 5.4 archeologie en cultuurhistorie
- 5.5 veiligheid
- 5.6 beheer en onderhoud
- 5.7 overige (milieu)
- 5.8 plaats en kenmerken van het project

5.1 Planologie

In de aanvraag is de brief van de het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berg en Dal bijgevoegd waarin wordt aangegeven dat de gemeente instemt met het projectplan “Breedeweg maakt ruimte voor Water” en daarvoor krediet beschikbaar heeft gesteld. Aan de planologische inpassing van ook de ontgrondingen Stroombaan 2 en 6 in Breedeweg zal door de gemeente Berg en Dal medewerking worden verleend. In dit project werken de gemeente Berg en Dal en het Waterschap Rivierenland samen om een einde te maken aan de wateroverlast. Door de provincie Gelderland wordt financieel geparticipeerd. Het plangebied heeft in de vigerende bestemmingsplannen ‘Buitengebied Groesbeek’ en ‘Breedeweg 96, Breedeweg’ de enkelbestemmingen ‘Agrarisch met waarden – natuur- en landschapswaarden’ en voor een klein gedeelte de bestemming ‘Wonen’ en ‘Natuur’.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn er met betrekking tot de aangevraagde ontgroning vanuit planologische aspecten geen bezwaren. Daarmee wordt voldaan aan artikel 10, lid 2 en 6 van de Ontgrondingenwet en zijn er geen planologische belemmeringen voor het verlenen van deze vergunning.

5.2 Natuur en landschap

Het project Stroombaan 2 en 6 te Breedeweg bestaat uit twee maatregelen, genomen door de gemeente en het Waterschap, om de wateroverlast in het dorp Breedeweg, gemeente Berg en Dal, tegen te gaan.

Potentiële effecten van de maatregelen op flora en fauna zijn met name gerelateerd aan soortenbescherming binnen en direct rondom het plangebied en gebiedsbescherming ten opzichte van nabijgelegen N2000-gebieden. Door Econsultancy is een quickscan op deze aspecten uitgevoerd voor het plangebied Stroombaan 2 en 6.

De projectlocaties zijn niet gelegen binnen de grenzen of in de nabijheid van een Natura2000-gebied. Het meest nabijgelegen Natura2000-gebied, De Bruuk, bevindt zich op 550

Datum

13 april 2023

Zaaknummer

2022-008764 en 2022-007424

Blad

15 van 20

meter noordelijk van Stroombaan 2 en op 1 kilometer van Stroombaan 6. Iets meer zuidelijk, op 900 meter van Stroombaan 2 en op 1,8 kilometer van Stroombaan 6 is Natura2000-gebied De Sint-Jansberg gesitueerd. Externe effecten zoals geluid, trilling en licht zijn gelet de afstand tot de Natura2000-gebieden uitgesloten.

Met betrekking tot stikstofdepositie zal het project Stroombaan intern gesaldeerd worden met de bemeste landbouwpercelen, die verdwijnen als gevolg van de afgraving. Op die manier zal er geen toename zijn van stikstofdepositie ten opzichte van De Bruuk en De Sint Jansberg. Daarom kan voor de aanlegfase volstaan worden met een zogenaamde voortoets, waarin de interne saldering wordt uitgewerkt en op basis waarvan vastgesteld wordt dat er geen Wnb-vergunning nodig is voor realisatie van dit plan. Door de gemeente wordt de interne saldering in het bestemmingsplan vastgelegd en dat zal betekenen dat op de betreffende percelen geen stikstofbemesting meer mag plaatsvinden. Interne saldering hoeft niet voor de gebruiksfase, aangezien er in de gebruiksfase er geen sprake is van stikstofemissie.

GNN en GO

De locaties maken geen deel uit van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en geen deel uit van een Groene Ontwikkelingszone (GO). Wel grenzen er delen van GNN en GO aan het plangebied. Omdat de plannen niet leiden tot een wijziging van de bestemming van het aangrenzende GNN en GO zijn aanvullende maatregelen of advies niet aan de orde.

Effecten ontwikkeling op soortenbescherming

Uit de quickscan Wet natuurbescherming bleek dat aanvullend onderzoek nodig was om duidelijkheid te verschaffen over de aanwezigheid van beschermde soorten en gerelateerde functies. Als de beschermde functies aanwezig zijn, is mogelijk een ontheffingsaanvraag met daarin mitigerende maatregelen, aan de orde. De soorten die voor Stroombaan 2 onderzocht dienden te worden waren de steenuil en kerkuil, de das, steenmarter, bunzing, wezel en hermelijn, de levendbarende hagedis en ringslang de alpenwatersalamander, kamsalamander en poelkikker, de grote vos en de akkerogentroost, drep, groot spiegelklokje, grote leeuwenklauw en korensla. Ten aanzien van vleermuizen kunnen overtredingen worden voorkomen door rekening te houden met het voorkomen van additionele (bouw)verlichting in de richting van de aan Stroombaan 2 aangrenzende groenstroken.

Voor Stroombaan 6 is in de m.e.r.-aanmeldnotitie op basis van de quickscan Wet natuurbescherming geconcludeerd dat een aanvullend onderzoek meer duidelijkheid diende te geven over de aan- of afwezigheid van een beschermde functie ten aanzien van akkerogentroost, drep, groot spiegelklokje, grote leeuwenklauw en korensla. Indien een of meerdere van deze plantensoorten aanwezig zijn, is het treffen van maatregelen en mogelijk een ontheffingsaanvraag aan de orde. Door de initiatiefnemer is daaropvolgend de "Rapportage aanvullend ecologisch onderzoek Stroombaan 2 te Breedeweg" van 12 oktober 2022" aangeleverd dat onderdeel is van de vergunningaanvraag.

Voor Stroombaan 6 dienden maatregelen te worden genomen om een negatief effect ten aanzien van marterachtigen en beschermde vaatplanten te voorkomen. De maatregelen moeten worden opgenomen in een ecologisch werkprotocol, zodat overtredingen ten aanzien van de Wnb kunnen worden voorkomen. Dit protocol dient bekend te zijn bij het uitvoerend personeel en aanwezig te zijn bij de werkzaamheden op locatie. .

Datum

13 april 2023

Zaaknummer

2022-008764 en 2022-007424

Blad

16 van 20

Ten opzichte van de uitgangssituatie is een ontheffing nodig als de aanwezige dassenburcht (geen kraamburcht) wordt vernield bij het uitvoeren van de vergunde werkzaamheden uit de Ontgrondingsvergunning. De aard en omvang van de mitigerende maatregelen is afhankelijk van de hoeveelheid andere bijburchten in de buurt. Voor werkzaamheden buiten de zone van 20 meter rond een bijburcht wordt een werkprotocol opgesteld. De opbouw van het werkprotocol hangt af van de volgorde van ingrepen. Als eerst de in het plangebied aanwezige burcht wordt verwijderd, is er eerst een ontheffing nodig, maar zijn er minder preventieve maatregelen nodig. Als de burcht gehandhaafd blijft (en er niet meteen een ontheffing nodig is), moet rekening worden gehouden met de periode en tijdstip van werken. Hierbij mag niet gedurende de schemer en nacht, niet in kwetsbare (voortplantings-)periode worden gewerkt en niet met verlichting, niet bij strenge vorst en mogen er geen wissels geblokkeerd worden met machines of zand. Aandachtspunt is het verdwijnen van foerageergebied. Het terrein van de waterberging wordt afgegraven, waardoor er een humusloze bovengrond overblijft waar regenwormen (het hoofdvoedsel van de das) beperkt zullen voorkomen. Het oppervlakte van het foerageergebied dat verdwijnt moet gecompenseerd worden, als het blijkt dat er anders tekort aan foerageergebied ontstaat. Door de initiatiefnemer is daartoe aanvullende informatie aangeleverd in de vorm van een Wnb-activiteitenplan. Daarnaast is een ecologisch werkprotocol opgesteld waarbij beplanting wordt aangebracht voor de das. Op advies van Stichting Das & Boom is niet voorzien in de aanleg van een nieuwe bijburcht. Het plaatsen van de heg op een grondwal van maximaal 30 cm hoogte is voldoende als vervangende locatie voor een nieuwe bijburcht.

Gebiedsbescherming

Voor Natura2000-gebieden, GNN, GO en houtopstanden worden geen bezwaren voorzien in de uitvoering van de voorgenen plannen op de onderzoekslocatie.

Conclusie

In het kader van de Wet natuurbescherming zijn voor de ingreep bij Stroombaan 2 en 6 maatregelen nodig. De aanwezige soorten en gebieden vormen geen belemmering voor het uitvoeren van de inrichtingsmaatregelen. Er is vanuit de Wnb geen bezwaar tegen het afgeven van de ontgrondingsvergunning. Wel dienen maatregelen omtrent bovenstaande soorten te worden opgenomen in een ecologisch protocol en zal afhankelijk van de uitvoering mogelijk een ontheffing nodig zijn. De voorgenen waterberging in combinatie met natuurontwikkeling zal mogelijk een tijdelijk negatief effect hebben op de verschillende soorten, maar na de werkzaamheden een positief effect hebben op soorten in de omgeving mits het leefgebied van soorten na realisatie weer geschikt wordt. Het planvoornemen biedt namelijk ruimte voor versterking van het leefgebied van diverse soortgroepen, waaronder ook de mogelijk te verschijnen nieuwe beschermde soorten ná de ingrepen.

5.3 Waterhuishouding

De werkzaamheden in het gebied worden uitgevoerd met als doelstelling om de wateroverlast in het gebied in en rondom Breedeweg te verminderen. De werkzaamheden bestaan uit meerdere maatregelen om op gecontroleerde wijze om te gaan met de wateroverlast die in het gebied heeft voorgedaan. In de "Memo hydraulische onderbouwing maatregelen kern Breedeweg –

Datum

13 april 2023

Zaaknummer

2022-008764 en 2022-007424

Blad

17 van 20

revisie 04, d.d. 1 juni 2022” wordt ingegaan op de diverse maatregelen zoals opvang, vasthouden, infiltratiemogelijkheden en afvoer van water. De infiltratiebekkens zullen water opvangen en infiltreren in de bodem waarmee een buffer ontstaat bij extreme neerslag. Daarnaast komt infiltratie ten goede aan het grondwaterpeil (droogtebestrijding). Bij de bekkens wordt een noodoverloop naar het oppervlaktewater gerealiseerd. Door de maatregel Stroombaan 6 wordt afstromend water bovenstrooms van de Knapheideweg / klein America opgevangen en wordt overbelasting benedenstrooms (het dorp Breedeweg) voorkomen. Stroombaan 2 voorkomt wateroverlast ondermeer bij het sportpark en locaties oostelijk van het sportpark.

Ter plaatse van de nieuwe infiltratiebekkens als de aangrenzende percelen bevindt het grondwater zich op een diepte van meer dan 5 meter onder het maaiveld. De ontgraving vindt boven de grondwaterstand plaats zodat er geen negatief effect op de grondwaterstand is en een uitdroging van percelen niet zal optreden. Door buffering van hemelwater en infiltratie wordt de (lage) grondwaterstand aangevuld (conform projectdoelstelling: verdroging verminderen). Uit grondonderzoek ten behoeve van de Stroombaan projecten blijkt dat de bodem geschikt is voor infiltratie. Het waterschap (A-watgangen) en de gemeente zijn de toekomstige beheerders. Bij het beheer dient het dichtslibben van de infiltratiebekkens te worden voorkomen zodat een voldoende infiltratie wordt geborgd.

Conclusie

Gelet op bovenstaande zijn met betrekking tot het aspect water geen belemmeringen voor het verlenen van de ontgrondingsvergunning. De toekomstige werkzaamheden hebben tot doel om de waterhuishouding te verbeteren.

5.4 Archeologie en cultuurhistorie

Het projectgebied Stroombaan 2 en 6 heeft hoge archeologische verwachtingswaarden voor archeologische sporen en vondsten. Voor beide locaties stroombaan 2 en 6 is archeologisch onderzoek uitgevoerd waarbij is vastgesteld dat er IJzertijd sporen en resten uit de tweede wereldoorlog aanwezig zijn. Dit onderzoek resulteerde in de conclusie dat binnen het onderzoeksgebied archeologisch behoudenswaardige vindplaatsen aanwezig kunnen zijn. Op basis daarvan is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door Bodac. Voor het proefsleuvenonderzoek is het gebied onderzocht waar daadwerkelijk grondroerende werkzaamheden plaats gaan vinden. Tijdens dit onderzoek zijn sporen uit de prehistorie (waarschijnlijk uit de IJzertijd) en de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Voor beide deelgebieden gelden hoge verwachtingen voor archeologische sporen en vondsten.

Door de initiatiefnemer is een Programma van Eisen Archeologie opgesteld met betrekking tot de voorgenomen ontgraving. Het PvE is onderdeel van de aanvraag. Met het PvE is door de gemeente Berg en Dal en de provincie Gelderland ingestemd. In maart 2023 is in overleg met ons een archeologisch onderzoek gestart.

Conclusie:

Gelet op het vorenstaande hebben wij voorschriften in deze vergunning opgenomen om de archeologische waarden en belangen te beschermen en te waarborgen. Daarnaast vinden de werkzaamheden plaats conform het Programma van Eisen Archeologie waarmee de gemeente Berg

en Dal en de provincie hebben ingestemd. Er zijn daarmee geen belemmeringen voor het verlenen van de ontgrondingsvergunning.

5.5 Veiligheid

Ontplobbare oorlogsresten

Op basis van een uitgevoerd onderzoek is geconcludeerd dat voor de locaties een aantoonbaar verhoogd risico is met betrekking tot achtergebleven Ontplobbare Oorlogsresten.

Bij (grondroerende)werkzaamheden dient men rekening te houden met de mogelijkheid dat OO (ontplobbare oorlogsresten) kunnen worden aangetroffen. Gezien het bovenstaande is het aan te bevelen om ter plaatse van waar daadwerkelijk de grond geroerd zal gaan worden de significante objecten te benaderen, identificeren en veilig te stellen/ te verwijderen. Daar waar de grond niet geroerd zal gaan worden geldt geen verdere inspanningsverplichting voor de grondroerder. Bodac B.V. adviseert om altijd een veiligheidsmarge van minimaal 0,50 m1 te hanteren onder de maximaal roeringsdiepte om derhalve het risico te minimaliseren. Het benaderen van de significante objecten in deelgebied A en B dient te worden uitgevoerd door een bedrijf welke is gecertificeerd conform de CS-OOO (Certificatie opsporen OO). Daartoe is in dit besluit een voorschrift opgenomen.

Conclusie:

Bij (grondroerende)werkzaamheden dient men rekening te houden met de mogelijkheid dat OO kunnen worden aangetroffen. Ter plaatse van waar daadwerkelijk de grond geroerd zal gaan worden dienen op voorhand de significante objecten benaderd, geïdentificeerd en veiliggesteld/verwijderd te worden. Met betrekking tot Ontplobbare oorlogsresten dienen bij grondroerende werkzaamheden de aanbevelingen van het Detectierapport Bodac te worden opgevolgd.

Op basis van de resultaten en de vervolgstappen zijn belangrijke negatieve effecten niet te verwachten en is er geen bezwaar tegen de verlening van deze vergunning.

5.6 Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van beide locaties na afronding van de werkzaamheden vindt plaats door de gemeente Berg en Dal op basis van het budget groenbeheer. Voor A-watergangen is het Waterschap Rivierenland bevoegd. Hierdoor is het beheer en onderhoud van de locaties in voldoende mate geborgd.

Conclusie:

Met betrekking tot beheer en onderhoud zijn er geen belemmeringen voor de voorgenomen ontgroning.

5.7 Overige / milieu

Bodem

Door de gemeente Berg en Dal zijn voor beide locaties memo's opgesteld waarin wordt ingegaan op de bodemkwaliteit. De locatie Stroombaan 6 heeft altijd een agrarische bestemming gehad.

De bodemkwaliteit op de locatie valt, op basis van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Berg en Dal (inclusief PFAS) binnen de kwaliteitszone Landbouw / Natuur.

Voor Stroombaan 2 geldt eveneens dat de locatie valt binnen de kwaliteitszone Landbouw/Natuur. De ontgroning heeft geen negatief effect op de bodemkwaliteit.

Geluid en luchtkwaliteit

De geluidsaspecten en luchtkwaliteit kunnen worden veroorzaakt door het in te zetten materieel. Deze inzet is echter tijdelijk, niet structureel en vindt plaats met regulier materieel uit de grond weg- en waterbouw. Gezien de beperkte uitvoeringsduur kan op voorhand worden gesteld dat belangrijke nadelige effecten ten aanzien van geluid niet aanwezig zijn.

Omgevingsvergunning Milieu

Voor de milieugevolgen en overlast als gevolg van een ontgrondingsactiviteit is in nagenoeg alle gevallen een Omgevingsvergunning Milieu vereist. Door deze vergunningplicht zijn dergelijke milieugevolgen en overlast als gevolg van de ontgroning geen bij de ontgroning betrokken belang en worden als zodanig niet in onze vergunning meegewogen. Indien de bescherming van deze belangen door andere specifieke wettelijke regelingen wordt voorzien treedt de Ontgrondingenwet terug. De gemeente is voor deze wettelijke regeling de bevoegde instantie.

Conclusie:

Met betrekking tot bodem, geluid en luchtkwaliteit zijn er geen belemmeringen met betrekking tot de ontgroning.

5.8 Plaats en kenmerken van het project

Voor de beoordeling in het kader van een m.e.r. beoordelingsbesluit dienen plaats en kenmerk van het project te worden beschouwd. In de aanvraag om een Ontgrondingsvergunning en in dit besluit zijn de aspecten behandeld. Hieronder zijn de betreffende aspecten samengevat.

De omvang van het project betreft het ontgraven van circa 28.340 m³ voor de realisatie van infiltratiebekkens, de instroom en de watergang zodat er ruim 16.450 m³ extra ruimte wordt gemaakt voor de opvang van overtollig regenwater. De vrijgekomen grond wordt afgevoerd. De cumulatie met andere projecten bestaat uit de combinatie met meerdere (7) stroombaan maatregelen om het risico op wateroverlast te verminderen. De werkzaamheden vinden niet gelijktijdig plaats. Door de beperkte uitvoeringsduur zijn belangrijke nadelige effecten ten aanzien van geluid, luchtkwaliteit en stikstofdepositie niet aanwezig.

Er is geen gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Vrijkomend grond wordt afgevoerd en elders toegepast. De productie van afvalstoffen beperkt zich tot de afvalstoffen die tijdens de werkzaamheden ontstaan. De afvalstoffen worden afgevoerd. Met betrekking tot verontreiniging en hinder wordt verwezen naar voorgaande overwegingen.

Datum

13 april 2023

Zaaknummer

2022-008764 en 2022-007424

Blad

20 van 20

Het bestaande grondgebruik betreft agrarisch gebruik. De locaties maken geen deel uit van een natuur- of groengebied met een beschermde status. Het project voorziet in de noodzakelijke waterberging en infiltratie in de bodem die nodig zijn om gevolgen van klimaatverandering te ondervangen.

CONCLUSIE

Op grond van bovenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat met betrekking tot de aangevraagde ontgronding er uit oogpunt van ruimtelijke ordening en archeologie, natuur, waterhuishouding, beheer en onderhoud en milieu geen overwegende bezwaren bestaan om de vergunning te verlenen, dan wel worden voorschriften in deze vergunning opgenomen welke deze belangen waarborgen. Dit betekent dat de vergunning kan worden verleend.

6 Overige informatie

6.1 melden bij KLIC

U bent verplicht om een KLIC-melding (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) te doen. Geef aan het KLIC door waar en wanneer de ontgrondingswerkzaamheden plaatsvinden. Volgens de KLIC-procedure moet u dit minimaal drie werkdagen voor het begin van de ontgronding doen. Deze melding doet u online via mijn.kadaster.nl of telefonisch via (0800) 00 80.

Het Kadaster verzamelt daarna informatie over de ligging van kabels en leidingen op de locatie van de ontgronding. Deze gegevens krijgt u toegestuurd. Het KLIC informeert ook de betrokken kabel- en leidingbeheerders. Deze beheerders nemen contact met u op. Liggen er kabels en/of leidingen op de locatie? En zijn de werkzaamheden zo dichtbij dat het functioneren gevaar loopt? Zorg dat de kabels en/of leidingen in goede staat blijven: overleg vooraf met de beheerder van deze kabels/leidingen, en volg de aanwijzingen.

7 Juridische grondslagen

Voor deze brief gelden:

- Ontgrondingenwet, artikel 3 lid 1, artikel 8, lid 2, artikel 10, lid 1 en lid 4
- Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4
- Wet milieubeheer, afdeling 13.2
- Wet milieubeheer, hoofdstuk 7
- Besluit milieueffectrapportage