

ONTWERPBESCHIKKING

Ontgrondingenwet

Aanvrager	Waterschap Rijn en IJssel
Aangevraagde activiteiten:	Aanvraag ontgrondingsvergunning Buurserbeek in de gemeente Haaksbergen
Datum ontvangst aanvraag:	03.02.2023
Locatie:	Buurserbeek in de gemeente Haaksbergen
Datum beschikking:	17.04.2023
Kenmerk:	D2023-03-005415
Zaaknummer:	2023-003479

Datum verzending

17.04.2023

Deze ontwerpbeschikking is als volgt opgebouwd:

A.	ONTWERPBESLUIT ONTGRONDINGENWET.....	3
A.1	Aanvraag	3
A.2	Ontwerpbesluit	4
A.3	Uitgangspunten bij het voorgenomen besluit.....	4
A.4	Ondertekening en verzending	4
A.5	Niet mee eens?	6
B.	VOORSCHRIFTEN BIJ HET BESLUIT	7
B.1	Veiligheid en bedrijfsvoering	7
B.2	Bescherming bodem en grondwater	7
B.3	Melden start werkzaamheden	7
B.4	Ontgrondingswerkzaamheden	8
B.5	Uitvoeren waterpassing	8
B.6	Afwerking, inrichting en beheer.....	8
B.7	Werkplan	8
B.8	Bescherming archeologische waarden	9
B.9	Wet natuurbescherming / andere wetten	9
B.10	Geldigheidsduur.....	9
C.	OVERWEGINGEN BIJ HET VOORGENOMEN BESLUIT	10
C.1	Doel van de aanvraag	10
C.2	Ontgrondingenbeleid	10
C.3	Ruimtelijke ordening	11
C.4	Bodem	11
C.5	Water.....	12
C.6	Natuur en landschap.....	12
C.7	Archeologische waarden	12
C.8	Cultuurhistorie.....	12
C.9	Landschap	13
C.10	Milieu.....	13
C.11	Overige belangen.....	13
C.12	Cumulatie	14
C.13	Communicatie.....	14
D.	SLOTCONCLUSIE	15
BIJLAGEN		

A. ONTWERPBESLUIT ONTGRONDINGENWET

A.1 Aanvraag

Op 3 februari 2023 hebben wij een aanvraag om ontgrondingsvergunning ontvangen van Eelerwoude namens Waterschap Rijn en IJssel. De aanvraag hebben wij ingeboekt onder kenmerk D2023-02-001753. Op 2 maart 2023 hebben wij de aanvullende gegevens gevraagd. Deze gegevens hebben wij op 13 maart 2023 ontvangen en ingeboekt onder kenmerk D2023-03-005415.

De aanvraag betreft de ontgrondingswerkzaamheden ten behoeve van herstelmaatregelen in het gebied van de Buurserbeek. De maatregelen, die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water, de specifieke ecologische doelstelling als Laaglandbeek en een ecologische verbindingszone, richten zich op het verbeteren van de waterkwaliteit en de ecologische kwaliteit in de Buurserbeek en op het klimaatrobuuster maken van de beek.

Ligging

Het plangebied ligt tussen Haaksbergen en Rietmolen, ten zuidoosten van Haaksbergen, in het zuiden van Twente. De beek loopt vanaf het N2000-gebied Buurserzand en Haaksbergerveen richting Haaksbergen en daarna in zuidwestelijke richting naar de Oostendorper Watermolen en landgoed Het Lankheet.

Het plangebied van maatregelen is gelegen in het stroomgebied van de Buurserbeek en heeft een lengte van ongeveer 3,5 km. Dit gebied bevindt zich tussen de bovenstrooms gelegen Schansweg en de benedenstrooms gelegen Watermolen.

Een klein deel van het plangebied is gelegen in het Natura 2000-gebied Buurserzand en Haaksbergerveen. Ligging van het plangebied ten opzichte van Haaksbergen en het Natura 2000-gebied Buurserzand en Haaksbergerveen wordt weergegeven in de volgende afbeelding.



Figuur 1: ligging van het plangebied Buurserbeek

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland.

Het terrein van de aanvraag is grotendeels in gebruik als agrarische grond met verspreid gelegen bebouwing (boerenerven, landgoederen en recreatiewoningen) en natuur (bos en heide) en is in eigendom van verschillende agrariërs, landgoedeigenaren en particulieren.

Het project heeft betrekking op een aantal kadastrale percelen. De percelen van de aanvraag zijn kadastraal bekend als gemeente Haaksbergen sectie S, nummers: 71, 72, 75, 76, 82, 128, 129, 139, 304, 311; sectie D, nummers: 2515, 2780, 2781, 2782; sectie F, nummers 1936, 2553 en sectie I, nummer 5585.

A.2 Ontwerpbesluit

Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet, de Omgevingsverordening Overijssel 2019 en de Algemene wet bestuursrecht, hebben wij het voornemen op basis van de aanvraag:

1. aan Waterschap Rijn en IJssel vergunning te verlenen tot het ontgronden van het terrein zoals aangegeven op de tekeningen in bijlagen 3- 6, bijlagen 1-8 onderdeel laten uitmaken van de vergunning, voor zover ze niet in strijd zijn met deze voorschriften,
2. aan ons besluit verbinden wij voorschriften die in deel B zijn weergegeven.

A.3 Uitgangspunten bij het voorgenomen besluit

De aanvraag betreft ontgrondingen van natuurlijkvriendelijke oevers, meanders, watergangen, kades en slenken.

De ontgrondingen worden gerealiseerd op een terrein met een oppervlakte van 5,7 ha. De inhoud van de ontgrondingen bedraagt 37.318 m³ en de maximale diepte 2.15 m.

Gezien de aard van de ontgrondingswerkzaamheden is de aanvraag behandeld volgens de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalde procedure (uniforme openbare voorbereidingsprocedure).

Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag heeft de aanvrager een aanmeldingsnotitie van een vormvrije M.e.r.-beoordeling ingediend. Gedeputeerde Staten hebben beoordeeld dat de werkzaamheden niet M.e.r.-plichtig zijn (besluit kenmerk D2023-03-006811).

Terinzagelegging


Deze ontwerpbeschikking met aanvraag en bijlagen ligt gedurende zes weken in het gemeentehuis van de gemeente en bij de provincie ter inzage.

A.4 Ondertekening en verzending

Een exemplaar van dit ontwerpbesluit hebben wij verzonden aan:

- a. Aanvrager/adviseur: Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem;
- b. Adviseur: Burgemeester en wethouders van Haaksbergen, Postbus 102, 7480AC Haaksbergen;
- c. Het Oversticht, Mw. [REDACTED] (provinciaal archeoloog), Postbus 531, 8000 AM Zwolle;
- d. Eigenaars volgens de lijst, bijlage X van deze beschikking.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Lars Wuijster
Teamleider vergunningverlening

Bijlagen:

1. Aanvraagformulier
2. Aanmeldnotitie vormvrije mer Buurserbeek
3. Topografische kaart ligging te ontgronden terrein
4. Inrichtingstekening-DO1-DO6-Maatregelen
5. Inrichtingstekening-DO-Profielen blad 1-5
6. Kaart maximale diepte en oppervlakte per type ontgroningen
7. Kabels en leidingen (proefsleuven)
8. Archeologisch advies

A.5 Niet mee eens?

Op dit besluit is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing

Ons college heeft deze procedure van toepassing verklaard op besluiten op basis van de [wetgeving]. Dit betekent dat eerst een ontwerpbesluit wordt voorbereid, voordat GS een definitief besluit nemen. Het ontwerpbesluit ligt gedurende 6 weken ter inzage en gedurende die termijn kan iedereen zienswijzen naar voren brengen.

Wilt u reageren op het ontwerpbesluit?

Bent u het niet eens met ons voorgenomen besluit? Dan kunt u een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel.

Uw zienswijze is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

- U zegt op welk voorgenomen besluit uw zienswijze betrekking heeft.
- U vermeldt in uw zienswijze welke opmerkingen u heeft bij het ontwerpbesluit.
- U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw zienswijze.
- U verstuurt de zienswijze op tijd. Op ons voorgenomen besluit staat in welke periode het ter inzage is gelegd. U stuurt ons binnen deze periode uw zienswijze.

Uw zienswijze kunt u schriftelijk verzenden.

U stuurt de zienswijze naar: Provincie Overijssel, team vergunningen, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Onder ons definitieve besluit leest u meer over het instellen van beroep.

B. VOORSCHRIFTEN BIJ HET BESLUIT

B.1 Veiligheid en bedrijfsvoering

1. Ter bescherming van de bij deze vergunning in het geding zijnde belangen, kunnen namens Gedeputeerde Staten nadere voorzieningen worden geëist, waaraan u binnen een nader te stellen termijn moet voldoen.
2. Van het terrein van vergunning mag u geen enkel gebruik maken (of gedogen), dat niet noodzakelijk is in verband met de ontgrondingswerkzaamheden.
3. Het terrein van vergunning moet goed worden onderhouden en in een ordelijke staat verkeren.
4. De grenzen van het te ontgronden terrein moeten altijd duidelijk herkenbaar zijn. Zo nodig moeten deze grenzen door middel van piketten of palen worden uitgezet.
5. Alle materialen en aangebrachte tijdelijke voorzieningen, die niet meer functioneel in gebruik zijn, moeten van het terrein van vergunning afgevoerd worden.

B.2 Bescherming bodem en grondwater

1. Ter bescherming van de bodem en het grondwater:
 - a. mogen binnen de grenzen van het terrein van vergunning brandstoffen en/of smeermiddelen uitsluitend worden opgeslagen in mobiele brandstoftanks, die voldoen aan de daarvoor gestelde eisen in de richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 30, "Vloeibare brandstoffen- Bovengrondse tankinstallaties", onderdeel bijlage D (tijdelijk niet stationaire opslag- en afleverinstallaties);
 - b. moet u - bij de aan- en afvoer en het tanken van brandstoffen, en bij het dagelijks onderhoud van machines - in redelijkheid alle maatregelen treffen om verontreiniging van bodem en/of grondwater te voorkomen;
 - c. mogen machines, materieel en gereedschappen, die binnen de grenzen van het terrein van vergunning aanwezig zijn, geen brandstof en/of olie lekken.
2. Bij een redelijk vermoeden van verontreiniging van de oorspronkelijk aanwezige of eventueel aangevoerde grondspecie en/of grind, of bij verontreiniging van het water in de ontgroning, dient u op eerste aanzegging namens Gedeputeerde Staten op uw eigen kosten onderzoek naar de kwaliteit van grond en/of grond- en oppervlaktewater uit te voeren. Daartoe moet u eerst een onderzoeksvoorstel ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voorleggen. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek en indien de uitslag van dit onderzoek daartoe aanleiding geeft, kunnen u namens Gedeputeerde Staten maatregelen worden opgelegd, waaronder het (tijdelijk of gedeeltelijk) stilleggen van de ontgrondingswerkzaamheden.
3. Calamiteiten, die schade kunnen veroorzaken binnen de grenzen van het terrein van vergunning of in de directe omgeving daarvan, moet u direct melden bij het "Meldpunt Overijssel (binnen kantoortijd: 038 425 24 23, buiten kantoortijd: 0570 568 007).
4. U dient zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om de schade als gevolg van de calamiteit te herstellen en om herhaling te voorkomen. Deze maatregelen behoeven de instemming namens Gedeputeerde Staten.

Om de schade als gevolg van calamiteiten zoveel mogelijk te beperken, kunnen u namens Gedeputeerde Staten voorlopige maatregelen worden opgelegd, waaronder het (tijdelijk/gedeeltelijk) stilleggen van de ontgrondingswerkzaamheden.

B.3 Melden start werkzaamheden / eigendom rechten

1. Minimaal twee weken vóórdat u begint met de ontgrondingswerkzaamheden moet u dit melden bij de provincie. U kunt dat doen per email (meldpunt@overijssel.nl) of telefonisch (Overijssel Loket, telefoonnummer 038 – 499 88 99).
2. U bent als vergunninghouder verplicht de ontgronder in kennis te stellen van de aan deze vergunning verbonden voorschriften. U blijft als vergunninghouder echter altijd aansprakelijk voor de juiste naleving ervan. Een afschrift van deze vergunning moet daarom op het werk aanwezig zijn en kan ter inzage worden gevraagd door de politie of de door Gedeputeerde Staten aangewezen provinciale ambtenaren.

3. Bij aanwezigheid van kabels, buizen of leidingen van een nutsbedrijf in, op of boven het terrein van vergunning, moet u een regeling treffen met het betrokken nutsbedrijf. Deze regeling moet gaan over een tijdelijke of definitieve verplaatsing van deze voorziening(en), of de wijze van uitvoering van de ontgroning ter plaatse van deze kabels, buizen of leidingen.

B.4 Ontgrondingswerkzaamheden

1. U dient de ontgrondingswerkzaamheden uit te voeren conform de aanvraag met bijlagen.
2. Op de hoekpunten van het af te graven terrein, of op meer locaties dan door Gedeputeerde Staten noodzakelijk wordt geacht, moeten hoogtemerken zijn aangebracht. Deze hoogtemerken moeten de (eind-) afwerkhoogte aangeven ten opzichte van NAP of van het aangegeven hulppunt. Voorts moeten deze hoogtemerken duidelijk zichtbaar zijn geplaatst en goed zijn verankerd.
3. Het terrein, dat in bewerking is, mag niet groter zijn dan 0,5 ha. Het grondverzet moet aaneengesloten worden uitgevoerd. Nadat u met de ontgroning van een aansluitend terreingedeelte bent begonnen, moet u het voorgaande terreingedeelte zo spoedig mogelijk afwerken.

B.5 Uitvoeren waterpassing

1. Op eerste aanwijzing van of namens Gedeputeerde Staten dient u ervoor te zorgen, dat door een erkende en onafhankelijke instantie een waterpassing van het terrein van vergunning wordt uitgevoerd. De resultaten van deze waterpassing moeten ten minste in de vorm van een hoogtepunten- en/of hoogtelijnenkaart (schaal 1 op 1.000) aan ons college worden toegestuurd. Voor het uitvoeren van controles door de door Gedeputeerde Staten daartoe aangewezen ambtenaren moet u personeel en het gereedschap en/of het materieel - zonder recht van rekening - ter beschikking stellen.

B.6 Afwerking, inrichting en beheer

1. U moet de ontgrondingswerkzaamheden uitvoeren conform de tekeningen van oppervlakten en profielen zoals aangegeven in bijlagen bij de aanvraag.
2. Ten minste twee maanden voor de vervaldatum moet het terrein van vergunning schoon, vrij van verontreinigingen, worden opgeleverd en moeten alle materialen en/of tijdelijke voorzieningen zijn verwijderd.
3. Indien u de ontgrondingswerkzaamheden voortijdig beëindigt, wordt namens Gedeputeerde Staten bepaald hoe en wanneer het terrein van vergunning moet worden opgeleverd.

B.7 Werkplan

1. Minimaal zes weken voordat er met de ontgrondingswerkzaamheden wordt gestart, dient u een werkplan (in tweevoud) ter kennisneming toe te sturen aan de Eenheid Publieke Dienstverlening, team Handhaving.
Dit werkplan moet ten minste het volgende inhouden:
 - naam, adres en telefoonnummer van de eventuele exploitant van de ontgroning, evenals van de persoon die namens de vergunninghouder verantwoordelijk is voor de correcte naleving van de vergunningsvoorschriften;
 - een kaart van het terrein van vergunning (schaal 1 op 1.000), waarop duidelijk staat aangegeven:
 - de fasering in de uitvoering;
 - de inrichting van het werkterrein (met aanduiding van de plaats van tijdelijke en vaste installaties en/of voorzieningen);
 - het (de) ontsluitingspunt(en) en de interne ontsluiting van het terrein van vergunning;
 - de locaties van depotplaats(en);
 - de plaats voor stalling van materieel en opslag van materiaal;

- een beschrijving van de aard en samenstelling van de aan te brengen waarschuwborden, toegangshekken en afrastering rond het werkterrein, langs openbare wegen en langs de overige delen van het terrein van vergunning;
2. U dient de ontgronding uit te voeren volgens het goedgekeurde werkplan en de eventueel door of namens Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvullende bepalingen. Bij wezenlijke wijzigingen in de uitvoering als voorzien in het goedgekeurde werkplan, moet het werkplan worden aangepast. Het herziene werkplan dient u zo spoedig mogelijk ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voor te leggen.

B.8 Bescherming archeologische waarden

1. Voorafgaand aan de werkzaamheden moet u een vervolgonderzoek uitvoeren in de vorm van een archeologische begeleiding onder protocol opgraven voor vier locaties, aangewezen op de kaart van bijlage 8. Dit onderzoek dient u uit te voeren conform een Programma van Eisen goedgekeurd door de provinciale archeoloog.
2. Indien tijdens de uitvoering van het grondverzet voorwerpen, sporen of overblijfselen worden gevonden welke, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van archeologisch belang zijn, dan bent u verplicht dit direct te melden aan de provinciaal archeoloog werkzaam bij Het Oversticht te Zwolle, telefoon 038 - 421 32 57.
3. Bij de uitvoering van de ontgrondingswerkzaamheden moet u letten op mogelijke toevalsvondsten met archeologische waarde. Deze moet u conform art. 5.10 van de Erfgoedwet melden.

B.9 Wet natuurbescherming/andere wetten

1. Het is niet toegestaan om werkzaamheden uit te voeren zonder dat daarvoor alle vereiste vergunningen en ontheffingen zijn verleend.
2. U dient de werkzaamheden uit te voeren volgens de werkwijze uit hoofdstuk 'Werkzaamheden en planning' van het 'Projectplan Wet natuurbescherming Buurserbeek, Schansweg-Watermolen' d.d. 25 januari 2023, van Eelerwoude, opgenomen in bijlage 6 van de aanmeldnotitie.

B.10 Geldigheidsduur

1. De vervaldatum van deze vergunning wordt bepaald op 31 december 2030. Deze datum kan op verzoek of ambtshalve worden gewijzigd.
Indien het terrein van vergunning reeds voor deze vervaldatum geheel tot genoegen namens Gedeputeerde Staten is opgeleverd, vervalt de ontgrondingsvergunning op deze eerdere datum van rechtswege.
2. Voor zover bovenbedoelde afwerking van deze ontgronding niet vóór de vervaldatum kan worden gerealiseerd, moet u tijdig een verzoek tot wijziging van deze datum bij Gedeputeerde Staten indienen.

C. OVERWEGINGEN BIJ HET VOorgenomen BESLUIT

Aan deze beschikking met de in B. genoemde voorschriften liggen de volgende overwegingen ten grondslag:

C.1 Doel van de aanvraag

Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen om beekherstelmaatregelen te treffen in het gebied van de Buurserbeek. Deze maatregelen vloeien voort uit de Kaderrichtlijn Water, de specifieke ecologische doelstelling als Laaglandbeek en een ecologische verbindingzone en richten zich op:

- het verkleinen van het zomerbed en het verbreden van het winterbed, waardoor de stroomsnelheid in het voorjaar en de zomer toeneemt,
- het ontwikkelen van de aquatische ecologie met meer variaties in de stroming, substraat en dynamiek.

Het gebied wordt klimaatrobust gemaakt.

Ten behoeve van de maatregelen worden natuurlijkvriendelijke oevers, meanders, watergangen, kades en slenken ontgraven. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt de vergunning aangevraagd.

Het gebied met het terrein van de aanvraag ligt tussen Haaksbergen en Rietmolen, ten zuidoosten van Haaksbergen, in het zuiden van Twente. De beek loopt vanaf het N2000-gebied Buurserzand en Haaksbergerveen richting Haaksbergen en daarna in zuidwestelijke richting naar de Oostendorper Watermolen en landgoed Het Lankheet.

Het project heeft betrekking op een aantal kadastrale percelen. De percelen van de aanvraag zijn kadastraal bekend als gemeente Haaksbergen sectie S, nummers: 71, 72, 75, 76, 82, 128, 129, 139, 304, 311; sectie D, nummers: 2515, 2780, 2781, 2782; sectie F, nummers 1936, 2553 en sectie I, nummer 5585.

Het terrein is in eigendom van verschillende agrariërs, landgoedeigenaren en particulieren.

C.2 Ontgrondingenbeleid

Het provinciale ontgrondingenbeleid is door Provinciale Staten vastgelegd in het Beleidskader bouwgrondstoffen Overijssel en gaat uit van de volgende hoofdindeling:

- multifunctionele ontgrondingen, gericht op zowel de functie oppervlaktedelfstoffenwinning als op een of meer gelijkwaardige andere functies als wonen, recreatie, waterhuishouding en dergelijke, welke functies tezamen locatie, inrichting en beheer bepalen;
- functionele ontgrondingen, gericht op het realiseren van een bepaalde functie, waarbij een bodemverlaging noodzakelijk is.

Ontgrondingen die nodig zijn voor het realiseren van een bepaalde functie worden in principe alleen toegestaan als ze functioneel zijn en mogen bij uitvoering de exploitatie van multifunctionele ontgrondingen in de omgeving niet verstoren. Het vrijkomen van oppervlaktedelfstoffen is van secundaire betekenis. De functionele maatvoering van de meest voorkomende categorieën functionele ontgrondingen zijn vastgesteld in het rapport 'Inrichtingsvoorwaarden Functionele Ontgrondingen'.

De functionaliteit van een voorgenomen ontgraving wordt vooral bepaald aan de hand van drie criteria: functie, locatievoorwaarden en inrichtingsvoorwaarden.

De aanvraag betreft een functionele ontgraving, ten behoeve van het afgraven van natuurlijkvriendelijke oevers, meanders, watergangen, bouwvoor, kades en slenken.

De ontgrondingen worden gerealiseerd op een terrein met een oppervlakte van 5,7 ha. De omvang van de ontgrondingen bedraagt 37.318 m³ en de maximale diepte 2.15 m ten opzichte van het oorspronkelijk maaiveld.

Bij de ontgraving komt circa 37 m³ grondspecie vrij, bestaande uit humeuze grond en zand.

Binnen het projectgebied wordt zoveel mogelijk gewerkt met een gesloten grondbalans.

De aangevraagde ontgronding past door de functionele omvang van de ontgronding in het ontgrondingenbeleid van de provincie.

C.3 Ruimtelijke ordening

De provincie heeft haar ruimtelijk beleid vastgelegd in de Omgevingsvisie Overijssel. Voor functionele ontgrondingen geldt een ontgrondingenbeleid waarbij natuur en landschap en aardkundige en archeologische waarden beschermd worden. Dit betekent, dat functionele ontgrondingen zijn toegestaan als zij onder andere passen in de geldende bestemming.

In het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Haaksbergen, partiele herziening veegplan 1', vastgesteld op 11-01-2017, van de gemeente Haaksbergen is de betreffende locatie aangewezen voor water, agrarische meerwaarden, landschap, agrarisch, agrarisch bedrijf, natuur en bos.

De voorgenomen ontgrondingen passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente Haaksbergen.

C.4 Bodem

Het perceel van de aanvraag heeft een humeuze bovengrond van circa 0,2 m dik. Onder deze toplaag wordt volgens de bodemkaart Nederland zand aangetroffen.

Ten behoeve van het project is in 2022 door Geofoxx een vooronderzoek land- en waterbodem uitgevoerd.

Landbodem

Voor het grootste deel van het plangebied kan het grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart plaatsvinden. Op een aantal plaatsen is een milieuhygiënische verklaring nodig voor hergebruik van grond.

Waterbodem

In enkele oevergebieden langs de Buurserbeek kan op basis van grondradaronderzoek uit 2008 asbest voorkomen.

Omdat waterbodems zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart, is voor de werkzaamheden aan de waterbodem en in de oevergebieden een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd in januari 2023. Uit dit onderzoek is gebleken dat op enkele plaatsen puin met asbestverdacht materiaal is aangetroffen. De grond, bestemd voor afvoer en hergebruik, moet voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien op enig moment gedurende de looptijd van deze vergunning een vermoeden van verontreiniging bestaat dient hier op basis van de voorschriften onderzoek naar te worden gedaan. Indien vervuiling in de bodem wordt vastgesteld, wordt deze grond afgevoerd en indien mogelijk geschikt gemaakt voor hergebruik.

Vanaf 1 oktober 2019 is het tijdelijk handelingskader voor PFAS-houdende grond en baggerspecie van toepassing. Dit betekent dat als de vergunninghouder grond wil afvoeren naar een locatie buiten het projectgebied van de ontgronding, dat hij moet voldoen aan de eisen die wettelijk gesteld worden aan het verplaatsen van grond. Meer informatie over de 'zeer zorgwekkende stoffen' zoals PFAS en PFOS staat op de site van Bodemplus: <https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/grond-bagger/handelingskader-pfas/tijdelijk/>.

Het aan- en afvoeren van grond moet voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit, waarvoor de gemeente Haaksbergen het bevoegd gezag is.

C.5 Water

De gemiddeld hoogste grondwaterstand in het perceel ligt in de winter 40 cm beneden het maaiveld, de gemiddeld laagste grondwaterstand ligt in de zomer 90 cm beneden het maaiveld.

Het gebied van Buurserbeek ligt in de beschermingszone van de watergangen. De voorgenomen ontgrondingen worden uitgevoerd ten behoeve van een beekherstelopgave in het kader van de KRW-opgaves.

De beekherstelmaatregelen dragen positief bij aan de waterhuishouding in het gebied.

C.6 Natuur en landschap

De bescherming van soorten, planten en/of dieren, gebieden en houtopstanden is geregeld in de Wet natuurbescherming. De Wet natuurbescherming is een rechtstreeks werkende wetgeving.

De ontgrondingen in het plangebied kunnen van invloed zijn op beschermde soorten, planten en/of dieren en daardoor is er een toets uitgevoerd aan de bepaling van deze wet. Uit deze toets is gebleken dat voor een aantal soorten (egel, bunzing, hermelijn, wezel, eekhoorn, levendbarende hagedis en beekrombout) een ontheffing Wet natuurbescherming dient te worden aangevraagd en verleend, voorafgaande aan de uitvoeringswerkzaamheden. Voor de uitvoering van de ontgrondingen is een werkwijze beschreven in het 'Projectplan Wet natuurbescherming Buurserbeek, Schansweg-Watermolen' d.d. 25 januari 2023, van Eelerwoude, opgenomen in bijlage 6 van de aanmeldnotitie van toepassing.

Wegens eventuele stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied en de bescherming van houtopstanden geldt een vergunningsplicht in het kader van de Wet natuurbescherming. Deze vergunningsplicht staat los van de beoordeling van een vergunning conform de Ontgrondingenwet.

C.7 Archeologische waarden

Volgens de archeologische kaart van de gemeente Haaksbergen hebben de gronden in het plangebied zowel lage, middelhoge en hoge archeologische verwachtingswaarde.

In 2022 is voor de Buurserbeek door Econsultancy zowel een verkennend bureauonderzoek als een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. De rapportage van deze onderzoeken is bijgevoegd als bijlage 2 en 3 van de aanmeldnotitie.

Deze rapportage en onderzoeken zijn beoordeeld door de provinciale archeoloog Het Oversticht. Wij hebben op 16 februari 2023 het archeologisch advies van het Oversticht ontvangen.

De provinciale archeoloog adviseert om een vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van een archeologische begeleiding onder protocol opgraven. De archeologische begeleiding wordt gedeeltelijk uitgevoerd als intensieve en gedeeltelijk als extensieve begeleiding, zoals op de kaart in bijlage 8 is te zien.

Voorafgaande aan de archeologische begeleiding wordt een programma van eisen opgesteld en goedgekeurd door de provinciale archeoloog.

Het is wel van belang dat bij de uitvoering gelet wordt op mogelijke toevalvondsten. Deze moeten conform art. 5.10 van de Erfgoedwet gemeld te worden.

C.8 Cultuurhistorie

Op de cultuurhistorische verwachtingswaardenkaart van de gemeente Haaksbergen zijn in het grootste deel van het plangebied geen historische objecten of vindplaatsen weergegeven.

Het gebied ter hoogte van de Oostendorper Watermolen is aangemerkt als attentiezone wegens de aanwezigheid van de watermolen en een tweetal oude boerderijen, ten noorden van de Buurserbeek. De watermolen en de cultuurhistorisch waardevolle boerderijen worden niet aangetast ten gevolge van de ontgrondingen.

C.9 Landschap

Het landschap in het desbetreffende gebied kan worden aangeduid als grasland met de doorgesneden Buurserbeek. In het gebied zijn bospercelen gelegen en in het oosten boerderijen. Er lopen diverse wegen door het gebied.

De maatregelen in het gebied van Buurserbeek zorgen voor een betere verbinding met het omliggende landschap. Gedeeltelijk wordt het oorspronkelijke landschap hersteld.

Door het verwijderen van de kades krijgen de omliggende gronden de kans om te inunderen en er wordt een betere verbinding gecreëerd tussen de beek en het omliggende landschap.

C.10 Milieu

Voor het project zijn in een aanmeldingsnotitie met een M.e.r-beoordeling de effecten van de ontgrondingswerkzaamheden op de verschillende milieuaspecten beschreven. Uit de notitie blijkt dat de werkzaamheden geen nadelige gevolgen voor het milieu zullen hebben als aan de voorschriften uit de vergunning wordt voldaan.

In voorschrift B2 van deze vergunning zijn voorwaarden opgenomen om schade aan de bodem en het grondwater te voorkomen. In dit voorschrift staat dat het minimaal noodzakelijk is dat het grondverzet moet worden uitgevoerd met goed onderhouden materieel en dat de opslag van brandstof moet voldoen aan de geldende eisen uit de richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 30. Daardoor blijft de kans op verontreiniging van de bodem door lekkage van of morsen met brandstoffen of smeerolie tot een minimum beperkt.

Wanneer er sprake is van het aan-en afvoeren van bodemspecie, moet voldaan worden aan het Besluit Bodemkwaliteit, waarvoor de gemeente Haaksbergen het bevoegde gezag is.

C.11 Overige belangen

Externe veiligheid

In het plangebied worden geen gevaarlijke stoffen geproduceerd, opgeslagen of vervoerd. De percelen van de ontgrondingen zijn niet gelegen in het invloedsgebied van de transportroute gevaarlijke stoffen over het spoor, het water, een hogedruk aardgasleiding of een BEVI-inrichting. De werkzaamheden vormen geen bijzonder risico voor de omgeving.

Geluid en luchtkwaliteit

Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden wordt tijdelijk een toename van geluidsbelasting en emissie van stoffen verwacht ten gevolge van de inzet van machines en transportbewegingen.

Omdat de werkzaamheden verspreid over het hele gebied worden uitgevoerd, worden plaatselijk beperkte effecten van korte duur verwacht.

Kabels en leidingen

In het plangebied zijn meerdere kabels en leidingen gelegen. De mogelijke knelpunten die hierdoor in de uitvoering van de werkzaamheden kunnen ontstaan, zijn geïnventariseerd. Ter plaatse van deze knelpunten (bijlage 7) worden proefsleuven gegraven om de exacte ligging van de kabels en leidingen te bepalen en zo te kunnen beoordelen of verplaatsing hiervan nodig is. Er vindt afstemming plaats met de desbetreffende nutsbedrijven, indien verplaatsing van kabels en leidingen nodig is.

Niet-gesprongen explosieven

Op basis van het in mei 2022 door Booms Away uitgevoerde onderzoek naar niet-gesprongen explosieven is vastgesteld dat er geen indicaties zijn voor achtergebleven explosieven in de bodem van het te ontgronden terrein. Het onderzoeksgebied is aangemerkt als 'onverdacht'. Er zijn geen vervolgstappen gepland.

C.12 Cumulatie

Het project wordt zelfstandig uitgevoerd en er is geen sprake van een samenloop met andere projecten. Nadelige milieueffecten van de cumulatie worden niet verwacht.

C.13 Communicatie

De omgeving is door Waterschap Rijn en IJssel geïnformeerd over het project.

Ter voorbereiding van het project zijn er meerdere gesprekken met omwonenden gevoerd. Op basis van deze gesprekken zijn een voorlopig en een definitief ontwerp van het project opgesteld. Het definitieve ontwerp is in juli 2022 aan de omgeving gepresenteerd. Voorafgaande aan de uitvoering van het project worden met de eigenaren van de percelen gesprekken gevoerd over de exacte invulling en voorwaarden.

D. SLOTCONCLUSIE

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat andere belangen niet onevenredig worden geschaad. Wij zijn van mening dat de voorgenomen ontgronding op een verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd op basis van verleende vergunning met voorschriften.