Situatie
Schaal 1:2000

VERKLARING SITUATIE

- Bestaande hoogte in m. t.o.v. N.A.P.
- Concessiegrens
- Steilrand
- Kruiden- en faunarijke akker
- Vochtig schraalgrasland (hooiland)
- Afwateringsgreppel
- Bos
- +22.00 — Gemiddelde opleverhoogte in m. t.o.v. N.A.P. (Afwijking ±0.30m. mogelijk)



Principeprofiel ontgronding
Schaal 1:500

DWARSPROFIEL D1

Bestaande afstand	-20.00 -12.71 0.00 11.04 21.22 33.43 43.68 54.72 65.37 75.64 86.66 97.31 107.96 118.60 129.25 139.90 150.54 161.18 166.19
Bestaande hoogte	+21.56 +21.60 +21.59 +21.58 +21.69 +21.79 +21.82 +21.81 +21.79 +21.76 +21.70 +21.69 +21.70 +21.64 +21.58 +21.56 +21.50 +20.37 +20.57
Hoogte ok dekgrond	+21.60 +20.29 +18.08 +17.99 +17.98 +17.94 +17.94 +17.97 +17.92 +17.89 +17.90 +17.89 +17.87 +17.83 +17.81 +17.79 +17.23 +20.74
Hoogte ok toutvenant	+21.60 +20.29 +13.02 +5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +3.48 +16.26 +20.74
Hoogte eindplan	+21.60 +21.32 +20.38 +20.40 +20.41 +20.48 +20.50 +20.52 +20.53 +20.54 +20.55 +20.57 +20.58 +20.58 +20.59 +20.59 +20.59 +20.49 +20.61 +20.74

DWARSPROFIEL D2

Bestaande afstand	-51.75 -41.85 -28.72 -15.28 0.00 10.65 23.33 36.90 50.02 61.93 71.47
Bestaande hoogte	+21.99 +21.97 +21.73 +21.71 +21.71 +21.65 +21.55 +21.31 +20.98 +20.40 +20.28
Hoogte ok dekgrond	+18.51 +17.95 +17.84 +17.13 +17.01 +16.88 +20.38
Hoogte ok toutvenant	+6.60 0.00 0.00 0.00 +2.42 +20.38
Hoogte eindplan	[illegible] +21.00 +20.86 +20.78 +20.63 +20.42 +20.11 +20.00 +20.38

DWARSPROFIEL D3

Bestaande afstand	-71.58 -59.04 -47.40 -37.06 -26.89 -13.21 0.00 12.75 27.82 41.50 55.18 65.55 75.69 87.53 102.19 115.04 124.65
Bestaande hoogte	+22.04 +22.15 +21.91 +21.77 +21.56 +21.13 +20.58 +20.18 +19.98 +19.76 +19.40 +19.17 +19.03 +18.94 +18.72 +18.42 +17.93
Hoogte ok dekgrond	+18.60 +18.02 +17.91 +17.76 +17.29 +16.75 +16.48 +16.25 +16.00 +15.81 +15.76 +15.76 +15.46 +18.96
Hoogte ok toutvenant	+18.68 +8.23 +2.00 +2.00 +2.00 +2.00 +2.00 +2.00 +2.00 +2.00 +2.00 +2.00 +2.00 +2.00 +2.00 +7.14 +14.03 +18.96
Hoogte eindplan	[illegible] +21.50 +20.74 +19.95 +19.80 +19.70 +19.59 +19.48 +19.39 +19.30 +19.23 +19.12 +19.01 +18.93 +18.82 +18.72 +18.64 +18.50 +18.34 +18.25 +18.00

DWARSPROFIEL D4

Bestaande afstand	-10.00 0.00 12.70 23.99 34.60 45.20 55.81 66.42 77.03 87.64 98.25 103.75
Bestaande hoogte	+20.56 +20.61 +20.80 +20.63 +20.59 +20.59 +20.54 +20.44 +20.48 +20.71 +20.44 +20.45
Hoogte ok dekgrond	+20.79 +17.02 +16.97 +17.01 +20.53
Hoogte ok toutvenant	+20.79 +4.87 +2.00 +2.00 +10.60 +17.01 +20.53
Hoogte eindplan	+20.82 +20.25 +20.15 +19.79 +19.76 +19.73 +19.69 +19.66 +19.62 +19.61 +19.70 +19.70 +20.52

DWARSPROFIEL D5

Bestaande afstand	-20.00 -12.85 0.00 10.31 23.62 36.94 47.74 56.25
Bestaande hoogte	+18.35 +18.58 +18.52 +18.56 +18.56 +18.63 +18.54 +17.89
Hoogte ok dekgrond	+18.57 +15.07 +15.06 +15.06 +18.56
Hoogte ok toutvenant	+18.58 +12.25 +5.56 +11.86 +18.56
Hoogte eindplan	+18.57 +18.58 +18.50 +18.00

0 20 40 60 80m
Schaal 1:2000

Dwarsprofielen
Schaal 1:1000

ViForis
RUIMTE VOOR LEVEN

ViForis B.V.
Boven de Wolfskuil 389
6049 LX Roermond

project	De Diepeling Tienray
nadere omschrijving	Uitbreiding Reijnbroeckerweg Eindplan
opdrachtgever	Teunesen Zand en Grint B.V.
status	Concept
datum uitgave	24-11-2022
schaal	1:2000/1000/500
blad	van
paraaf	[redacted]
paraaf	
formaat	A1
projectnummer	1268
documentsoort	Tekening
tekening nummer	1268-ONT-T01-05-4
versie	2.0

© 2022 - www.viforis.nl
1268-ONT-T01-05.dwg