

WATERVERGUNNING

Z-23-097220/D-23-082160



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 7 juni 2023
Datum aanvraag: 23 mei 2023
OLO-nummer: 7569171
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Gemeente Den Haag/DSB/OG, Spui 70, 2511 BT 's-Gravenhage
Locatie activiteit: Pletterijkade 29, 2515 SG 's-Gravenhage
Aanvraagnaam: Pletterijkade WV
Referentiecode: 7003635

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Meerjarenprogramma Kunstwerken

Voor de komende jaren wordt voor het beheren en onderhouden van onder andere kademuren en bruggen door de gemeente het Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK) opgesteld. Kademuren en bruggen zijn niet alleen belangrijke schakels voor een veilige en bereikbare stad, maar ook essentiële elementen voor het garanderen van de doorstroming en berging in het watersysteem. Op enig moment is groot onderhoud, versterking of zelfs vervanging van het kunstwerk onontkoombaar.

Op hout gefundeerde oude kademuren (80-100 jaar) blijken in veel slechtere staat dan eerder werd aangenomen. Door bacteriële aantasting van de houten paalfunderingen staat Den Haag voor een urgente opgave om het bezwijken van deze kademuren te voorkomen. Risico's van instorten/afschuiven van een kademuur liggen met name op het gebied van veiligheid en het garanderen van de noodzakelijke doorstroming en berging in het watersysteem.

Kademuur Pletterijkade

De Pletterijkade is de oostelijke kademuur van het Zieken en loopt van de Uilenbomen tot het Rijswijkseplein. De kade is circa 290 meter lang. Het Zieken is de hoofdtoevoer vanaf het achterland richting zee en is een primaire watergang. De breedte van de watergang varieert van 14 meter nabij de brug van het Rijswijkseplein tot ruim 20 meter nabij de Spuibrug/Brug Uilebomen. Gemiddeld is de gracht 18 meter breed. Langs een deel van de westelijke kademuur van het Zieken ligt de aanlegsteiger voor de bruine vloot. Deze steekt circa 4 meter het water in.

De opgave betreft de vervanging van circa 290 meter kademuur. Daarnaast wordt er ter hoogte van de Uilebomen een nieuwe verlaagde werf gerealiseerd. De totale opgave op de Pletterijkade betreft ook nog de vervanging van het riool en de herinrichting van de straat. Deze werkzaamheden hebben echter geen invloed op het water en worden daarom in deze vergunning niet verder behandeld.

Voor de kadevervanging zijn bouwkuipen nodig met hulpdamwanden in het water en hulpdamwanden in het land. De bouwkuip voor het maken van de verlaagde werf is breder dan de bouwkuip voor het vervangen van de kademuur. Bij het vervangen van de kademuur komen de hulpdamwanden in het water op 2,5 meter uit de kade te staan en bij de bouw van de werf op 3,0 meter. De kade wordt in 3 delen (gefaseerd) vervangen. Tijdens het eerste deel wordt ook de werf gebouwd. Voor de aanleg van de ankers van de verlaagde werf is een ponton benodigd waarop de ankermachine kan staan. Ook is een werkschuit nodig voor verschillende handelingen. Vanwege het (tijdelijk) versmallen van de watergang en het plaatsen van (tijdelijke) pontons in de watergang zijn deze werkzaamheden watervergunningplichtig.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of

voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsnota Drijvende objecten 2012.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De primaire boezemwatergang het Zieken, waar de Pletterijkade langs ligt, is een essentieel onderdeel van het watersysteem van Den Haag. Deze watergang vormt een verbinding tussen overige boezemwateren en het gemaal Schouten in Scheveningen. De doorstroomcapaciteit van het watersysteem in Den Haag is krap en daarom zijn belemmeringen ongewenst.

Om de kademuur te kunnen vervangen worden er in drie opeenvolgende fasen bouwkuipen gerealiseerd in de watergang. Deze bouwkuipen zorgen tijdelijk verdeeld over de drie fasen en niet gelijktijdig voor maximaal 764,0 m² aan demping in de primaire boezemwatergang (leggercodes: NL15_440HV44A1000 en NL15_440HV44A1001). Daarnaast zijn er twee pontons benodigd voor dit werk. Zoals gezegd een groot ponton waarop de ankermachine kan werken en een ander kleiner ponton (werkschuit) voor de dagelijkse werkzaamheden. Deze pontons zorgen voor een belemmering van de doorstroming. Daarnaast zorgen de bouwkuipen voor een versmalling van 2,5 tot 3 meter en daarmee ook voor een belemmering van de doorstroming.

Uit interne analyse blijkt dat elke ingreep van dusdanige aard een negatief gevolg heeft op het watersysteem in Den Haag en de doorstroming belemmerd. Het dagelijks peilbeheer wordt bemoeilijkt en er moet intensiever worden gemonitord wanneer het gemaal Schouten wordt ingezet. Het risico op wateroverlast in de binnenstad van Den Haag neemt ook toe, maar het risico blijft wel onder de provinciale inundatienormen. De aangevraagde werkzaamheden zijn urgent en belangrijk om de veiligheid van de kade te kunnen waarborgen en bijvoorbeeld instorting te voorkomen. Daarom zijn de werkzaamheden noodzakelijk ondanks de tijdelijke bovenstaande gevolgen voor het watersysteem.

Om de bovengenoemde effecten als gevolg van de werkzaamheden zoveel mogelijk uit te sluiten is afgesproken dat er zo min mogelijk MJPK-deelprojecten tegelijkertijd worden uitgevoerd in het boezemstelsel van Den Haag.

Bij dit project wordt de tijdelijke versmalling zo uitgevoerd dat de doorstroming zo min mogelijk wordt gehinderd. Hiervoor is in de vergunning bijvoorbeeld opgenomen dat de bouwkuipen voor de drie fasen niet tegelijkertijd mogen worden gerealiseerd, maar het werk opeenvolgend uitgevoerd dient te worden. Daarnaast is de inzet van pontons beperkt tot het minimum, waarbij het grote ponton (ponton ankermachine) ten behoeve van de werf direct moet worden verwijderd na het voltooiën van de werf. Dit ponton is noodzakelijk omdat de ankers voor de kadevervanging niet vanaf het land kunnen worden aangebracht. Realisatie vanaf het water, op dit ponton, is de enige mogelijkheid gebleken. Dit grote ponton ligt er maximaal voor 3 weken, tijdens fase 1. In fase 1, 2 en 3 is het werkschuit aanwezig. Onder hoofdstuk 4.2.2. en 4.2.3. zijn meer voorschriften opgenomen om de gevolgen van de werkzaamheden op het watersysteem zo veel mogelijk te beperken.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning specifieke voorschriften opgenomen. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hiermee blijft het afvoerstelsel richting gemaal Schouten zo goed mogelijk functioneel. In geval van calamiteiten is de

vergunninghouder verplicht de verdere maatregelen te nemen, zoals verder beschreven in deze vergunning.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen toereikend.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Tijdens de uitvoering van de werken zal de doorvaart worden belemmerd. De gemeente Den Haag is nautisch beheerder van het Zieken. Het watersysteem van Den Haag, waaronder het Zieken, wordt gebruikt voor de rondvaart en voor de recreatieve vaart. Daarnaast heeft Delfland zelf ook toegang nodig, bijvoorbeeld voor het buitengewoon onderhoud. Hierdoor is het belangrijk dat er gedurende de werkzaamheden voldoende vaarruimte vrij blijft. De bouwkuipen steken 2,5 tot 3,0 meter de watergang in. De benodigde werkschuit (ponton) is maximaal 3,0 meter breed. Hierdoor blijft er voldoende vaarbreedte over. Tijdens het realiseren van de werf is de vaarbreedte minimaal. Zodoende worden dan de schepen van de bruine vloot verplaatst zoals opgenomen in lid 12 van hoofdstuk 4.2.3. Hiermee is er een minimale, maar voldoende vaarbreedte gewaarborgd.

Bij Delfland zijn verder geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk

bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.

7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Contactpersoon

1. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden. Bij afwezigheid van deze persoon moet door vergunninghouder tijdig een vervanger zijn aangewezen.
2. Deze personen moeten gemachtigd zijn om namens vergunninghouder beslissingen te kunnen nemen over de uitvoering van de werken en de te treffen (nood)maatregelen en voorzieningen.
3. De namen en contactgegevens van deze personen moeten ten minste één week voor aanvang van de werken aan Delfland zijn doorgegeven. Er moet aan Delfland een telefoonnummer zijn doorgegeven dat 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar is.
4. Bij vervangen van een persoon moeten de gegevens direct worden doorgegeven aan Delfland.

4.1.3 Uitvoeringstermijn

1. De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd voor 1 januari 2026.
2. De damwanden (bouwkuipen) en de pontons moeten voor de datum genoemd onder lid 1 zijn verwijderd.
3. De uitvoeringsfasering, zoals opgenomen in afbeelding 5 in document "20230426 Memo uitvoeringswijze vervanging Pletterijkade", bestaat uit drie delen die niet gelijktijdig in uitvoering mogen zijn. Dit met uitzondering van de realisatie van de werf tijdens deel/fase 1.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Bouwkuipen

1. Voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moeten onderwaterplanten van de waterbodem worden verwijderd en de bodem minimaal op leggerdiepte worden gebracht. Dit geldt voor het traject waar wordt gewerkt en materieel in het water aanwezig is en tot minimaal 10 m ter weerszijden.
2. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar een water binnen hetzelfde peilgebied of kunnen ontsnappen voordat de bouwkuip wordt gesloten.
3. Bij het verwijderen van de bouwkuipen moeten oevers en waterbodem worden hersteld.
4. Tijdens fase/deel 1 mag er niet meer dan 114,0 m damwand evenwijdig aan de oever zijn geplaatst.
Tijdens fase/deel 2 mag er niet meer dan 94,0 m damwand evenwijdig aan de oever zijn geplaatst.
Tijdens fase/deel 3 mag er niet meer dan 91,0 m damwand evenwijdig aan de oever zijn geplaatst.

5. Zodra wordt gestart met het aanbrengen van de bouwkuip voor de tweede fase moeten de damwanden van de eerste fase zijn verwijderd. Wanneer wordt gestart met het aanbrengen van de bouwkuip voor de derde fase moeten de damwanden van de tweede fase zijn verwijderd.
6. Tijdens fase/deel 1 mag er niet meer dan 301,5 m² oppervlaktewater tijdelijk zijn gedempt door de aanwezigheid van de gesloten bouwkuip.
Tijdens fase/deel 2 mag er niet meer dan 235,0 m² oppervlaktewater tijdelijk zijn gedempt door de aanwezigheid van de gesloten bouwkuip.
Tijdens fase/deel 3 mag er niet meer dan 227,5 m² oppervlaktewater tijdelijk zijn gedempt door de aanwezigheid van de gesloten bouwkuip.
7. Ter hoogte van de bouwkuip, en 10 m ter weerszijden daarvan, mogen geen schepen en drijvende objecten zijn afgemeerd. Behalve de voorgeschreven pontons onder hoofdstuk 4.2.3.

4.2.3 Pontons

1. Er mogen maximaal 2 pontons worden toegepast. Hiervan is een ponton bedoeld om de ankermachine op te zetten tijdens de aanleg van de werf. Dit ponton mag maximaal 12,0 m lang en 9,0 m breed zijn. De diepgang (in beladen toestand) mag maximaal 0,5 m zijn.
De tweede ponton (of werkschuit) is bedoeld voor gebruik bij verschillende handelingen, zoals werkplatform bij het aanbrengen van metselwerk. Dit ponton mag maximaal 12,0 m lang en 3,0 m breed zijn.
2. De 2 pontons dienen enkel te mogen worden gebruikt als werkplateau of voor de opslag van voor die dag strikt noodzakelijk materiaal, materieel en objecten. Voor materialen, materieel en objecten die op de oever kunnen worden geplaatst of opgeslagen mogen de pontons niet worden ingezet.
3. De pontons mogen alleen worden gebruikt voor uitvoeren van werken welke niet vanaf de oever kunnen worden uitgevoerd.
4. Twee weken voor aanbrengen van de pontons moet bij Delfland een werkplan zijn ingediend waarin staat aangegeven waarvoor gebruik van het ponton nodig is, gedurende welke periode het aanwezig is naast de bouwkuip of in het verlengde van de bouwkuip en hoe het bij calamiteiten snel kan worden verwijderd uit het oppervlaktewater. In het werkplan moet ook zijn opgenomen op welke wijze de afstemming met Delfland is geregeld.
5. Tijdens dagen dat niet wordt gewerkt moeten de pontons zijn afgemeerd langs de kade, in het verlengde van de bouwkuip of wanneer daar geen plek is op een ander vrij stuk watergang in de nabije omgeving.
6. De pontons moeten met de lange zijde zo strak mogelijk langs het aan te brengen damwandscherm of langs de kade worden afgemeerd.
7. Langs zij, voor of achter de pontons mogen geen andere drijvende objecten worden afgemeerd.
8. De pontons moeten in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
9. De pontons moeten direct na het aanbrengen van de werken uit het water worden verwijderd. Voor het ponton benodigd voor de werf betekent dit dat deze direct moet worden verwijderd na het voltooien van de nieuwe werf.
10. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de pontons direct uit het water verwijderen, in geval van calamiteiten (zoals bij een neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).
11. Bij een neerslagoverschot > 30 mm/24 uur moet het ponton zijn afgemeerd langs de kade in het verlengde van de bouwkuip.
12. De schepen tegenover de werklocatie (bruine vloot) mogen niet tegenover de in te zetten pontons worden aangemeerd. De schepen dienen op een afstand van minimaal 20 meter achter of voor ten op zichten van de pontons te worden aangemeerd. Op deze manier blijft er voldoende doorstroming en doorvaarbare breedte gewaarborgd.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Den Haag/DSB/OG Spui 70, 2511 BT 's-Gravenhage, voor het:
 - Vervangen en hebben van de kademuur (inclusief de verlaagde werf) van de Pletterijkade met behulp van gesloten bouwkuipen in de primaire boezemwatergang;
 - Het tijdelijk dempen van 764,0 m² primair oppervlaktewater, verdeeld over 3 fases;
 - Het inzetten van 2 pontons in de primaire watergang.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 1. Document "20230426 Memo uitvoeringswijze vervanging Pletterijkade", kenmerk: DSB/HHD 7003635_1, d.d. 26-04-2023;
 2. Tekening "7003635-PLTRKV-CON-TB-005", titel: "OVERZICHT EN DOORSNEDEN WATERGANG", wijz.: 0, d.d. 06-12-2022;
 3. Tekening "7003635-PLTRKV-CON-DO-101", titel: "OVERZICHT BESTAANDE STIAUTIE", wijz.: 0, d.d. 08-12-2022;
 4. Tekening "7003635-PLTRKV-CON-DO-103", titel: "NIEUWE SITUATIE: PLATTEGROND EN AANZICHT", wijz.: 0, d.d. 08-12-2022;
 5. Tekening "7003635-PLTRKV-CON-DO-107", titel: "PRINCIPE FASERING", wijz.: 0, d.d. 08-12-2022;
 6. Tekening "7003635_overz_tijd_dempingen_v2", kenmerken: "7003635_overz_tijd_dempingen/2-5-2023/10:44".

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.