

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa's

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 30 december 2022 een aanvraag watervergunning ontvangen van North Water, Griffeweg 99 te Groningen. Het betreft een aanvraag op grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag is namens North Water ingediend door Rotterdam Engineering te Rotterdam.

2. Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan North Water, Griffeweg 99 te Groningen vergunning te verlenen voor het uitvoeren van een gestuurde boring onder het Eemskanaal nabij Appingedam.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

4. Ondertekening

Veendam, 30 juni 2023

namens het dagelijks bestuur,




5. Bijzondere voorschriften

5.1. Plaats

- a. De gestuurde boring wordt uitgevoerd onder de regionale waterkering van het Eemskanaal ter plaatse van Appingedam.
- b. Een en ander zoals aangegeven in de aanvraag.

5.2. Bijlagen

- a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingediend:
 - Notitie van Rotterdam Engineering, Motivatie kruising Eemskanaal, Duurzame industriewatervoorziening Delfzijl, RE21047, d.d. 11-06-2021;
 - Tekening van Rotterdam Engineering, Kruising Eemskanaal, IW Transportleiding Garreweer – Heveskes, Kruisingen, Proj. Nr. NW992101, Tek. Nr. 1103-140-1-BT01, d.d. 11-11-2022;
 - Rapportage van Rotterdam Engineering, Sterktetechnische toetsing van het DO, HDD boring IW-leiding: Eemskanaal kruising, RE21047-NW-DO-fase DID, d.d. 18-11-2022;
 - Notitie van Rotterdam Engineering, Vergunningaanvraag waterweg Eemskanaal, Aanleg transportleidingen DWD, RE21047 – DWD, N20, d.d. 29-12-2022;
 - E-mail van Rotterdam Engineering met inhoudelijke reactie op de aanvraag, Verzoek update lopende vergunningaanvragen project DWD, d.d. 06-06-2023.
- b. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

5.3. Uitvoering

- a. De werkzaamheden worden volgens de ingediende stukken uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder een aangewezen regionale waterkering. De werken worden zodanig aangebracht dat deze regionale waterkeringen en de aan te brengen werken altijd voldoen aan de uitgangspunten, als genoemd in de "Leidraad Toets op Veiligheid - regionale waterkeringen" en aan de "Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale Waterkeringen".
- c. Het is verboden met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen en bezig te zijn bij een hogere waterstand of een hogere te verwachten waterstand van + 0,80 meter NAP. Hiervoor wordt vroegtijdig overlegd met de gebiedshydroloog (tel. 0598-693800) van het waterschap Hunze en Aa's. Met het werk mag in dat geval uitsluitend worden begonnen of worden hervat na overleg en met goedkeuring van het waterschap.
- d. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de waterkering van het boezemgebied van het Eemskanaal-Winschoterdiep met een streefpeil van +0,50 meter NAP. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de waterkerende hoogte van ten minste +2,00 meter NAP blijvend is gegarandeerd.
- e. Vóór de uitvoering van de horizontaal gestuurde boring wordt ter plaatse van het intredepunt een tijdelijke kleiterp met een minimale hoogte van + 1,00 meter NAP aangebracht.
- f. De kleiterp is ten minste 1 week voor aanvang van de uit te voeren werkzaamheden en tot ten minste 1 week na uitvoering van de uit te voeren werkzaamheden in zijn geheel aanwezig. Dit ter beoordeling en ter goedkeuring van de afdeling handhaving (tel. 0598-693800) van het waterschap Hunze en Aa's.
- g. De kleiterp wordt zodanig aangebracht dat geen uitbraak van bentoniet kan plaatsvinden.
- h. De mantelbuizen worden aan de beide uiteinden blijvend waterdicht aan de kabels afgewerkt.
- i. De boring wordt volledig afgegrout.

- j. De maximale toelaatbare muddrukken bij de boorkoppen, als genoemd in het bij de aanvraag gevoegd rapport, worden niet overschreden. De muddrukken bij de boorkoppen worden geregistreerd.
- k. De intersectie van de boorkoppen bevindt zich niet onder de regionale waterkering en de watergang.
- l. Bijzonderheden op het gebied van de waterhuishouding, ontstaan door of tijdens de uit te voeren werken, worden onmiddellijk aan het waterschap gemeld.
- m. Voordat met noodzakelijk herstel, als gevolg van bovengenoemde bijzonderheden wordt begonnen, wordt een herstelplan ter beoordeling en goedkeuring aan het waterschap voorgelegd.
- n. Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.
- o. In aanvulling op de algemene voorwaarden wordt bepaald dat voor de uitvoering van de te maken werken moet worden voldaan aan de NEN-3650-serie (deel 1 t/m 5), NEN-3651 en NPR 3659.

5.4. Certificering uitvoerend boorbedrijf

Het uitvoerend boorbedrijf voor de gestuurde boringen is in het bezit van een geldig certificaat volgens de CKB-regeling (Certificatieregeling Kabelinfrastructuur- en Buizenlegbedrijven) en wel voor die scope waarmee de boring wordt uitgevoerd. Het uitvoerend bedrijf voldoet daarmee aan de volgende eisen:

1. De algemene eisen aan kabelleg- en buizenlegbedrijven uit de CKB;
2. De specifieke proces-eisen waarvoor certificatie is verleend;
3. Beschikt over een geldig ISO 9001-certificaat;
4. Beschikt over een geldig VCA-certificaat.

5.5. Onderhoud

Voor vergunninghouder geldt een onderhoudstermijn van één jaar na de door het waterschap uitgevoerde controle van de werken. De vergunninghouder moet de geconstateerde schade aan waterschapsobjecten, ontstaan door uitvoering van de werkzaamheden, onmiddellijk herstellen.

5.6. Afsluiters, kathodische bescherming etc.

Binnen de zonering van een hoofdwatergang of de waterkering van een kanaal worden geen bovengrondse afsluiters, kathodische beschermingspaaltjes etc. aangebracht.

5.7. Revisietekeningen

- a. Binnen 1 maand na gereedkomen van de uitgevoerde werken worden digitale revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF formaat aan het waterschap, afdeling Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering gezonden. Dit met vermelding van het nummer van de watervergunning (HAS2023_Z42527). Hierop zijn de werken voldoende gedetailleerd aangegeven.
- b. De registratie van de muddrukken bij de boorkop wordt gelijktijdig met de revisietekeningen toegezonden. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de GIS afdeling (tel. 0598-693800) van het waterschap Hunze en Aa's

Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur

1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

2. Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

3. Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

4. Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

5. Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

7. Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.

Advies van waterschap Noorderzijlvest aan waterschap Hunze en Aa's voor de aanvraag om een watervergunning van North Water voor het aanleggen van een industriewaterleiding waarbij middels een gestuurde boring het Eemskanaal wordt gekruist.



Figuur 1: Overzicht tracé met in de cirkel globaal de boring waarvoor vergunning wordt aangevraagd.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.

Gelet op de bepalingen in de hierboven opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten en *overwegende:*

- dat de aanvraag het aanleggen van een industriewaterleiding betreft;
- dat de aanvraag zich alleen richt op de gestuurde boring waarbij het Eemskanaal wordt gekruist;
- dat in de boring naast een stalen industriewaterleiding (DN500) tevens een mantelbuis, rond 160 mm, HDPE, PE100, SDR11 wordt meegetrokken;
- dat middels deze gestuurde boring binnen het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest een primaire watergang, enkele secundaire watergangen en een regionale waterkering worden gekruist;
- dat hiervoor de vergunningsplicht geldt inzake de Keur van waterschap Noorderzijlvest 2009;
- dat bij de aanvraag is aangetoond dat het werk voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in de NEN3650-serie;
- dat voor de aanleg van de rest van het leidingtracé binnen het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest separaat een aparte watervergunning is aangevraagd;
- dat het naleven van de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;

- dat een vergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 1 en 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen,

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. De watervergunning kan worden verleend.
- II. Aan de vergunning worden voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 1 en artikel 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag ingediende stukken.
- IV. De onderhoudsplicht van de vergunde werken berust bij de vergunninghouder.

Voorschriften

Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, Informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar vergunningen@noorderzijvest.nl
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.
4. De vergunninghouder meldt het wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, uiterlijk 5 werkdagen na voltooiing van de vergunde werkzaamheden aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar vergunningen@noorderzijvest.nl

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.

4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Onderhoud

De onderhoudsplichtige moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

Bijzondere voorschriften

1. Het werk moet voldoen aan de NEN3650-serie.
2. De mantelbuis moet na het invoeren van een eventuele kabel aan de uiteinden worden voorzien van een waterdichte afsluiting.
3. Bij opbarsting of kwelvorming moet onmiddellijk telefonisch melding worden gedaan bij het waterschap en moeten maatregelen worden getroffen om de opbarsting of kwelvorming direct en zoveel mogelijk teniet te doen.
4. Voor het kruisen van een primair oppervlaktewaterlichaam geldt dat kabels en tenminste anderhalve meter onder de vaste bodem worden gelegd.
5. Voor het kruisen van een secundair oppervlaktewaterlichaam geldt dat kabels en tenminste een halve meter onder de vaste bodem worden gelegd.



ADVIES

Datum	17 maart 2023
Nummer	RWS-2023/7250
Onderwerp	Advies op grond van artikel 6.17, derde lid van de Waterwet i.v.m. aanvraag North Water B.V. voor het leggen van een industriewaterleiding onder het Eemskanaal tussen HLD km 7 en 8 te Appingedam in de gemeente Groningen. Zaaknummer RWSZ2023-00003572

Rijkswaterstaat
Noord-Nederland
Zuidersingel 3
8911 AV Leeuwarden
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T (088) 797 44 00
F (088) 797 44 12
www.rijkswaterstaat.nl

Datum
17 maart 2023

Bijlagen
-

1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 27 januari 2023 een verzoek ontvangen van Waterschap Hunze en Aa's om inhoudelijk advies te geven op de aanvraag van North Water B.V., Griffeweg 99, 9723 DV Groningen als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem, geregistreerd onder aanvraagnummer 7437125.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland is namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat bevoegd ten aanzien van het waterstaatkundig beheer, met name het vaarwegbeheer. Het verzoek om inhoudelijk advies betreft het gebruik maken van het Eemskanaal tussen HLD km 7 en 8 te Appingedam in de gemeente Groningen.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland maakt gebruik van artikel 6.17, derde lid van de Waterwet om een inhoudelijk advies te geven over de aanvraag.

Ik adviseer om de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften in de watervergunning op te nemen. De voorschriften zijn, waar mogelijk, geschreven met verwijzing naar onderdelen van de watervergunning. Wanneer bijvoorbeeld wordt gesproken over 'deze beschikking', dan wordt daarmee de watervergunning bedoeld, en niet dit advies. Ik ga er vanuit dat u, waar nodig, redactionele aanpassingen doet. Voor zover voorschriften lijken op voorschriften uit dit advies ga ik er vanuit dat u deze schrapt dan wel aanpast. Dit geldt vooral voor de termijnen ten aanzien van meldingen en mededelingen.

2. Inhoudelijk advies

Voorschrift 1

Uitvoer en plaatsbepaling werken

De werken dienen te worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende documenten.

Voorschrift 2

Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moeten de werkzaamheden worden gemeld bij het bevoegd gezag.
2. Indien het werk gereed is, moet dit binnen 2 weken gemeld worden aan het bevoegd gezag.
3. De meldingen, genoemd in lid 1 en 2, moeten tevens gericht worden aan: meldingen-nn@rws.nl.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolen, waarmee door of namens het bevoegd gezag in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De in lid 1 genoemde contactpersoon dan wel contactpersonen moeten ten minste 5 werkdagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden medegedeeld worden.
3. Wijzigingen moeten zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.

Voorschrift 4

Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, moeten onmiddellijk maatregelen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam, waterstaatswerk, of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verfangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken.
2. Een dergelijk ongewoon voorval moet zo spoedig mogelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.
3. Tevens worden aan het bevoegd gezag, zodra zij bekend zijn, de gegevens verstrekt met betrekking tot:
 - a. De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - b. Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
 - c. De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken van deze vergunning.

- d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Voorschrift 5

Tekeningen

1. Binnen vier weken nadat de werkzaamheden zijn beëindigd moet een *as built* tekening worden aangeleverd.
2. De *as built* tekening moet voldoen aan de standaard NLCS/TOLGI, inclusief aanvullende Rijkswaterstaatspecificaties.
3. De *as built* tekening moet tevens, binnen de in lid 1 genoemde termijn, digitaal aangeleverd worden, zowel in pdf-formaat (inleesbaar in Adobe Reader 7.0.9 DUT) als in DWG-formaat, via e-mailadressen: meldingen-rwsnn@rws.nl, AMLoketNN@rws.nl en AreaalgegevensNN@rws.nl
4. Alle objecten op een civieltechnische tekening die is gerelateerd aan een topografische ondergrond moeten ingemeten worden in het Rijksdriehoekstelsel (X, Y) en de (Z) in NAP.

3. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Wtw zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
3. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de vervulling van, in dit geval, de maatschappelijke functies van het Eemskanaal.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de paragrafen 3.1 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

3.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken het Eemskanaal en bijbehorende beschermingszone

3.1.1 Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van Rijkswaterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen is vastgelegd in het Nationaal Water Programma (NWP), planperiode 2022-2027 (vastgesteld op 18 maart 2022).

Het Nationaal Water Programma bevat:

- Een uitwerking van het te voeren beleid (inclusief het nationale ruimtelijke en ecologische beleid) voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer en de bescherming of het behoud van water;
- Maatregelen vanwege nationale belangen en om wateropgaven te bereiken en daaraan te blijven voldoen.

Het Nationaal Water Programma 2022-2027 is de opvolger van het Nationaal Waterplan 2016-2021 en het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016- 2021. Met de samenvoeging van deze twee plannen wordt geanticipeerd op de Omgevingswet, waarin het programma als een van de instrumenten is opgenomen. Het NWP geeft het integrale kader voor het waterbeleid en -beheer van het Rijk voor de periode 2022-2027.

De Stroomgebiedbeheerplannen en Overstromingsrisicobeheerplannen voor de stroomgebieden van de Rijn, Maas, Schelde en Eems en het Programma Noordzee zijn een bijlage bij het NWP. In het NWP worden de nationale componenten van de herijking van het Deltaprogramma vastgelegd. In het NWP worden de voor het waterbeleid relevante nationale belangen uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de toepassing van de afwegingsprincipes hierbij, verder uitgewerkt.

Verder geeft het NWP uitvoering aan de Europese richtlijnen voor waterkwaliteit, de mariene strategie en overstromingsrisico's. Het Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) vertaalt dit beleid in deel B en C van het NWP door naar het beheer van de Rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem.

Bovendien bevat het NWP 2022-2027 een toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is vastgelegd op welke manier in deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die op grond van de beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit (gepubliceerd in de Staatscourant op 14 maart 2022, nr. 6470) gelden voor KRW-waterlichamen.

3.1.2. Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Beleid voor de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in Deel B: Beheer en uitvoering door Rijkswaterstaat van het Nationaal Water Programma (NWP 2022- 2027).

Voor het Eemskanaal gelden de volgende functies:

- Koelwater
- Scheepvaart
- Watersport en oeverrecreatie
- Oppervlaktedelfstoffen

De Richtlijnen Vaarwegen 2020 is een handleiding voor het ontwerpen en inrichten van vaarwegen. De Richtlijnen Vaarwegen bundelen de Nederlandse kennis op het gebied van het ontwerp en de inrichting van vaarwegen, waarmee uniformiteit ontstaat. Door middel van de richtlijnen wordt de vaarweggebruiker geïnformeerd, zodat vlot en veilig vervoer over de vaarwegen mogelijk is. Alle werken en werkzaamheden die plaats vinden nabij of in de vaarweg, moeten voldoen aan de Richtlijnen Vaarwegen 2020.

Bij de toetsing van de vergunningaanvraag is beoordeeld of de aangevraagde werken de vervulling van de aan het Eemskanaal toegekende functies nadelig beïnvloedt. Bij deze toets is gebleken dat van een nadelige beïnvloeding van de aan het Eemskanaal toegekende functies geen sprake is bij in acht name van de gestelde voorschriften.

4. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Namens deze,
Hoofd afdeling Vergunningverlening,
Rijkswaterstaat Noord-Nederland



5. Mededelingen

Overige vergunningen

Indien het werk vanaf het water wordt uitgevoerd, dient er een toestemming op grond van artikel 1.23 van het Binnenvaartpolitiereglement (Scheepvaartverkeerswet) aangevraagd te worden. Het werkplan genoemd bij voorschrift 2.3 kan als basis dienen. De behandeltermijn van een aanvraag op grond van de Scheepvaartverkeerswet is 8 weken (met uitzondering van opschortingen en verlengingen). Ik adviseer u vroegtijdig contact op te nemen met medewerker in de kantlijn.

Zorgplicht melding Waterwet

Op grond van de Waterwet en onderliggende regelgeving geldt de zorgplicht voor onderhavige activiteiten voor zover deze niet zijn vergund. Voor het gemak voeg ik deze hier toe als mededeling. Daarbij wil ik opmerken dat onderstaande tekst slechts een hulpmiddel is. De actuele tekst van het Waterbesluit en Waterregeling zijn leidend.

Zorgplicht ingevolge artikel 6.15 van het Waterbesluit

1. Degene die gebruik maakt van een oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk in beheer bij het Rijk of een waterkering in beheer bij het Rijk of een daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, waarvoor geen vergunning krachtens artikel 6.12, 6.13 of 6.14 vereist is, draagt zorg voor:
 - a. een zodanige situering en uitvoering van de handelingen dat geen nadelige gevolgen optreden voor het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of het bijbehorende kunstwerk, dan wel de waterkering of een daartoe behorende beschermingszone, overeenkomstig de daaraan toegekende functies, voor de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam en voor het kustfundament;
 - b. het voorkomen van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam; en
 - c. een zo gering mogelijke waterstandsverhoging of afname van het bergend vermogen van het oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van het gebruik, alsmede het compenseren van resterende onvermijdbare waterstandseffecten.
2. Het gebruik, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval uitgevoerd overeenkomstig bij ministeriële regeling te stellen regels. Deze regels kunnen mede betrekking hebben op:
 - a. het compenseren van waterstandseffecten of van de afname van het bergend vermogen van het oppervlaktewaterlichaam, alsmede de financiering en tijdige realisatie van deze compensatie;
 - b. het melden en registreren van gegevens ten aanzien van het gebruik en de opgave daarvan aan Onze Minister.

3. Bij de in het tweede lid bedoelde regeling kan worden bepaald dat Onze Minister voor daarbij aan te wijzen aspecten van het gebruik aan de gebruiker voorschriften kan opleggen ter uitwerking van de in dat lid bedoelde regels. Daarbij kan worden bepaald dat de voorschriften kunnen afwijken van die regels.

Algemene regels ingevolge artikel 6.8 van de Waterregeling

Het gebruik, bedoeld in art 6.15, eerste lid, van het (Water)besluit, wordt in ieder geval zodanig uitgevoerd dat:

- a. de tot stand gebrachte werken door de gebruiker in goede staat worden onderhouden;
- b. van calamiteiten of gebreken en andere onvolkomenheden door de gebruiker onmiddellijk mededeling wordt gedaan aan de minister;
- c. de gebruiker alle maatregelen treft die, zowel in het belang van een vlotte en veilige verkeersregulering als in het belang van de instandhouding van het betreffende oppervlaktewaterlichaam of bijbehorend kunstwerk noodzakelijk zijn;
- d. de stabiliteit van oeverconstructies niet in gevaar wordt gebracht;
- e. na beëindiging van tijdelijke activiteiten het gebruikte deel van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorend kunstwerk, wanneer dat redelijkerwijs mogelijk is, weer in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht;
- f. tijdens de activiteit of werkzaamheden het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorend kunstwerk bereikbaar blijft voor de beheerder en voor hulpdiensten;
- g. bestaand gebruik op de desbetreffende locatie redelijkerwijs zo min mogelijk hinder ondervindt, en
- h. het gebruikte materiaal en materieel tijdig wordt verwijderd bij zodanig hoog water dat overstroming of wegslag hiervan dreigt.

Aanvullende algemene regels ingevolge artikel 6.9 van de Waterregeling

Het gebruik, bedoeld in art 6.15, eerste lid, van het besluit, wordt wanneer het vaarwegen betreft onverminderd het bepaalde in artikel 6.8, zodanig uitgevoerd dat:

- a. de doorvaart van de scheepvaart, zowel in de breedte als in de hoogte, niet wordt belemmerd;
- b. de zichtlijnen voor de scheepvaart niet worden gehinderd;
- c. de zichtlijnen voor de bedienings- en begeleidingsobjecten niet worden gehinderd;
- d. geen hinder voor radar wordt veroorzaakt;
- e. geen hinderlijke uitstraling van verlichting voor het scheepvaartverkeer wordt veroorzaakt;
- f. geen open vuur of vuurwerk boven de vaarweg wordt aangestoken, en
- g. geen werken of onderdelen daarvan, materiaal of materieel uit de damwand steken.

Kosten van maatregelen

De kosten, voortvloeiende uit voorzieningen en/of maatregelen, die het vergunningverlenende orgaan zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in verband met het beheer van het waterstaatswerk moet treffen en die veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het gebruik van het waterstaatswerk door de vergunninghouder, komen voor rekening van de vergunninghouder. Hieronder vallen onder meer de kosten, verbonden aan de door het vergunningverlenende orgaan te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen in het kader van opgetreden calamiteiten.

Kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze vergunning zijn voor rekening en verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Bijlage 1, Begripsbepalingen

Behorende bij het advies van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden, met kenmerk RWS-2023/7250

In dit advies wordt verstaan onder:

- Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag.
- Beheerzone: de zone rond een Rijkswater waarbinnen Rijkswaterstaat op basis van het Waterbesluit en de Waterregeling bevoegd gezag is.
- NWP: het Nationaal Water Programma, Het nationale waterbeleid en de uitvoering in de rijkswateren, zoals dat op 18 maart 2022 in werking is getreden (te downloaden van www.rijkswaterstaat.nl);
- Ongewoon voorval: een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam of het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.
- Ontvangstdatum aanvraag: eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij een bestuursorgaan.
- Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
- Vergunninghouder: diegene die krachtens een vergunning handelingen verricht.
- Werken / het werk: bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof.
- Werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het werk waarvoor vergunning wordt verleend.