

# Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa's

## 1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 15 mei 2023 een aanvraag watervergunning ontvangen van de gemeente Groningen. Het betreft een aanvraag op grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

## 2. Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.

## 3. Besluit


Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan de gemeente Groningen vergunning te verlenen voor betreft het aanbrengen van een lozingsvoorziening in de overige waterkering van het Helperdiep te Groningen.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

## 4. Ondertekening

Veendam, 3 juli 2023

namens het dagelijks bestuur,

  
Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

## 5. Bijzondere voorschriften

### 5.1. Plaats en uit te voeren werken

- a. De aan te brengen lozingsvoorziening bevindt zich in de overige waterkering van het Helperdiep, nabij het Boutenspad te Groningen.
- b. Een en ander als aangegeven op onderstaande luchtfoto.



### 5.2. Bijlagen

- a. Rioleringsplan Technische school van Gemeente Groningen, tek.nr. 92-2022-01, d.d. 12-04-2023;
- b. Rioleringsplan Juliensblok van Gemeente Groningen, tek.nr. 92-2022-02, d.d. 12-04-2023.

De werkzaamheden moeten volgens de aangeleverde stukken worden uitgevoerd. Ook moet worden voldaan aan de algemene- en bijzondere voorschriften die zijn opgenomen in deze vergunning.

Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

### 5.3. Uitvoering

- a. De werkzaamheden in de waterkering moeten, wanneer eenmaal begonnen, zonder onderbreking worden afgewerkt.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de beschermingszone van de overige waterkering van het Helperdiep. De inlaatconstructie moet zodanig worden aangebracht dat de waterkerende hoogte van ten minste 1,35 meter NAP blijvend is gegarandeerd.
- c. Het is verboden met de uitvoering van de werkzaamheden op en nabij de waterkeringen van het Helperdiep te beginnen, bij een hogere waterstand of een te verwachten hogere waterstand van 1.05 meter NAP. Hiervoor moet vroegtijdig worden overlegd met de afdeling hydrologie (tel. 0598-693800) van het waterschap Hunze en Aa's. Met de werkzaamheden mag in dat geval uitsluitend worden begonnen na overleg en met goedkeuring van het waterschap Hunze en Aa's.
- d. De te verrichten graafwerkzaamheden moeten minimaal zijn. Van de te graven sleuf ten behoeve van de aan te brengen lozingsconstructie dient de profilering zo klein mogelijk te worden gehouden.

- e. Het is niet toegestaan zich zonder voorzieningen op de grasmat van het talud en de kruin van de waterkering te begeven met mechanisch aangedreven voertuigen. Eventuele mechanisch uit te voeren graafwerkzaamheden moeten vanaf de verharde weg geschieden of vanaf rijschotten.
- f. Aanvullingen moeten laagsgewijs mechanisch worden verdicht met de uitkomende grond, in lagen van ten hoogste 30 cm dikte. Daar waar tijdens de graafwerkzaamheden veen vrijkomt moet dit veen vervangen worden door klei.
- g. Bij aanvullingen in de kades, ter breedte van de bestaande kades, moeten aanvullingen geschieden met nieuw aan te voeren klei. Deze klei dient te voldoen aan de uitgangspunten zoals verwoord in het rapport “ TR 17. Technisch rapport Klei voor dijken” met d.d. Delft mei 1996.
- h. De aanwezige afsluiter en terugslagklep moeten altijd goed bereikbaar te zijn en doelmatig functioneren. De controle hiervan moet door de vergunninghouder gedaan worden.
- i. Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.

#### **5.4. Onderhoud en bediening**

- a. Er is een onderhoudstermijn van toepassing van één jaar na voltooiing van het werk, waarbinnen de vergunninghouder schade aan waterschap objecten herstelt, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden zijn ontstaan.
- b. Indien na uitvoering van de werken verzakkingen van taluds/maaipaden optreden, moeten deze door de vergunninghouder worden hersteld; dit ter beoordeling van het waterschap.
- c. De staat van onderhoud van de aangebrachte werken mag geen gevaar opleveren voor de constructie en veiligheid van de waterkering.
- d. De bediening van de afsluiter wordt uitgevoerd door of in opdracht van de peilbeheerder van het waterschap.
- e. Opdrachten vanuit het Waterschap Hunze en Aa's moeten direct worden opgevolgd.

#### **5.5. Toekomstige aanpassing waterpeilen**

Het waterschap is niet aansprakelijk voor eventuele schade, als gevolg van toekomstige en/of tijdelijke peilveranderingen in de boezem.

#### **5.6. Toekomstige aanpassing waterkering**

Mocht er in de toekomst een versteviging van de overige waterkering noodzakelijk zijn, dan moet, indien noodzakelijk, de aangebrachte werken binnen de beschermingszone op kosten van de vergunninghouder of diens rechtsopvolger worden verwijderd dan wel worden aangepast.

#### **5.7. Revisietekeningen**

- a. Binnen 1 maand na het gereed komen van de uitgevoerde werken moeten digitale revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF formaat aan het waterschap, afdeling Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering worden gezonden. Dit met vermelding van het nummer van de watervergunning (HAS2023\_Z43788). Op de revisietekeningen moeten de werken voldoende gedetailleerd zijn aangegeven.
- b. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de afdeling GIS van het waterschap Hunze en Aa's.



## **Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur**

### **1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden**

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

### **2. Werkzaamheden**

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

### **3. Meldplicht bij ongewone voorvallen**

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

### **4. Waterbeheer**

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

### **5. Onderhoud**

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

### **6. Vernieuwen van het werk**

- a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### **7. Overdracht**

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.