



Situatie
SCHAAL 1 : 1000

Cut/Fill Summary						
Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
V_Peilvak_01	1.000	1.000	1048.61sq.m	58.59 Cu. M.	468.27 Cu. M.	409.68 Cu. M.<Fill>
V_Peilvak_02	1.000	1.000	1129.41sq.m	39.02 Cu. M.	577.35 Cu. M.	538.34 Cu. M.<Fill>
V_Peilvak_03	1.000	1.000	1161.21sq.m	341.82 Cu. M.	245.29 Cu. M.	96.52 Cu. M.<Cut>
Totals			3339.23sq.m	439.42 Cu. M.	1290.91 Cu. M.	851.49 Cu. M.<Fill>

VERKLARING:

—	PDOK Kadastrale	+	Maaiveldhoogte
—	Achterkant band	13.23	
—	Insteek sloot	Opmerkingen	Tekst algemeen
—	Harde bodem	14.98	Duiker
—	Kunstwerk	betØ800	
—	Keermuur		

OPMERKINGEN:
Maten in meters, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. NAP.

0 10 20 30 40m

C-3	07-07-2023	Concept versie 3
C-2	16-03-2023	Concept versie 2
C-1	10-03-2023	Concept versie 1
Versie	Datum	Omschrijving

Getekend door

Gemeente Rucphen

Project
Inmeten watergang Noorderstraat
te Sprundel

Onderdeel
Landmeetkundige inmeting bestaande situatie met volume

Projectnummer 23089110	Datum 07-07-2023	Formaat A1	In 3 bladen, bladnummer 1
Besteknummer n.v.t	Status Concept-3	Schaal 1:1000	Tekeningnummer 23089110-LKI-01

GEO INFRA B.V.

Civieltechnisch Ingenieursbureau
BedrijvenPark BorchWerf
Eimmerlaan 18
4751 XE OUD GASTEL
T (0165) 349 350
F (0165) 349 379
E info@geoinfra.nl
I www.geoinfra.nl