



Legenda

	trapfrezen 12 lagen		aanbrengen boomgrandaal in combinatie met wettelscherm hoogte 0.5m
	trapfrezen 11 laag deklaag		aanbrengen te bosgrond
	trapfrezen 11 laag fussenlaag		aanbrengen wettelscherm hoogte 2.0m
	zaagpode asfalt		boombescherming
	zagen gewapend beton	Opmerkingen - tekeningen zijn indicatief aangegeven, zoveel mogelijk bestaande situaties gebruiken - gradering te baseren in het werk - markering op busbaan aanbrengen naast langsgang	
	vervangen deklaag SMA-NL 35m		
	vervangen deklaag SMA 11 wit 35m		
	asfaltconstructie ABL		
	asfaltconstructie ABL deklaag rood		
	asfaltconstructie AF3 deklaag rood		
	asfaltconstructie AF3 3 lagen, 60mm onderlaag, 60mm onderlaag en 30mm deklaag rood		
	trottoirtegel 300x300x80mm rood		
	trottoirtegel 300x300x80mm grijs		
	betonraafsteen keformaat halfsteensverband		
	grasbetontegel 400x600x120mm grijs		
	geleidestegels 300x300x40		
	noppenmarkingstegels 300x300x40		
	beton busbaan		
	verdeling rijbaan 3.20x3.40 van aanbrengen markering		
	beton middengedier		
	handstraten bestaande elementenverharding aansluiting bestaand op nieuw		
	markering thermoplast 1 - 1, 0, 10		
	markering thermoplast 1 - 1, 0, 15		
	markering thermoplast 0.50 - 0.50, 0, 10		
	trottoirband rws		
	trottoirband rws met rollaag		
	geleidband 60/120		
	opsluitband 100x200		
	opsluitband 50x250		
	opsluitband 100x200 heekstuk		
	buspervormband profiel 300/4/35/33L		
	verloopband rws - mv		
	verloopband 15x25 -> 13/15		
	verloopband 13/15 -> 100x200		
	verloopband rws -> 13/15		
	verloopband 60/120 -> 100x200		
	verloopband 60/120 -> mv		
	rws in/verloopband		
	in/uitband rws tussenstuk		
	trottoirkeuk rws		
	trottoirkeuk 13/15		
	straatkeuk 550x300		
	leien keuk		
	stelen trottoirkeuk		
	stelen straatkeuk		
	inlaat 125mm		
	rotonvalkuik 125mm		
	kolkaansluiting 125mm		
	putrand op hoogte stelen		
	aanbrengen inspectieput 800x800		
	aanbrengen inspectieput 800x800 ronde putrand D-link systeem		
	putrand vervangen		
	putrand vervangen door ronde putrand D-link systeem		
	verwijderen inspectieput 800x800		
	aanbrengen hekwerk 1px gestalte totale hoogte 2.00m incl. prikkeldraad		
	aanbrengen hekwerk 1px gestalte hoogte 1.00m 1geen prikkeldraad		
	aanbrengen draaispoort 1px gestalte hoogte 1.00m		
	aanbrengen schuifpoort 1.00m 1px gestalte hoogte 2.00m		
	aanbrengen plantaanhekkwerk		
	aanbrengen bosgrond wijdoemen bij het ontgraven 4.00m, inzakken met mengsel 03 Bosgrond mengsel		
	aanbrengen heidegrond 4.00m, 1px bepantling aan 1x brengen door dorren		

