

- BESTAANDE BEBOUWING
- BESTAANDE INRIT
- KADASTRALE GRENS
- WERKGRENS
- AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 100x200mm
- AAN TE BRENGEN RUWELPADBAND 120x200mm
- AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 180/200x200mm
- AAN TE BRENGEN VERLOOPBANDEN IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN INRITCONSTRUCTIE 5 STREKKEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING MET HOEKBLOK 180/200x200 mm
- AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF 5 STREKKEN KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING 40 mm SMA-NL 11A 60 mm AC 22 BASE CL-B
- AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING 35 mm SMA-NL 11A 45 mm AC 22 BIND TL-B
- AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING 25 mm AC 8 SURF DL-B 80 mm AC 22 BASE DL-B
- AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN DF KLEUR WIT IN HALFSTEENSVERBAND
- AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR GRIJS IN ELLEBOOGVERBAND
- AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 600x300x40 mm KLEUR GRIJS IN HALFSTEENSVERBAND (VOETVERBAND)
- AAN TE BRENGEN GRASBETONTEGEL 1175x400x100 mm
- AAN TE BRENGEN GRASBETONTEGEL 600x400x100 mm
- IN TE ZAAIEN GAZON/BERM
- AAN TE PLANTEN HAAGPLANTSOEN Carpinus betulina MAAT: 60–80 cm, 12 st/m1
- 33.53 NIEUWE AANLEGHOOGTE
- AFWATERINGSRICHTING
- AAN TE BRENGEN KANTLAAG 1 STREK BSS KF KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN MOLGOOT 3 STREKKEN BSS KF KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
- BESTAAND TE HANDHAVEN MARKERING
- AAN TE BRENGEN MARKERING
- PERSROOL AANLEG DERDEN
- BESTAANDE TE VERPLAATSEN RIOOL BUIS
- BESTAANDE TE HANDHAVEN LICHTMAST
- BESTAANDE TE VERPLAATSEN LICHTMAST
- AAN TE BRENGEN VERKEERSBORD INCL. VERKEERSBORDPAAL
- BESTAANDE TE HANDHAVEN INFORMATIEPORTAAL
- ANWB BESTAANDE TE HANDHAVEN ANWB MAST
- BESTAANDE TE HANDHAVEN BRIEVENBUS
- BESTAANDE TE HANDHAVEN PUTRAND
- BESTAANDE TE HANDHAVEN CAI
- BESTAANDE TE HANDHAVEN VERKLIKKER
- BETAALAUTOMAAT BESTAANDE TE HANDHAVEN BETAALAUTOMAAT
- BESTAANDE TE HANDHAVEN SLAGBOOM, WANRICHTINGSHEK (BW15-2)
- BESTAANDE TE HANDHAVEN ZWERFKEI
- BESTAANDE TE HANDHAVEN BOOM

COORDINATENLIJST 0-punt DPROF

PUNTNR	X-COORDINAAT	Y-COORDINAAT
DPROF 15	196192.148	356883.043
DPROF 14	196189.449	356902.147
DPROF 13	196179.116	356918.669
DPROF 12	196186.295	356958.510
DPROF 11	196189.846	356981.913
DPROF 10	196187.972	356975.759
DPROF 9	196189.214	356960.504
DPROF 8	196190.634	357043.339
DPROF 7	196190.677	357049.428
DPROF 6	196190.718	357058.524
DPROF 5	196193.542	357067.118
DPROF 4	196190.761	357080.556
DPROF 3	196228.300	357205.127
DPROF 2	196289.259	357315.800
DPROF 1	196263.859	357371.770

WERKTEKENING

PLANGROEP HEGGEN B.V.

project	AANLEG FIETSPAD NOORDERPLAS	23.013
opdrachtgever	GEMEENTE ROERMOND	
onderdeel	SITUATIE VERHARDING	blad W.02
getekend	SV/BB	schaal 1:200 datum 28 JULI 2023
gecontr.		

CAD-bestand: G:\2023\23.013 - Aanleg fietspad Noorderplas\02. Bestekstekeningen\02. 08\23.013 - B - alternatieve aanleg.dwg

Parkweg 1A Postbus 44 6121 AA Born tel.: (046) 458 22 22
internet: www.plangroepheggen.nl
e-mail: info@plangroep-heggen.nl