



Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden

Z/23/3527517
Wabo



Offertesummer: 22-00411

Voorgevel Finseglas

Het afdekken van de porchtvloer binnen op de 1e etage voorlangt de ramen.
Het looppaden/rapen van de beleggronden en dagloten van de ramen/korpijen.
Het demonteren van de 3 omlaatsen en deze transporteren naar de glassetter.
Het tijdelijk met houten platen dichtzetten van de korpijen.
Het verwijderen van het oude enkelglas uit de 3 ramen.
Het schoon en diep frezen van de openingen.
Het plaatsen van Fineso Sana Standaard blank U-waarde 0,7 W/m²K isolatieglas in de bestaande ramen.
Het afkiten met Remoseal stopkit.
Het wegen van 1 stuks schuifraam en monteren van 1 set balenveren schuifraamveren met kattenrol max 80cm schuifhoogte.
Het monteren van 1 schuifraam met de balenveren in het kozijn.
Het terug plaatsen van de overige 2 ramen als vaste ramen.
het terugplaatsen van de bestaande daggronden en beleggronden.
Wij gaan er vanuit dat de bestaande betimmeringen afgehaald heel kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt.
Eventueel noodzakelijke herstel vervanging wordt als meerkost verrekend.
Leverijd glas na definitieve bestelling 6 tot 8 weken."

TOTAAL inclussd BTW

€ 7.254,83