

Mijande Wonen
T.a.v. de heer P. Hoonhorst
Oosteinde 193
7671 AW VRIEZENVEEN

Brief per e-mail: p.hoonhorst@mijande.nl

Almelo, 14 augustus 2023

Betreft: Instemming evaluatie verwijdering asbest in de bodem locatie
hoek Leidijk - Veenstraat in Westerhaar – Vriezenveensewijk
Locatiecode: OV170008654
Zaaknummer: Z2023-ODT-010413

Geachte heer Hoonhorst,

Op 3 juli 2023 hebben wij van Buro Antares B.V. het evaluatieverslag van de saneringswerkzaamheden nabij het elektriciteitskastje op de hoek Leidijk - Veenstraat in Westerhaar-Vriezenveensewijk, opgesteld door Buro Antares, kenmerk: MRO/402701-16/29-jun-2023\Versie 1 van 29 juni 2023 ontvangen.

De locatie is kadastraal bekend als:

Kadastrale Gemeente	Sectie	Perceelnummer
Vriezenveen	B	7502

Aanleiding

Door de nutbedrijven zijn de elektriciteitskabels nabij het elektriciteitskastje vrij gegraven, waarbij de vrijkomende grond ernaast is neergelegd (circa 1 m³). Tijdens de visuele inspectie van de vrijgekomen grond bleek dat de grond visueel asbestverdachte/-houdende materialen bevat. Bij de verdere bestudering van het materiaal door Buro Antares, is aangenomen dat het materiaal vermoedelijk niet-hechtgebonden asbest bevat.

Werkwijze

Voor saneringen die onvoorzien zijn, is het Protocol bodemonderzoek en sanering bij het aantreffen van onvoorzien bodemverontreiniging t.b.v. project 'De Oale Bouw' te Westerhaar-Vriezenveensewijk, opgesteld door Buro Antares, van toepassing. Dit protocol beschrijft hoe te handelen in het geval van het aantreffen van onvoorzien verontreinigingen ondanks uitvoeren het bodemonderzoeken.

OD Twente
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo
Postbus 499
7600 AL Almelo

KVK 71101241
BTW NL858579509B01
IBAN NL48 BNGH 028 5175
416
BIC BNGHNL2G

Wanneer een onvoorziene situatie zich voordoet, wordt op de locatie van de verontreinigingsspot, het werk door de aannemer stilgelegd en wordt vervolgens de aangetroffen situatie gemeld bij de opdrachtgever, de milieukundig begeleider en de handhaver van het bevoegd gezag (ODT).

Het aangetroffen vermoedelijk niet-hechtgebonden asbest is echter niet gemeld bij het bevoegd gezag en er is derhalve geen instemming verleend op basis van het 'Protocol Onvoorzien'.

Saneringswerkzaamheden

Het doel van de aanvullende sanering was het verwijderen van de asbesthoudende grond, waarbij als terugsaneerwaarde voor de parameter asbest de waarde van <50 mg/kg ds. gewogen is gehanteerd.

Uit het evaluatieverslag blijkt dat:

- De werkzaamheden zijn verricht onder BRL (6000 en 7000);
- Het saneren van de asbesthoudende grond is uitgevoerd op 6 april 2023 onder de Wet bodembescherming.
- In totaal 1 m³ met asbest verontreinigde grond is ontgraven;
- De partij asbestverdachte/-houdende grond is toegevoegd aan de asbest verontreinigde grond afkomstig van kavel Veenstraat 36 en afgevoerd naar een erkende verwerker;
- Uit het evaluatieverslag kan niet opgemaakt worden of de grond is aangevuld;
- Uit de analyseresultaten van de putwanden en putbodem is gebleken dat er geen restverontreiniging met asbest is achtergebleven;


Conclusie

De sanering is uitgevoerd overeenkomstig protocol onvoorzien de Oale Bouw. De asbesthoudende grond ter plaatse van het elektriciteitskastje is verwijderd.

Vragen?

Neem dan contact op met mevrouw A. Pragt-Treurniet van de Omgevingsdienst Twente. U kunt haar bereiken via 0546-749 500 of per e-mail op info@odtwente.nl. Vermeld dan wel het zaaknummer als u reageert op deze brief.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Ir. Jan Willem Strebus
Directeur Omgevingsdienst Twente

Afschrift(en):

- Gemeente Twenterand
- Projectbureau BAS t.a.v. mevrouw M. Lensink-Gruben: BAS@hofvantwente.nl
- Buro Antares, de heer M. Roording: m.roording@antares.nl