Datum	12-05-2023
Referentie	SM/MKS11554_UW2-4_008
Project	11554 – Utrechtseweg 2-4
Status	Aanvraag Omgevingsvergunning - Exterieur

inbo
Koningin Wilhelminaplein 29
Postbus 967
1000 AZ Amsterdam

T +31 (0)20 421 24 22

amsterdam@inbo.com
www.inbo.com

inbo b.v.
Woudenberg
Handelsregister Amersfoort
31026236

Materiaal- en kleurenschema Exterieur

Utrechtseweg 2-4 Amersfoort

EXTERIEUR LAAGBOUW		
onderdeel	**materiaal**	**kleur/afwerking**
Bestrating terras	afstemmen op openbare inrichting	n.t.b.
Gevelplint	belgisch hardsteen	grijs geschuurd
Gevelmetselwerk 3-laags deel	baksteen, wasserstrich waalformaat, verb. halfsteens en verticaal (staand) voegwerk 5mm verdiept	paars/bruin (donker) conform monsterbord SCU 97-15153. donkergrijs
Gevelmetselwerk: 5-laags deel	baksteen, wasserstrich waalformaat, verb. halfsteens en verticaal (staand) voegwerk 5mm verdiept	oker/bruin conform monsterbord SCU 97-13443 donkergrijs
Borstwering balkons	prefab beton v.v. steenstrips verband verticaal (staand)	steen en voegwerk als aansluitend opgaand werk
Balkon	prefab beton, glad	lichtgrijs
Kozijnen	aluminium Kawneer GT70 Slimline, geanodiseerd, duocolour triple glas, extra helder	buiten n.t.b binnen wit
Ventilatieroosters t.b.v. 'dove' gevel zijde Stadsring	Merford, in kleur kozijn	n.t.b.
Geveldragers / lateien	staal thermisch verzinkt, 2-laags gepoedercoat	n.t.b.
Gevel binnenzijde loggia	Rockpanel	n.t.b. afgestemd op metselwerk
Plafond luifel en balkons 1e verdieping	hout, Western Red Cedar afmeting n.t.b. Foreco og	3-laags gebeitst, Olympic Stain donker
Hekwerken	gelaagd glas, extra helder geplaatst in U-profiel gepoedercoat v.v. handrail 20x60 gepoedercoat	n.t.b.
Hekwerken dakrand	staal, thermisch verzinkt lamellen 10x60	n.t.b.
Hekwerk Metaglas dichtzetten buitenruimte	type M-view gelaagd glas, extra helder hulpprofielen en staal gepoedercoat	n.t.b.
Speedgate	staal, lamellen, gepoedercoat	n.t.b.
Lekdorpels en afdekker borstwering balkons	prefab beton	grijs
Dakranden	aluminium zetwerk, 2-laags gepoedercoat	grijs
Dakbedekking terras Sociale huur	Betontegels 300x300 op tegeldragers	grijs
Dakbedekking terras Sociale Koop en Vrije sector Koop	composiet vlonderdelen op draagconstructie Envirodeck og.	n.t.b.
Dakbedekking overig groen dak	sedum dakbedekking substraat, vegetatie n.t.b. plaatselijk bruin dak toepassen.	
Hemelwaterafvoeren balkons	PVC	grijs
Hemelwaterafvoeren hoofddak	Pluvia trechtersysteem	
Postkasten v.v. geïntegreerd bellentableau	gepoedercoat BBK, Oostwoud og.	in kleur kozijn

EXTERIEUR PRIMAIRE TOREN		
onderdeel	**materiaal**	**kleur/afwerking**
Gevelmetselwerk	baksteen, wasserstrich waalformaat, verb. halfsteens en verticaal (staand) voegwerk platvol	warm beige/lichtgrijs conform monsterbord SCU 95-13528 n.t.b.
Borstwering balkons	prefab beton v.v. steenstrips verband verticaal (staand)	steen en voegwerk als aansluitend opgaand werk
Balkon	prefab beton, glad v.v. meegestorte afdekking	lichtgrijs
Kozijnen	aluminium Kawneer GT70 vlak profiel, geanodiseerd, duocolour triple glas, extra helder	buiten n.t.b binnen wit
Geveldragers / lateien	staal thermisch verzinkt, 2-laags gepoedercoat	n.t.b.
Hekwerken	gelaagd glas, extra helder geplaatst in U-profiel gepoedercoat v.v. handrail 20x60 gepoedercoat	n.t.b.
Hekwerk Metaglas dichtzetten buitenruimte	type M-view gelaagd glas, extra helder hulpprofielen en staal gepoedercoat	n.t.b.
Frans balkon	gelaagd glas, extra helder in aluminium kader	n.t.b.
Privacyscherm	gelaagd glas, translucent in aluminium kader	n.t.b.
Lekdorpels	prefab beton v.v. kleurtoeslag	bemonsterd op metselwerk
Dakranden	prefab beton v.v. kleurtoeslag	bemonsterd op metselwerk
Dakbedekking terrassen 15V	composiet vlonderdelen op draagconstructie.	n.t.b.
Dakbedekking hoofddak	2-laags bitumen APP geballast	
Toegang hoofddak	Dakluik v.v. schaartrap Gorter og.	n.t.b.
Hemelwaterafvoeren balkons	PVC	grijs
Hemelwaterafvoeren hoofddak	Pluvia trechtersysteem	

EXTERIEUR SECUNDAIRE TOREN		
onderdeel	**materiaal**	**kleur/afwerking**
Gevelmetselwerk	baksteen, wasserstrich waalformaat, verb. halfsteens en verticaal (staand) voegwerk 5mm verdiept	warm beige/lichtgrijs conform monsterbord SCU 95-13528 n.t.b. maar afwijkend van voegwerk primaire toren
Borstwering balkons	prefab beton v.v. steenstrips verband verticaal (staand)	steen en voegwerk als aansluitend opgaand werk
Balkon	prefab beton, glad v.v. meegestorte afdekking	lichtgrijs
Kozijnen	aluminium Kawneer GT70 vlak profiel, geanodiseerd, duocolour triple glas, extra helder	buiten n.t.b binnen wit
Geveldragers / lateien	staal thermisch verzinkt, 2-laags gepoedercoat	n.t.b.
Hekwerken dakrand	staal, thermisch verzinkt lamellen 10x60	n.t.b.
Hekwerk Metaglas dichtzetten buitenruimte	type M-view gelaagd glas, extra helder hulpprofielen en staal gepoedercoat	n.t.b.
Frans balkon	gelaagd glas, extra helder in aluminium kader	n.t.b.
Privacyscherm	gelaagd glas, translucent in aluminium kader	n.t.b.
Lekdorpels	prefab beton v.v. kleurtoeslag	bemonsterd op metselwerk
Dakranden	aluminium zetwerk, 2-laags gepoedercoat	grijs
Dakbedekking terras	composiet vlonderdelen op draagconstructie Envirodeck og.	n.t.b.
Dakbedekking overig groen dak	sedum dakbedekking substraat, vegetatie n.t.b. plaatselijk bruin dak toepassen.	
Hemelwaterafvoeren balkons	PVC	grijs
Hemelwaterafvoeren hoofddak	Pluvia trechtersysteem	

P A R K E R E N		
onderdeel	**materiaal**	**kleur/afwerking**
Vloer 1080-P	Zandcement	n.t.b.
Vloer 1570+P kanaalplaatvloer met gevlinderde druklaag	Zandcement	Grijs
belijning	markeerverf / coating	wit
beton zichtwerk	glad afgewerkt	lichtgrijs
staalconstructie parkeerdek	thermisch verzinkt en 2-laags gepoedercoat	n.t.b.
Gevel (inclusief borstwering)	Stalen frames met gaas en begroeiing met hang/klimplanten. N.B. minimaal 50% open.	n.t.b.
Dak	PV panelen Goten etc. van gezet staalplaat gepoedercoat in kleur. Mos Sedum	
Toegangspoort	Speedgate, staal thermisch verzinkt en gepoedercoat in kleur.	n.t.b.