

WATERVERGUNNING

Z-23-100081/D-23-089316



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 18 oktober 2023
Datum aanvraag: 13 juli 2023
OLO-nummer: 7936939
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: nee
Aanvrager: Rijksvastgoedbedrijf, Korte Voorhout 7, Den Haag
Locatie activiteit: Binnenhof te Den Haag
Activiteit: Onttrekken en retourneren van grondwater

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Bij de renovatie van het Binnenhof zijn grondwateronttrekkingen nodig. Omdat bemalingen voor diverse werkzaamheden bij verschillende complexonderdelen elkaar zullen beïnvloeden, heeft de aanvrager een "complexdeeloverstijgend bemalingsadvies" laten opstellen. De aanvraag en deze vergunning is gebaseerd op dit bemalingsadvies.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.3 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning grondwater te onttrekken.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregel Grondwateronttrekkingen en infiltraties (2015).

Bodemopbouw en geohydrologie

Bij de aanvraag is het volgende rapport gevoegd:
"Complexdeeloverstijgend bemalingsadvies, Renovatie Binnenhof", Rijksvastgoedbedrijf, 24 maart 2023, hierna: het rapport.

In het rapport is inzicht gegeven in de lokale situatie, de geohydrologische en de waterhuishoudkundige situatie. Deze gegevens hebben ten grondslag gelegen aan de berekeningen om de effecten van de bemaling te bepalen.

De berekeningen van de effecten zijn gebaseerd op een voorlopige en indicatieve planning en fasering van de werkzaamheden. De berekeningen zijn opgesplitst in zes afzonderlijke fases A t/m F, waarbij met name in fase C bemalingen gelijktijdig plaatsvinden. Op basis van uitgewerkte werkplannen moet nog worden aangetoond dat de voorgenomen werkzaamheden passen binnen de effecten die met het bemalingsadvies zijn berekend en beschouwd. (voorschrift 4.2.3)

Verandering grondwaterstanden en stijghoogten

Het uitgangspunt in de aanvraag en de vergunning is dat geen zodanige effecten op zullen treden dat er onacceptabele gevolgen te verwachten zijn. Dit is op basis van modelberekeningen bepaald. Hoewel een veiligheidsmarge wordt aangehouden bij deze

berekeningen, is bij modelberekeningen altijd een mogelijkheid aanwezig dat de praktijk afwijkt. Daarom is het noodzakelijk te monitoren wat er in werkelijkheid in de omgeving gebeurt. In de vergunning is het indienen van een gedegen monitoringsplan voorgeschreven (voorschrift 4.2.5).

Het uitgangspunt bij dit project is dat de bemalingen geen grotere verlaging van de grondwaterstand veroorzaken dan eerder het geval is geweest. Bij een lage grondwaterstand die zich in het verleden voor langere tijd heeft voorgedaan, zal eventuele zetting al hebben plaatsgevonden. Daardoor is er weinig of geen risico dat er negatieve effecten optreden, zolang de grondwaterstand niet verder wordt verlaagd dan dat niveau. Hierop zijn de interventiewaarden in het monitoringsplan gebaseerd. Voordat de interventiewaarde wordt bereikt moet een signalering waarschuwen dat de interventiewaarde bijna is bereikt. Dit moet verder worden uitgewerkt in het monitoringsplan.

Effecten op bodemverontreinigingen

In het rapport is een inventarisatie gemaakt van de verontreinigingen in de omgeving. Uit deze inventarisatie is gebleken dat er binnen het invloedsgebied geen grondwaterverontreinigingen aanwezig zijn.

Effecten op overige grondwateronttrekkingen

Binnen het invloedsgebied zijn enkele bodemenergiesystemen aanwezig. De bronnen hiervan bevinden zich in het eerste watervoerend pakket of dieper. Invloed van de bemalingen voor de renovatie van het Binnenhof op deze systemen wordt niet verwacht.

Strategisch zoet grondwater (waterwinning) en verzilting

De locatie ligt in het gebied van de strategische zoet grondwatervoorraad. Echter deze voorraad betreft het water in het eerste watervoerend pakket. Voor dit project wordt niet in dat pakket onttrokken.

DSM onttrekking

De activiteiten vinden plaats op de rand van het invloedsgebied van de grondwateronttrekking bij DSM in Delft-Noord. Deze onttrekking wordt in stappen afgebouwd. In het rapport is geconcludeerd dat geen opbarstrisico aanwezig is bij de voorgenomen werkzaamheden. Voorschrift 4.2.8 is toegevoegd om te waarborgen dat de vergunninghouder zich op de hoogte stelt van de actuele stand van zaken met betrekking tot de reductie van de DSM-onttrekking, om daarmee voorafgaande de daadwerkelijke aanvang van de grondwateronttrekking de conclusies over het opbarstrisico te verifiëren en zo nodig extra maatregelen te nemen om opbarsten te voorkomen. Voor maatregelen die niet passen binnen het kader van deze vergunning, zoals bijvoorbeeld spanningsbemaling, moet aanvullend vergunning worden aangevraagd.

Effecten op landbouw, beschermde (natuur)gebieden en stedelijk groen

Binnen het invloedsgebied van de onttrekkingen zijn geen landbouwgebieden of beschermde (natuur)gebieden aanwezig.

Wel bevinden zich in de directe omgeving bomen. De uitvoering van de schadebeperkende maatregelen bij droogte moet worden afgestemd met de betreffende gemeentelijke dienst en voor beplanting op overige terrein met de terreineigenaren (voorschrift 4.2.7).

Effecten op archeologie

Het Binnenhof en omgeving is een terrein met hoge archeologische waarde. In geval de grondwaterstand niet daalt onder de interventiewaarde zou er geen negatief effect op archeologische waarden moeten zijn. De vergunninghouder werkt nauw samen met de afdeling Archeologie van de gemeente.

Vormvrije MER-beoordeling

Gezien de berekende effecten en de mitigerende maatregelen, zijn er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten, die een m.e.r.-procedure rechtvaardigen.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Op grond van bovenstaande overwegingen voldoen de activiteiten aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
3. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
4. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
5. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
6. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.2 Onttrekken van grondwater

4.2.1 Algemeen

1. Daar waar voorschriften van deze vergunning afwijken van de aanvraag of het monitoringsplan, gelden de voorschriften van deze vergunning.
2. Tijdens de activiteit moeten de vergunning en het actuele monitoringsplan of kopieën daarvan op het werk aanwezig zijn.

4.2.2 Grondwateronttrekking

Algemeen:

1. De grondwateronttrekking dient uitsluitend voor de renovatie van het Binnenhof te Den Haag.
2. De grondwateronttrekkingen moeten op de voortgang van de werkzaamheden worden afgestemd, zodat het onttrekkingsdebiet en het waterbezwaar worden geminimaliseerd.

Aanbrengen bronnen en peilputten:

3. Het aanbrengen van de peilbuizen en bronnen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat via het boorgat geen grondwaterstroming kan optreden tussen watervoerende pakketten. Ter plaatse van waterscheidende bodemlagen moeten de boorgaten met zwelklei of gelijkwaardig materiaal zijn afgedicht.
4. Boringen en plaatsing van filters door een waterremmende laag moeten worden uitgevoerd conform het Protocol mechanisch boren 2101 van de SIKB en door een bedrijf dat is gecertificeerd op basis van SIKB BRL 2100.

Maximale onttrekkingsdebieten:

5. De onttrekkingsdebieten mogen niet hoger zijn dan aangegeven in hoofdstuk 4 van het rapport "Complexdeeloverstijgend bemalingsadvies, Renovatie Binnenhof" als onderdeel van de aanvraag, Rijksvastgoedbedrijf, 24 maart 2023.

Dit betekent dat voor de hieronder genoemde bouwfases A t/m F de onttrekkingsdebieten de volgende maximale waarden niet mogen overschrijden:

- A: maximaal 14 m³ per uur;
- B: maximaal 25 m³ per uur;
- C: maximaal 45 m³ per uur;
- D t/m F: maximaal 23 m³ per uur.

Deze bouwfases vinden niet tegelijkertijd plaats.

Maximale verlaging:

6. De vergunninghouder mag het grondwaterniveau niet verder verlagen dan 0,50 meter onder de werkvloer.
7. Voor de grondwaterstanden en stijghoogten gelden per peilbuis signaal- en interventiewaarden, welke vastgelegd moeten zijn in het actuele monitoringsplan. Uitgangspunt hiervoor zijn de signaal- en actiewaarden in bijlage C van het rapport ("Complexdeeloverstijgend bemalingsadvies, Renovatie Binnenhof", Rijksvastgoedbedrijf, 24 maart 2023), waarbij "actiewaarde" in het kader van deze vergunning gelezen moet worden als "interventiewaarde".
8. Bij het bereiken van de signaalwaarde moet de meetfrequentie worden verhoogd om op tijd te kunnen inschatten wanneer de interventiewaarde wordt bereikt.
9. Indien de interventiewaarde wordt bereikt moet de bemaling worden stopgezet.

4.2.3 Toetsing uitvoering aan modelberekeningen bij vergunningaanvraag

1. De vergunninghouder moet voorafgaande elke bouwfase (A t/m F) nagaan of de geplande grondwateronttrekkingen en retourneringen overeenkomen met de modelberekeningen, zoals opgenomen in het rapport "Complexdeeloverstijgend bemalingsadvies, Renovatie Binnenhof", Rijksvastgoedbedrijf, 24 maart 2023, hierna: het rapport. Indien de geplande grondwateronttrekkingen en retourneringen niet overeenkomen met hetgeen in het rapport is beschouwd, moet de vergunninghouder nagaan wat de invloed hiervan is op de berekende effecten op de grondwaterstand en de stijghoogte in (tussen)zandlagen.
2. Aansluitend op de beschouwing zoals bedoeld in lid 1 en een eventuele herberekening van effecten, moet voor iedere bouwfase in een werkplan de invloed van de voorgenomen werkzaamheden op de grondwaterstand en de stijghoogte in de (tussen)zandlagen inzichtelijk worden gemaakt, met behulp van verlaginglijnen / isohypsen tot en met het 5 cm-invloedsgebied van de grondwateronttrekkingen.
3. Met een grondwateronttrekking mag pas worden begonnen nadat de vergunninghouder aantoonbaar heeft vastgesteld dat de voorgenomen grondwateronttrekking past binnen het effect dat is beschouwd in voornoemd rapport en het aannemelijk is dat signaal- en interventiewaarden zoals bedoeld in voorschrift 4.2.2.7 niet zullen worden bereikt.
4. De werkplannen en bewijzen zoals bedoeld in lid 2 en 3 moeten op eerste verzoek van Delfland beschikbaar zijn voor inzage.

4.2.4 Retourbemaling

1. Om effecten in de omgeving te voorkomen moet retourbemaling worden toegepast.
2. De vergunninghouder moet in het monitoringsplan ook signaal- en interventiewaarden opnemen voor te hoge grondwaterstanden.

4.2.5 Meten en registreren

Monitoringsplan:

1. Er moet altijd een actueel monitoringsplan beschikbaar zijn voor inzage door Delfland.
2. Voordat met een (wijziging van een) monitoringsplan wordt gewerkt, moet het plan aan Delfland zijn voorgelegd.
3. Het monitoringsplan moet een doelmatige werkwijze beschrijven om op een betrouwbare wijze het volgende te monitoren:
 - onttrekkingsdebiet van de afzonderlijke activiteiten per bouwfase, met onderscheid tussen de verschillende activiteiten zoals bouwputten, kelders, sleufontgravingen, beheersonttrekkingen, enzovoort;
 - totaaldebieten;
 - freatische grondwaterstanden;
 - stijghoogte in tussenzandlagen en het pleistocene zandpakket;
 - hoogte van maaiveld, funderingen en gebouwen.
4. Het monitoringsplan moet een tabel bevatten waarin voor iedere peilbuis is vermeld:
 - peilbuisnummer;
 - soort peilbuis (freatisch, tussenzandlaag of pleistoceen zandpakket);
 - filterdiepte;
 - wijze van meten (handmatig of automatisch);
 - meetfrequentie;
 - signaal- en interventiewaarden per peilbuis.
5. Het monitoringsplan moet een actuele tekening bevatten met daarop aangegeven de locaties van de peilbuizen, met bijbehorend nummer en soort

peilbuis (freatisch, tussenzandlaag of pleistoceen zandpakket), onttrekkings- en retourneringsbronnen, pompen en meetpunten voor de hoeveelheid onttrokken grondwater.

6. De vergunninghouder moet de metingen en de toetsingen uitvoeren overeenkomstig het monitoringsplan.
7. Een wijziging van het monitoringsplan moet minimaal één week voor het doorvoeren van de wijziging aan Delfland worden voorgelegd.
8. De monitoring moet volgens het monitoringsplan worden ingericht en uitgevoerd.

Hoeveelheid onttrokken grondwater:

9. De hoeveelheid onttrokken grondwater moet worden gemeten en geregistreerd. De gebruikte meetinstrumenten moeten geschikt zijn voor het te meten debiet en moeten voldoen aan de eisen van dit voorschrift.
10. Meetinstrumenten moeten volgens de richtlijnen van de fabrikant worden geïnstalleerd en onderhouden worden.
11. De vergunninghouder moet zorgen dat:
 - de goede werking van het meetinstrument is gewaarborgd,
 - het meetinstrument volledig gevuld is met water en de meter geen lucht kan bevatten en
 - geen terugstroming kan plaatsvinden door het meetinstrument.
12. Meetinstrumenten moeten zijn gekalibreerd zodat het meetresultaat niet meer dan vijf procent afwijkt van de werkelijke hoeveelheid. De vergunninghouder moet van de kalibraties een bewijs kunnen tonen.
13. Meetinstrumenten moeten zijn geïnstalleerd op een goed en veilig toegankelijke plaats, zodat dat de instrumenten goed zijn af te lezen.
14. Bij vervanging van een meetinstrument moet de eindstand van het oude meetinstrument en de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd worden in het logboek.
15. Bij twijfel over de goede werking kan Delfland een tussentijdse controle van de meetinstrumenten eisen. Indien blijkt dat (de installatie van) een meetinstrument niet aan de eisen voldoet, moet deze direct worden vervangen door een instrument die wel aan de eisen voldoet.
16. Een defect meetinstrument moet direct worden vervangen door een gekalibreerd meetinstrument.
17. Voor de periode dat een meetinstrument voor controle of reparatie buiten werking is, moet de hoeveelheid onttrokken grondwater door een ander meetinstrument worden gemeten, dat afdoende gekalibreerd is.

Peilbuizen:

18. De bovenkant van de peilbuizen moeten zijn ingemeten ten opzichte van N.A.P. en deze hoogte moet goed leesbaar zijn aangeduid op of bij de peilbuizen.
19. De vergunninghouder moet voor de instandhouding van de peilbuizen zorgen, zodat de betrouwbaarheid en continuïteit van de waarnemingen gewaarborgd blijft.
20. Als een peilbuis niet goed functioneert moet de vergunninghouder deze peilbuis direct herstellen of vervangen.

Registratie en logboek:

21. De vergunninghouder moet een logboek bijhouden waarin wordt bijgehouden de bewijzen, resultaten en bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven metingen, inspecties, onderzoeken, keuringen en onderhoud.
22. In het logboek moeten, onder opgave van de datum, voorvallen worden vermeld die van invloed kunnen zijn op de meting.
23. De vergunninghouder moet op verzoek van Delfland en in ieder geval wekelijks een overzicht toesturen aan Delfland, met daarin de gemeten grondwaterstanden, stijghoogten, onttrekkingsdebieten en hoogtemetingen, alsook eventuele overschrijdingen van signaal- of interventiewaarden.

24. Het logboek moet op eerste verzoek van Delfland beschikbaar zijn voor inzage. Het logboek moet ten minste vijf jaar worden bewaard.

4.2.6 Melden van afwijkingen

Afwijkingen dienen gemeld te worden, indien:

- een signaal- of interventiewaarde wordt bereikt zoals bedoeld in deze vergunning, of
- het onttrekkingsdebiet groter blijkt dan de maximale waarde zoals opgenomen in deze vergunning, of
- een situatie optreedt waarbij de zetting groter blijkt (of naar verwachting groter zal worden) dan in het vergunningonderbouwend rapport is berekend, of
- een nog niet bekende bodemverontreiniging wordt gesignaleerd.

Vervolgens moeten in overleg met Delfland passende maatregelen worden genomen.

4.2.7 Schadebeperkende maatregelen groenvoorziening

In geval van langdurige droogte in het groeiseizoen (maart-oktober) moet de vergunninghouder maatregelen nemen ter voorkoming van droogteschade aan bomen en beplanting binnen het invloedsgebied van de onttrekking. Deze maatregelen moeten worden genomen in overleg met de gemeente of particuliere terreineigenaar.

4.2.8 Maatregelen bij reductie grondwateronttrekking van DSM Delft

De vergunninghouder moet het opbarstrisico verifiëren op basis van de actuele grondwateronttrekking bij het terrein van DSM in Delft-Noord en de eventuele plannen van (verdere) vermindering van deze grondwateronttrekking, voorafgaande de bouwfases waarbij de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket een opbarstrisico kan veroorzaken.

4.2.9 Calamiteiten

1. Een calamiteit is een onverwachte gebeurtenis (betrekking hebbend op de onttrekkingsinstallatie dan wel de retourinstallatie), waarbij sprake is, of dreiging is, van (milieu)schade aan het watersysteem, dat direct en professioneel ingrijpen noodzakelijk maakt. In geval van een calamiteit moet dit direct telefonisch worden gemeld bij Delfland, telefoon nr. 015 260 81 08 (24 uur per dag bereikbaar). De calamiteit moet ook schriftelijk worden gemeld aan Delfland, waarbij de volgende zaken moeten worden beschreven:
 - de aard en oorzaak van de calamiteit;
 - de (mogelijke) gevolgen van de calamiteit;
 - de maatregelen die worden genomen om de (gevolgen van de) calamiteit te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
2. Indien als gevolg van een calamiteit niet aan de gestelde voorschriften in deze vergunning wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan, moet de vergunninghouder direct maatregelen nemen teneinde een nadelige invloed van de onttrekking te voorkomen. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.

4.2.10 Beëindiging van de onttrekking

1. Beëindiging van de onttrekking (van elk onderdeel) moet ten minste twee weken van tevoren worden gemeld bij Delfland.

2. De vergunninghouder moet ervoor zorgdragen dat geen negatieve effecten in de omgeving optreden ten gevolge van de beëindiging van de onttrekking. Maatregelen moeten worden overlegd met Delfland.

4.2.11 Dichten van de bronnen

1. Bronnen en peilputten met een diameter groter dan 5 cm moeten binnen een maand na definitieve beëindiging van de grondwateronttrekking worden gedicht.
2. Bij het dichten van bronnen en peilputten moet het oorspronkelijke bodemprofiel worden hersteld. Ter plaatse van minder goed doorlatende lagen moet voor de afichting zwelklei of vergelijkbaar materiaal worden gebruikt, met een samenstelling die vergelijkbaar is met het type grond dat oorspronkelijk op de betreffende locatie aanwezig was.
3. Ten minste twee dagen voor de aanvang van de werkzaamheden bedoeld in het eerste lid, moet de vergunninghouder Delfland daarvan in kennis stellen.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Rijksvastgoedbedrijf, Korte Voorhout 7, Den Haag, voor het:
 - onttrekken van grondwater;
 - retourneren van grondwater in de bodem;
- b. de vergunning te verlenen tot 29 december 2028;
- c. dat voor de aangevraagde activiteiten geen milieueffectrapport gemaakt hoeft te worden.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.