



- Legenda**
- Projectgrens
 - Ingang
 - Nieuw hoogtepil tov NAP
 - Rijweg, straatbaksteen, dikformaat keperverband, pavonia lev. Wienerberger volgens Leids handboek O.R.
 - Rijweg, asfalt zwart met witte markeringen
 - Rijweg, asfalt rood met witte markeringen
 - Trottoir, VIASTON linear, lev. Klostermann, 240*160*80mm 160*160*80mm Wit-grijs-zwart genuanceerd, strokenverband volgens legpatroon detail
 - Trottoir, VIASTON linear, lev. Klostermann, 240*160*80mm 160*160*80mm donkergrijs, strokenverband (zie detail)
 - Betonstraatstenen 200*100*90mm elleboogverband. Kleur grijs
 - Strek 160*160*80mm donkergrijs, t.b.v. aanduiding parkeergarage en laad en losplek (zie detail)
 - Parkeerplekken vlechtverband, straatbakstenen. Zie detail
 - Stelconplaat 2000x2000mm
 - Brede zitband 500*500*1000mm, Solid band, Zelfverdichtend beton lichtgrijs, lev. Struyk Verwo
 - Vangrail, hout, type Eurorail T22- 4m
 - Strek 160*160*80mm wit grijs zwart genuanceerd
 - Trottoirband, 280/300x240 Lavaró 100 zwart, Struyk Verwo
 - Trottoirband 130/150x250 Lavaró 100 zwart, Struyk Verwo
 - Opsluitband 200x250, kleur zwart Lavaró 100, Struyk Verwo
 - Opsluitband 100x200, kleur grijs
 - Inritband, type 280/300x240 Lavaró zwart, Struyk Verwo
 - Wadiband 130/150x250 Lavaró 100 zwart, Struyk Verwo met uitstroom voorziening van Hydro Linea 22 grasbetonstenen grijs
 - Nieuw type afwatering vierkant | rond
 - Verlichting, bestaand
 - Verlichting, bestaande mast verplaatsen, hoogte 6m met uithouder
 - Verlichting, paaltop armatuur, KFK van Lightwell, kleur in RAL 7016, mast 4m, zie verlichtingsplan
 - Verlichting, paaltop armatuur, KFK van Lightwell, kleur in RAL 7016, mast 4m, zie verlichtingsplan
 - Uitneembare afzetpaal model 90 Solar Flash (erdi) - ook in het donker zichtbaar
 - Betaal automaat parkeren
 - Duiker beton diameter 800, Afzagen met talud mee
 - Waterpeil -1,10 t.o.v. NAP
 - Talud, min - 1:3, inzaaien met bermgrasmengsel B3
 - Gras, inzaaien met bermgrasmengsel B3
 - Bloemrijk grasland, inzaaien met bloemrijk grasmengsel G1 lev. Cruyd Hoeck
 - Bestaande boom handhaven
 - Bestaande boom verplanten, 8 st.
 - Nieuwe locatie te verplanten boom, 8st.
 - Nieuwe bomen, 3 st. basis kwaliteit afkorting:
 - A.co - Alnus cordata, 1st. meerstammig opgekroont
 - U.I - Ulmus lobel 1st. Enkelstammig opgekroont
 - U.p - Ulmus 'Plantijn', 1st. Enkelstammig opgekroont

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld

Disclaimer: aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

Project LommenschansStrip					
Onderswerp Definitief ontwerp (DO)					
Tijdelijke situatie rondom Hof36					
Verkeerd door TB	Geoorloofd door S. Kuipers	Best I	Aantal R	Document Tekening	Documentstatus DO
Datum afgeleverd 24-07-2023	Gezien door M. Miedema	Schaal 1:250	Normaal AOL	Domain	Contractnummer Z
Gemeente Leiden ontwerp en realisatie		Postbus 9100, 2300 PC Leiden Tel. 14071		Documentnummer: Z	