

WATERVERGUNNING

Z-21-040644/D-22-034565



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 23 november 2023
Datum aanvraag: 27 september 2021
OLO-nummer: 6398837
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: ja, met 2 jaar, in verband met wisselend personeel bij de aanvrager.
Aanvrager: Gemeente Schiedam, Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam
Gemachtigde: Iv-Infra B.V., Trapezium 322, 3364 DL Sliedrecht
Locatie activiteit: Noordvestsingel, vanaf Spoelingbrug tot aan nr. 77, 3119 DC Schiedam
Aanvraagnaam: Kadeconstructie Noordvestgracht
Projectomschrijving: Het vervangen van de Kadeconstructie tussen de Spoelingbrug en Noordvestsingel 81. De kadeconstructie ter hoogte van Noordvestsingel 77-81 is bezweken. De kwaliteit van de aangrenzende kade (aansluitend op de Spoelingbrug) is matig. De gemeente Schiedam heeft besloten dat beide kadeconstructies vervangen worden.
Referentiecode: INFR210362

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De bestaande kadeconstructie langs de Noordvestsingel te Schiedam tussen de Spoelingsbrug en huisnummer 77 is in matige conditie. Het aangrenzende deel tussen Noordvestsingel nummers 77 en 81 is bezweken. Het deel dat is bezweken is privaat eigendom en het aangrenzende deel is in eigendom van de gemeente Schiedam. De gemeente Schiedam is verantwoordelijk voor de veiligheid van het openbaar gebied, waar het private deel ook onder valt, en daarom wil de gemeente dat de kadeconstructie over dit geheel zal worden vervangen. Om deze reden heeft de gemeente Schiedam een aanvraag ingediend voor het herstel van de kadeconstructie en de aan te brengen verhardingen en verdere inrichting op de waterkering.

De aanvraag voor het verkrijgen van de vergunning zegt niets over aspecten die te maken hebben met kosten van de uitvoering van het project of de privaatrechtelijke verhoudingen tussen de gemeente en de eigenaar van de grond. Deze watervergunning ziet enkel toe op de bestuursrechtelijke activiteiten.

De werken vinden plaats in, op en langs de regionale waterkering van de Poldervaartpolder en langs een primaire watergang.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De regionale waterkering langs de Noordvestsingel is een bijzondere waterkering. Aan de polderzijde van de waterkering staan oude pakhuizen. Deze zijn op staal of houten palen gefundeerd. Om deze reden mogen de werkzaamheden aan de waterkering geen wijziging van de huidige grondwaterstand tot gevolg hebben. Een veranderende grondwaterstand kan negatieve gevolgen voor de bebouwing hebben. De bebouwing staat minimaal op 5,40 m afstand van de waterlijn. De oude gebouwen hebben een vloerpeil op ca. NAP -0,08 m. De waterkering is hiermee niet geheel verheeld maar wel robuust.

De plannen voor kadeverbetering

De regionale waterkering langs de Noordvestsingel ter hoogte van nummers 77 t/m 93 is niet op hoogte. Delfland en de gemeente Schiedam hebben in 2018 intensief samengewerkt in planvorming voor de vereiste ophoging van de waterkering. In de samenwerking zijn diverse zaken naar boven gekomen waarover afspraken zijn gemaakt. De afspraken zijn vastgelegd in de brief van Delfland met kenmerk 1357573, d.d. 4 juni 2018:

- De waterkering is niet op hoogte
- De kademuur is gedeeltelijk verzakt
- De kademuur vormt geen onderdeel van de waterkering
- Groot onderhoud van het gehele tracé is voorzien in 2028
- Het deel Noordvestsingel 77-81 moet eind 2020 op hoogte zijn gebracht.

Nb. De bestaande oeverconstructie langs de waterkering en het boezemwater wordt in diverse stukken kademuur en/of kadeconstructie genoemd.

De nieuwe oeverconstructie zal bestaan uit stalen damwanden, een stalen deksloof en ter afwerking een houten voorconstructie/beschoeiing.

De nieuw aan te brengen oeverconstructie zal net als de aanwezige constructie geen onderdeel uitmaken van de waterkering. De oeverconstructie is daarom niet noodzakelijk om de kerende functie van de regionale waterkering te kunnen vervullen.

De planvorming en uitwerking van het kadedeel Noordvestsingel 77-81 heeft meer tijd gevergd dan voorzien, maar wordt nu dan toch ter hand genomen samen met de aangrenzende kade bij de oprit van de Spoelingbrug.

De werken voor het kadedeel Noordvestsingel 77 – 81 betreffen het verwijderen van de bestaande oeverbescherming en het globaal nieuw inrichten van de verhardingen. Binnen de realisatie van het gehele werk tussen 77 t/m 93 (gepland in 2028) wordt waar nodig extra werk uitgevoerd en het gehele traject definitief ingericht.

De aangevraagde kadeverbetering

De bestaande oeverconstructies zijn voor een groot deel bekend en zullen worden verwijderd ten behoeve van de realisatie van de nieuwe oeverconstructie. Uitgangspunt is dat de constructiedelen tot 1 m onder de grond worden verwijderd. Eventuele onderdelen die tot het pleistoceen zandpakket reiken worden niet getrokken maar afgekort. Dit om eventuele grondwaterkortsluiting te voorkomen.

De aan te brengen damwanden zijn 14 m lang en lopen niet tot het pleistoceen. De damwanden hebben geen functie als plaatsvervangende waterkering.

De werken voldoen aan de randvoorwaarden conform de vastgelegde afspraken met het Hoogheemraadschap van Delfland (zie brief d.d. 4 juni 2018).

- Aanleghoogte op minimaal NAP +0,15 m
- De oeverconstructie vormt geen onderdeel van de weg of de waterkering
- Groot onderhoud aan de weg en de rest van de openbare ruimte vindt plaats in 2028 (conform huidige planning gemeente Schiedam).
- De damwanden worden niet verankerd, maar staan op zichzelf.

Op de locatie van de uit te voeren werken mogen geen boten worden aangemeerd. Er worden binnen het uit te voeren werk dan ook geen afmeervoorzieningen aangebracht.

Infiltratievoorziening

Randvoorwaarde voor de werken is dat de nieuwe oeverconstructie de grondwaterstand niet mag beïnvloeden. In de huidige situatie fungeert de oeverconstructie niet als waterkering en is deze ook geen onderdeel van de waterkering. De grondwaterstand is hierdoor nagenoeg gelijk aan de waterstand in de Noordvestgracht. Om te garanderen dat de grondwaterstand niet wordt beïnvloed door de aan te brengen damwand, wordt achter de damwand een drain in een drainkoffer aangebracht met een vrije afwatering op de Noordvestgracht.

Verharding en inrichting

Na het aanbrengen van de oeverconstructie wordt de verharding opnieuw aangebracht. De hoogte van het maaiveld (bovenzijde verharding) is afgestemd op het dorpelpeil van de historische bebouwing. De vereiste hoogte van NAP +0,10 m van de waterkering en verhelling is niet realiseerbaar binnen de beschikbare ruimte.

Met de aanwezige randvoorwaarden is in overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland gekomen tot het huidige ontwerp.

Binnen het werkgebied van het herstel van de kantopsluiting en vernieuwen inrichting is ook een grondverontreiniging geconstateerd. Binnen de werkzaamheden zal deze verontreiniging tot een diepte van 1 m worden gesaneerd (dit is de verwachte diepte van de verontreiniging).

De plaatselijke sanering zal worden uitgevoerd na het aanbrengen van de damwand en voor het aanbrengen van de infiltratievoorziening. Hierdoor wordt voorkomen dat er verontreinigingen via de infiltratievoorziening in het oppervlaktewater komen en is er geen gevaar voor uitspoeling en instabiliteit van de waterkering tijdens de saneringswerken. Na de sanering zal dezelfde grondsoort als aangrenzend worden aangebracht.

De oeverconstructie wordt met deze werken geheel op orde gebracht waarbij er geen oppervlaktewater wordt gedempt of gegraven.

Uitvoering

Binnen de huidige uitwerking van het aanlegplan wordt verwacht dat de verwijdering van de oude constructies mogelijk moet zijn zonder aanvullende maatregelen. Wel moet een BLBI-melding worden gedaan voor de uit te voeren sanering.

De locatie biedt mogelijkheden voor een werkwijze die zo min mogelijk impact heeft op de historische bebouwing. Het boezemwater aangrenzend aan de werkzaamheden heeft geen functie in aan- en afvoer en heeft ook geen functie als vaarweg.

Tijdelijke dempingen en/of stremmingen op deze locatie hebben daardoor weinig invloed op het watersysteem. Tijdens de werkzaamheden is daarom het gebruik van pontons toegestaan op de werklocatie.

Alleen de fluisterboot (rondvaartboot voor toeristen) maakt gebruik van de Noordvestgracht. De stalling is onder de Spoelingbrug.

Bij gebruik van pontons zal de stalling goed bereikbaar blijven voor het stallen van de fluisterboot.

De te gebruiken werkmethode wordt door de vergunninghouder overgelaten aan de aannemer die het werk gaat uitvoeren. Als de aannemer gebruik wil maken van

tijdelijke werken/hulpconstructies voor de uitvoering van de werken, zal de aannemer voor de uitvoering aanvullend hiervoor een vergunning moeten aanvragen.

Bovenstaande in ogenschouw genomen, kan worden geconcludeerd dat de werkzaamheden het waterkerend vermogen van de regionale waterkering in de definitieve situatie niet aantasten. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vindt er grondroering plaats in de regionale waterkering. Gezien de robuustheid van de waterkering ter plaatse is dit acceptabel aangezien het achterliggende land tijdelijk de functie van de waterkering kan overnemen. Daarom kan worden geconcludeerd dat de aangevraagde activiteiten in lijn zijn met het beleid en geen effect hebben op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. Deze richten zich met name op de wijze van uitvoering en hoe de constructie vorm moet worden gegeven.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de

vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.

7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast, anders dan in deze watervergunning vergund.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

4.3.2 Werken in waterkeringen

1. Ontgravingen mogen niet dieper worden uitgevoerd dan noodzakelijk voor de uitvoering van werken.
2. De damwandplanken moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
3. De damwand moet tot een hoogte van minimaal NAP +0,15 m worden aangebracht.
4. Achter de damwand moet op een diepte van NAP -0,75 meter een infiltratievoorziening worden aangebracht zodat verdroging van het dijklichaam wordt voorkomen. De openingen moeten zodanig worden gedimensioneerd dat uitspoeling van de achterliggende grond wordt voorkomen.
5. Andere werkzaamheden in/bij de waterkering zoals sanering en ontgravingswerkzaamheden, mogen niet worden uitgevoerd voordat de nieuwe damwand volledig functioneert.

6. De afwatering van de verhardingen en gebouwen mogen geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

4.4 Werken

4.4.1 Damwand

1. De damwand wordt in de doorgaande oeverlijn aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De ruimte achter de damwand moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de damwand uitsteken.
5. De damwand moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. In de waterkering wordt geen verankering toegepast.
7. De damwand moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
8. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.

4.4.2 Pontons

1. De pontons moeten met de lange zijde langs de doorgaande oeverlijn worden aangelegd.
2. De pontons hebben een diepgang van maximaal 0,50 m.
3. Langs zij, voor of achter de pontons mogen geen andere drijvende objecten worden afgemeerd.
4. Bagger en (drijf-)vuil ter plaatse van de pontons moet worden verwijderd.
5. De pontons moeten drijvend worden gehouden en bestand zijn tegen windwerking, stroming, golfslag en peilfluctuaties.
6. De pontons moeten zodra de werken gereed zijn worden verwijderd.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan de gemeente Schiedam, Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam, voor het:
 - Verwijderen oude kadeconstructie;
 - Aanbrengen en hebben oeverconstructie;
 - Ophogen waterkering;
 - Aanbrengen en hebben infiltratievoorziening;
 - Aanbrengen en hebben verhardingen;
 - Tijdelijk aanleggen en hebben van pontons.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening: Kadeherstel Noordvestgracht, Nieuwe situatie Kadeconstructie Noordvestsingel, tek.nr. 401, versie 0.9, d.d. 18-09-2023;
 - Tekening: Kadeherstel Noordvestgracht, Opbrekwerkzaamheden, Kadeconstructie Noordvestsingel, tek.nr. 402, d.d. 27-06-2022;
 - Notitie: project Kadeherstel Noordvestgracht, d.d. 25 mei 2022;
 - Notitie: Kadeherstel Noordvestsingel, INFR210362-DO, rev.0, d.d. 25 november 2021;
 - Notitie: Voorlopig Werkplan sloop – nieuwbouw, versie 1, d.d. 19-09-2023.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.