

Publiceerbare aanvraag/melding watervergunning

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	8229313
Aanvraagnaam	Watervergunning droog houden waterpartij 3
Uw referentiecode	Aanvr_0756
Ingediend op	29-11-2023
Soort procedure	Onbekend
Projectomschrijving	T.b.v. de rietplant en het aanslaan van het aan te planten riet (voor het project Blankenburgverbinding) dient waterpartij 3 drooggezet te worden. Deze aanvraag is reeds voor besproken met [REDACTED] van het Hoogheemraadschap.
Opmerking	Deze aanvraag is reeds voor besproken met [REDACTED] van het Hoogheemraadschap.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Hoogheemraadschap van Delfland
Telefoonnummer:	015-26 08 108
E-mailadres:	loket@hhdelfland.nl
Website:	http://www.hhdelfland.nl
Contactpersoon:	Klantcontactcentrum

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren

- Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Bijlagen



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Vlaardingen

Kadastrale gemeente Vlaardingen

Kadastrale sectie N

Kadastraal perceelnummer 215

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☐ Ja
☒ Nee



Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren

1 Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?

☐ Ja
☒ Nee

Wat is de geplande begindatum van deze activiteit?

20-02-2024

Geef eventueel een toelichting op de begindatum.

-

Wat is de geplande einddatum van deze activiteit?

30-09-2024

Geef eventueel een toelichting op de einddatum.

Zal ongeveer 6 maanden in stand gehouden moeten worden

Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.

Watergang 18 aan de oost- en westzijde van waterpartij 3 wordt afgesloten door de duikers dicht te zetten. Aan de oostzijde komt een overstort met een overstort hoogte van -3,00m NAP (zomerpeil). En aan de westzijde plaatsen we een pomp met vlotter systeem die de gecreëerde polder in waterpartij 3 op een waterpeil van -3,40m NAP houdt. Dat is 10cm lager dan de waterpartij bodem waarin het riet geplant dient te worden.

Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?

Door de duikers dicht te zetten kan het waterpeil in de waterpartij goed gereguleerd worden en het riet geplant worden, zodat de aanplant goed kan aanslaan.



Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren

1 Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren

Welke overige activiteit(en) wilt u uitvoeren in of nabij oppervlaktewaterlichamen?

- ☐ Plaatsen van hekwerken en afrasteringen
- ☐ Oprichten van een gebouw, zoals een woning of bedrijfspand
- ☐ Plaatsen van nutsvoorzieningen (meet- en regelstations e.d.)
- ☐ (Ver)bouwen van een boothuis
- ☐ Plaatsen van afmeerpalen
- ☐ Plaatsen van remmingwerken
- ☐ Aanbrengen van lozingswerken
- ☐ Plaatsen van mosselzaadinvanginstallaties
- ☐ Plaatsen van meetpalen
- ☐ Aanbrengen van visfuisen of ander vistuig
- ☐ Oprichten van een windturbine(park)
- ☐ Oprichten van een zendmast
- ☒ Anders

Welke andere activiteit voert u uit in of nabij oppervlaktewaterlichamen?

Tijdelijk afsluiten van bestaande duikers



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
uden_Waterpartij_3_tijdens_rietplant_pdf	Voorstel droog houden Waterpartij 3 tijdens rietplant.pdf	Situatietekening, kaart of foto Gegevens waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken Gegevens overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren	29-11-2023	In behandeling