

## Verbouwing oude vreewijkseweg 7

### Materialisatie Woonhuis

| <u>Onderdeel</u>             | <u>Materiaal</u>   | <u>plint</u>       |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Gevel                        | Gevelsteen         | Castello rood      |
| Gevelplint                   | smeerplint         | betongrijs         |
| Hellend dak                  | Keramische dakpan  | VHV blauw gesmoord |
| Raamdorpels                  | Belgisch hardsteen | Gezoet             |
| Dakgoot + hemelwaterafvoeren | Zink               | Naturel            |
| Dakopstand, muurafdekker     | Zink               | Naturel            |
| Gevelankers                  | Ijzer              | Zwart              |
| Boeiboord                    | Multiplex          | Wit                |
| Deur- en raamkozijnen        | Hardhout           | Wit                |
| Deuren                       | Hardhout           | Grijs              |
| Raamroedes                   | Hardhout           | wit                |
| Overkapping                  | Eiken              | Naturel            |
| Beglazing                    | HR++               | Transparant        |
|                              |                    |                    |

Onderstaand foto's van de huidige situatie waarop de toegepaste materialen zichtbaar zijn.









