

GEGEVENS AERIUS-BEREKENING																							3.	
Project	Groote Molenbeek Wanssum			Machine	HGM mobiel		HGM rups		Minigraver		Trekker		Loader		Trekker + grondkar		Zaagunit		Vrachtauto (grond)		Vrachtauto (mat.)		Arbeiders	
Nummer	1327			Eenheid	Dag		Dag		Dag		Dag		Dag		Dag		Dag		transportbeweging		transportbeweging		dag	
No:	Werkzaamheden	Eenheid	Ltr./eenh	hoeveelheid		120		160		48		80		110		120		50		gem. m ³		gem. m ³		Dagen
				Dagen	liters	Dagen	liters	Dagen	liters	Dagen	liters	Dagen	liters	Dagen	liters	Dagen	liters	Dagen	liters	bew.	km	bew.	km	Dagen
1.	Opruimen en grondwerk			3	300	21	3.280	0	0	13	1.056	7	715	24	2.880	2	240	0	0	45	45	0	0	29
2.	Kunstw.+inricht.+Algemeen			19	2.280	37	5.920	20	960	1	80	31	3.355	22	2.640		0	0	0	40	40	34	34	135
	Subtotaal			22	2.580	58	9.200	20	960	14	1.136	37	4.070	46	5.520	2	240	0	0	85	85	34	34	164
8.	Onvoorzien																							
	N.v.t.	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N.v.t.	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Uitvoering																							
9.1	Projectleider	wk	12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	18
9.2	Uitvoerder	wk	12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	60
9.3	Werkvoorbereider	wk	12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	24
9.4	Landmeter	wk	12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	6
	Totaal			22	2.580	58	9.200	20	960	14	1.136	37	4.070	46	5.520	2	240	0	0	85	85	34	34	272

Totaaloverzicht	dag	beweging	Brandstof	km
Graafmachine mobiel	22		2.580	
Graafmachine rups	58		9.200	
Minigraver	20		960	
Trekker + boorunit	14		1.136	
Loader	37		4.070	
Trekker + grondkar	46		5.520	
Zaagunit	2		240	
	0	0	0	
Vrachtauto (grond)		85		85
Vrachtauto (materiaal)		34		34
Medewerker	272			
Totaal	470	119	23.706	119

%inzet	Werkelijk
75	16
75	43
75	15
75	11
60	22
60	28
100	2

Bestekseisen:	
Machines:	Stageklasse IV of hoger
Transportmiddelen:	Euro VI of hoger

Werkl