

BESLUIT

MAATWERKVOORSCHRIFT

Het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het verleggen van een overstortleiding (2^e fase) en een binnendijkse put in het kader van het project Dijkversterking Steyl-Maashoek ter hoogte van de Maashoek te Steyl

Zaaknummer: 2024-Z1404

Inhoudsopgave

1.	Onderwerp aanvraag.....	3
2.	Conclusie	3
3.	Besluit.....	3
4.	Ondertekening	4
5.	Locatie	5
6.	Voorschriften.....	5
6.1	Algemene voorschriften.....	5
6.2	Specifieke voorschriften.....	7
7.	Gemelde activiteiten	11
7.1	Samenvatting	11
7.2	Meldplichtige handelingen.....	12
7.3	Zorgplicht	12
8.	Toetsing.....	13
8.1	Algemeen	13
8.2	Overwegingen	14
8.3	Conclusie toetsing.....	15
9.	Procedure en rechtsbescherming	15
9.1	Procedure.....	15
9.2	Rechtsbescherming.....	16
10.	Mededelingen	17
11.	Bijlagen.....	17

MAATWERKVOORSCHRIFT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 31 januari 2024 een melding ontvangen van Dura Vermeer Divisie Infra B.V., Postbus 111, 2130 AC Hoofddorp namens Combinatie Dijkzone Alliantie v.o.f., Griekenweg 25, 5342 PX Oss.

De melding betreft het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het verleggen van een overstortleiding (2e fase) en een binnendijkse put in het kader van het project Dijkversterking Steyl-Maashoek ter hoogte van de Maashoek te Steyl.

Het tijdelijk onttrekken van grondwater is echter van dien aard dat, ter bescherming van de (water)belangen, een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 1.14 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg noodzakelijk is.

2. Conclusie

Met het in het maatwerkbesluit opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. een maatwerkbesluit op te leggen aan Combinatie Dijkzone Alliantie v.o.f., Griekenweg 25, 5342 PX te Oss voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het verleggen van een overstortleiding (2e fase) en een binnendijkse put in het kader van het project Dijkversterking Steyl-Maashoek ter hoogte van de Maashoek te Steyl;
- b. aan het maatwerkbesluit voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
- c. het maatwerkbesluit te verlenen voor bepaalde tijd, te weten van 1 februari 2024 tot en met 30 april 2024;
- d. de volgende onderdelen van de melding deel uit te laten maken van dit maatwerkbesluit:
 - bijlage 1: tekening "B_01 – Topografische ligging projectie WBL-leiding" (documentnummer WLDOC-1663486819-344336);
 - bijlage 2: tekening "Overstortleiding – Situatietekening + dwarsdoorsnede", d.d. 30 november 2022, tekeningnummer 1903557-00913 (documentnummer WLDOC-1663486819-344336);

- bijlage 3: tekening “Realiseren Overstortleiding fase 2 Situatietekening + dwarsdoorsnede”, d.d. 16 mei 2023, tekeningnummer 1903557-01164 (documentnummer WLD0C-1663486819-344336);
- bijlage 4: rapport “Zelfsluitende kering Steyl - Maashoek – Vergunningsonderbouwend bemalingsadvies | Steyl”, d.d. 30 november 2022, rapportnummer 6422-207955-R06 (documentnummer WLD0C-1663486819-344336);
- bijlage 5: rapport “Monitoringsplan Realisatiefase (zettingen / grondwater)”, d.d. 11 april 2023, rapportnummer 1903557-01119 (documentnummer WLD0C-1663486819-344336).

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5. Locatie

De bronbemaling vindt plaats op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 206.000, Y = 371.600.

6. Voorschriften

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid maatwerkbesluit

Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, draagt er zorg voor dat een exemplaar van dit maatwerkbesluit (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

De op grond van dit maatwerkbesluit aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en worden gehouden en met zorg worden bediend.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij dit maatwerkbesluit bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat dit maatwerkbesluit in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor het maatwerkbesluit is opgelegd, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

2. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor het maatwerkbesluit is opgelegd, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

Het opgelegde maatwerkbesluit geldt tevens voor wijziging(en) van de activiteiten en/of werken zoals opgenomen in het maatwerkbesluit, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door het maatwerkbesluit worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de activiteiten zoals opgenomen in het maatwerkbesluit kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de maatwerkvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

6.2 Specifieke voorschriften

Voorschriften voor het onttrekken van grondwater.

Voorschrift 8

Duur

Er mag gedurende een periode van 4 weken in de periode van 1 februari 2024 tot en met 30 april 2024 grondwater worden onttrokken.

Voorschrift 9

Te onttrekken hoeveelheden

De maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt 100 m³ per uur, 2.400 m³ per etmaal en 42.000 m³ totaal.

Voorschrift 10

Algemene bepalingen t.a.v. grondwateronttrekking

1. De omgeving van de onttrekkingsputten moet zodanig schoon worden gehouden dat verontreiniging van het watervoerend pakket wordt voorkomen. Er mag geen verontreinigd water via de onttrekkingsinrichting in het grondwater terechtkomen.
2. Het waterverbruik moet waar mogelijk worden beperkt. Het verspillen van water moet worden voorkomen.
3. Als de bronbemaling (geheel of gedeeltelijk) buiten werking wordt gesteld:
 - a. moet degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd er voor zorgdragen dat de onttrekkingsputten, die tot de onttrekkingsinrichting behoren, op een zodanige wijze worden afgesloten respectievelijk worden afgedicht, dat verontreiniging van grondwater niet kan optreden;
 - b. moet het afdichten van onttrekkingsputten gebeuren volgens het Protocol Mechanisch boren.
4. Compensatie:
 - a. het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het optreden van nadelige gevolgen of schade aan derden als gevolg van de bronbemaling onmiddellijk aanvullende voorschriften voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen;
 - b. ongeacht het bepaalde onder a. van dit artikel is degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd verplicht maatregelen te nemen bij het optreden van nadelige gevolgen of schade aan derden als gevolg van deze bronbemaling, teneinde deze nadelige gevolgen op te heffen of te compenseren.

5. Als de werkzaamheden zover zijn gevorderd dat er een hoger grondwaterpeil kan worden gehandhaafd, gaat degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd hiertoe over.

Voorschrift 11

Bemalingsgegevens

Bronbemaling

1. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, verlaagt de grondwaterstand in de bouwput voor de binnendijkse put tot maximaal +10,7 meter +NAP.
2. De verlaging van de stijghoogte van het grondwater in de peilbuizen van de bouwput voor de binnendijkse put is niet meer dan +10,8 meter +NAP.

Bronbemaling sleufontgraving

3. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, verlaagt de grondwaterstand in de leidingsleuf voor de overstortleiding tot maximaal +9,8 meter +NAP.
4. De verlaging van de stijghoogte van het grondwater in de peilbuizen van de leidingsleuf voor de overstortleiding is niet meer dan +10,8 meter +NAP.

Onttrekkingsputten

5. Uiterlijk vier weken voordat degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd de bronbemaling start, legt hij een bemalingsplan ter goedkeuring aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg voor. In dit plan staat in ieder geval:
 - a. de wijze van bemaling: horizontaal, verticaal of via deepwells;
 - b. het aantal, de plaats en de diepte van de onttrekkingsputten;
 - c. het aantal en de diepte van de filter(s) in de onttrekkingsputten;
 - d. het aantal en de capaciteit van de pompen;
 - e. de wijze en plaats van meting van het te onttrekken grondwater;
 - f. de planning van de werkzaamheden;
 - g. een situatietekening.
6. In afwijking van het vijfde lid van dit voorschrift hoeft geen bemalingsplan ter goedkeuring aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te worden voorgelegd, wanneer dit reeds bij de melding is voorgelegd en er geen wijzigingen zijn opgetreden.
7. Daadwerkelijk inrichten of vervangen van onttrekkingsputten voert degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd uit volgens het Protocol Mechanisch boren.

Peilputten

8. Uiterlijk vier weken voordat degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd de bronbemaling start, legt hij een monitoringsplan ter goedkeuring aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg voor. In dit monitoringsplan staan het aantal en de locaties van de peilputten in een situatieschets. De locaties van deze peilputten zijn zodanig, dat degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd een indicatie verschaft van de grondwaterstand in het invloedsgebied van de bronbemaling. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd mag pas beginnen met de bronbemaling, nadat het monitoringsplan is goedgekeurd.
9. Uiterlijk twee weken voordat degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd de bronbemaling start, heeft hij de peilputten ingericht conform het goedgekeurde monitoringsplan.

10. In afwijking van het achtste lid van dit voorschrift hoeft geen monitoringsplan ter goedkeuring aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te worden voorgelegd, wanneer dit reeds bij de melding is voorgelegd en er geen wijzigingen zijn opgetreden.
11. Daadwerkelijk inrichten of vervangen van peilputten voert degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd uit volgens het Protocol Mechanisch boren.
12. Als een van de peilputten niet goed functioneert, herstelt of vervangt degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd de desbetreffende peilput binnen uiterlijk één week na constateren van het defect.
13. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd plaatst de filter(s) op een zodanige diepte, dat de grondwaterstanden en stijghoogten altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstand en stijghoogte in het invloedsgebied van de bronbemaling.

Voorschrift 12

Metten en registreren

Metten hoeveelheid onttrokken grondwater

1. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, zorgt ervoor dat de debietmeters zodanig zijn geïjkt dat het meetresultaat niet meer dan 5 procent afwijkt van de werkelijke hoeveelheid onttrokken grondwater. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd kan van de verrichte ijkingen een bewijs tonen. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan één jaar.
2. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, zorgt ervoor dat de debietmeters op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan de algemene veiligheidsaspecten.
3. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, registreert voor aanvang van de bronbemaling de beginstanden van de debietmeters. Daarna registreert degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd de stand van de debietmeters elke werkdag, tot het beëindigen van de bronbemaling.
4. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, registreert na het inrichten van de peilputten binnen twee weken de volgende gegevens:
 - a. de filterstelling (diepte bovenkant en onderkant filter) in centimeters ten opzichte van NAP en maaiveld;
 - b. de diameter van de filter en van de peilput;
 - c. het materiaal van de filter en van de peilput;
 - d. bij nieuwe peilputten: de eerst gemeten grondwaterstand;
 - e. de hoogte van het maaiveld ter plaatse in centimeters ten opzichte van NAP;
 - f. de hoogte van de peilput (= referentiepunt; veelal bovenkant van de buis) in centimeters ten opzichte van NAP;
 - g. de afwerking van de peilput;
 - h. de toegankelijkheid van de peilput;
 - i. de coördinaten van de peilput volgens het rijksdriehoekstelsel (X- en Y-coördinaten).
5. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, registreert vanaf tenminste twee weken voor aanvang van de bronbemaling en tot twee weken na beëindiging van de bronbemaling de grondwaterstanden en stijghoogten die worden gemeten in de peilputten. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd voert deze metingen elke werkdag uit.

Registratie

6. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, zet de registraties van de debietmeters en de peilputten in een meetstaat en stuurt hiervan een afschrift, binnen één maand na afloop van de bronbemaling, aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschap limburg.nl.
7. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, heeft deze meetstaat op het werk aanwezig en geeft deze op verzoek ter inzage aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
8. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, vervangt een defecte debietmeter binnen twee werkdagen.
9. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, registreert bij vervanging van een debietmeter zowel de eindstand van de oude debietmeter als de beginstand van de nieuwe debietmeter. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, vermeldt op de meetstaat, onder opgave van de datum, voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
10. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, houdt de meetstaat minstens vijf jaar voor het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg ter beschikking.

Voorschrift 13

Bebouwing / infrastructuur

Voor het vastleggen in hoeverre zettingen van infrastructuur al dan niet zullen optreden ten gevolge van de bronbemaling, verricht degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd de volgende werkzaamheden:

- a. de bouwkundige staat van de Waterkering Steyl (dijkpaal 68-034 tot 68-033) legt degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd vóór aanvang en na afloop van de bemaling fotografisch vast, op beeldband (video) of door middel van een beschrijving. Ook plaatst degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd peilbouten in de hier bedoelde waterkering;
- b. door middel van nauwkeurigheidswaterpassingen waterpast degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd de peilbouten voor aanvang en na afloop van de bronbemaling;
- c. de onder b. genoemde waterpassingen legt degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd schriftelijk vast. Uiterlijk twee weken na de waterpassing van de peilbouten zendt degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd de gegevens aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- d. op verzoek van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg overlegt degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd de gegevens genoemd onder b en houdt deze gegevens minstens vijf jaar voor het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg ter beschikking;
- e. indien zettingen optreden dan treft degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, na overleg met het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, maatregelen om verdere zettingen te voorkomen.

7. Gemelde activiteiten

7.1 Samenvatting

Combinatie Dijkzone Alliantie v.o.f., Griekenweg 25, 5342 PX te Oss is voornemens om in opdracht van Waterschap Limburg het project Dijkversterking Steyl-Maashoek uit te voeren.

Onderdeel van de werkzaamheden is het verleggen van een overstortleiding van de gemeente Venlo en een rioolleiding van het WBL. De werkzaamheden worden in 2 fasen uitgevoerd.

In fase 2 worden het binnendijkse gedeelte van de overstortleiding en een binnendijkse put verlegd. Om de werkzaamheden in den droge uit te kunnen voeren is een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand en stijghoogte noodzakelijk.

Bij besluit van 2 oktober 2023 is onder zaaknummer 2023-Z10962 aan Combinatie Dijkzone Alliantie v.o.f. een maatwerkbesluit opgelegd voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het verleggen van een overstortleiding (2e fase) en een binnendijkse put in het kader van het project Dijkversterking Steyl-Maashoek ter hoogte van de Maashoek te Steyl. Het maatwerkbesluit is verleend voor bepaalde tijd, te weten van 9 oktober 2023 tot en met 3 november 2023.

Door wijziging van de uitvoeringsperiode is verlenging van het maatwerkbesluit van 2 oktober 2023 nodig. Omdat dit maatwerkbesluit inmiddels verlopen is, is een nieuwe melding ingediend voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het verleggen van een overstortleiding (2e fase) en een binnendijkse put in het kader van het project Dijkversterking Steyl-Maashoek ter hoogte van de Maashoek te Steyl.

Het zoveel mogelijk beperken van de effecten van de grondwateronttrekking op de omgeving valt onder de werking van de specifieke zorgplicht van artikel 4.11 van de Waterschapsverordening Limburg en is niet nader uitgewerkt in dit artikel.

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de aanvrager om te voldoen aan deze zorgplicht. De Waterschapsverordening Limburg biedt echter de mogelijkheid om een maatwerkvoorschrift op te stellen om nadere invulling te geven aan de zorgplicht. Het tijdelijk onttrekken van grondwater is van dien aard dat, ter bescherming van de (water)belangen, een maatwerkbesluit op grond van artikel 1.14 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg noodzakelijk is.

De melding maakt deel uit van dit maatwerkbesluit. Daarom zal in de overwegingen van dit maatwerkbesluit alleen worden ingegaan op de hoofdlijnen van de melding.

Het lozen van het bronneringswater vindt plaats op het oppervlaktewater Maas.

7.2 Meldplichtige handelingen

Het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het verleggen van een overstortleiding (2e fase) en een binnendijkse put in het kader van het project Dijkversterking Steyl-Maashoek ter hoogte van de Maashoek te Steyl is een meldingsplichtige handeling. Deze activiteit valt onder de algemene regels zoals opgenomen in paragraaf 4.1.3 'Onttrekken voor bronbemaling of bodemsanering' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Ter bescherming van de (water)belangen die het waterschap op basis van haar publiekrechtelijke taak moet beschermen, is een maatwerkbesluit opgesteld. De voorschriften in hoofdstuk 6 van dit besluit die van toepassing zijn op het maatwerkbesluit dekken de voorschriften uit de algemene regels. Ter bescherming van de belangen zijn aanvullende voorschriften opgenomen in het maatwerkbesluit met betrekking tot deze meldplichtige handeling. Deze hebben met name betrekking op monitoringsverplichtingen.

7.3 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle handelingen op basis van dit maatwerkbesluit maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht

Specifieke zorgplicht op grond van de Waterschapsverordening.

Per activiteit is uitgewerkt hoe deze specifieke zorgplicht moet worden ingevuld.

De invulling van de zorgplicht voor grondwateronttrekkingen voor bronbemaling en bodemsanering is geregeld in artikel 4.11.

Deze zorgplicht(en) houdt in dat effecten van de grondwateronttrekking op de omgeving zoveel mogelijk worden beperkt. Hieraan kan bijvoorbeeld worden bijgedragen door niet meer en niet langer te onttrekken dan nodig en aan het afdichten van de put wanneer deze niet in gebruik is. Dit laatste met het oog op het voorkomen van verontreiniging van het grondwater.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplicht(en) wordt voldaan.

8. Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing van het opleggen van een maatwerkbesluit:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.6 het toetsingskader voor de beslissing van het opleggen van een maatwerkbesluit voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing van het opleggen van een maatwerkbesluit voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Het opleggen van een maatwerkbesluit wordt hieraan ook getoetst.

Een maatwerkbesluit wordt opgelegd ter aanvulling op de algemene regels als de betrokken waterbelangen in casu onvoldoende beschermd kunnen worden. Het opleggen van een maatwerkbesluit moet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Een maatwerkbesluit kan ook een verbod op de gemelde activiteiten inhouden als, ondanks het verbinden van voorschriften of beperkingen, het waterbelang onvoldoende beschermd kan worden met behulp van een maatwerkbesluit.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid

Het maatwerkbesluit is getoetst aan:

- de Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels;
- de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- de beoordelingsregels van artikel 4.4 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg (grondwater).

Toetsing onttrekken van grondwater

Bronbemalingen en bodemsaneringen worden getoetst aan de volgende punten:

- a. of de onttrekking leidt tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied;
- b. of de onttrekking plaatsvindt in de Roerdalslenk voor zover de onttrekking plaatsvindt onder de bovenste Brunssumklei, en Venloschol voor zover de onttrekking plaatsvindt dieper dan 5 meter boven NAP;
- c. of spaarzaam en doelmatig grondwater wordt onttrokken;
- d. of schade als gevolg van de onttrekking door Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, kan worden voorkomen of gecompenseerd. Voorbeelden van schade zijn: zetting, landbouwschade en verspreiding van verontreiniging.

Onderbouwing

- Ad a. Binnen het freatische invloedsgebied van de onttrekking liggen geen hydrologisch gevoelige gebieden. Binnen het invloedsgebied van het derde watervoerende pakket ligt wel een hydrologisch gevoelig gebied. Het hydrologisch gevoelige gebied is alleen afhankelijk van de freatische grondwaterstand. Deze wordt niet significant beïnvloed door de grondwateronttrekking. De onttrekking leidt niet tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied.
- Ad b. De onttrekking vindt plaats in de Venloschol maar niet dieper dan +5 meter NAP.
- Ad c. In het maatwerkbesluit zijn voorschriften opgenomen om het spaarzaam en doelmatig onttrekken van grondwater te waarborgen.

Ad d. De werkzaamheden vinden plaats in de kern- en beschermingszone van een primaire waterkering. De verlaging van de grondwaterstand ten opzichte van de lage uitgangsgroundwaterstand is maximaal 2 meter. In het maatwerkbesluit zijn voorschriften opgenomen voor het monitoren van de grondwaterstand en stijghoogte en de bouwkundige staat van de Waterkering Steyl (dijkpaal 68-034 tot 68-033) zodat tijdig bijgestuurd kan worden indien negatieve effecten optreden. Er wordt geen constructieve schade verwacht aan op staal gefundeerde bebouwing en overige infrastructuur. Binnen het invloedsgebied van de onttrekking liggen geen landbouwgronden. Er worden geen (ernstige) grond(water)verontreinigingen verwacht binnen het freatische invloedsgebied van de onttrekking. De onttrekking leidt niet tot nadelige effecten op verontreinigingen in de omgeving van de werkzaamheden.

Het tijdelijk onttrekken van grondwater heeft op de aangevraagde locatie geen negatieve consequenties voor de bovengenoemde criteria mits voldaan wordt aan de bij dit maatwerkbesluit behorende voorschriften.

Grondwateronttrekking en vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie

De omvang, de locatie en kenmerken van de potentiële effecten van de grondwateronttrekking geven geen aanleiding om op basis van afdeling 16.4 van de Omgevingswet een milieueffectrapport op te stellen.

8.3 Conclusie toetsing

Het belang van degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in het maatwerkbesluit opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van het maatwerkbesluit.

9. Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 31 januari 2024 de melding ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2024-Z1404.

De voorbereiding van dit maatwerkbesluit op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

9.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van het maatwerkbesluit middels toezending daarvan aan de melder, tegen dit maatwerkbesluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Dit maatwerkbesluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10. Mededelingen

Voorkomen van schade

Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van dit maatwerkbesluit.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan het maatwerkbesluit en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een maatwerkbesluit geldt tevens voor de rechtsopvolger van degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd. De rechtsopvolger van degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, doet binnen 4 weken nadat het maatwerkbesluit voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Dura Vermeer Divisie Infra B.V., Postbus 111, 2130 AC Hoofddorp.

11. Bijlagen

Bijlagen behorende bij maatwerkbesluit met kenmerk 2024-Z1404:

1. bijlage 1: tekening "B_01 – Topografische ligging projectie WBL-leiding" (documentnummer WLDOC-1663486819-344336);
2. bijlage 2: tekening "Overstortleiding – Situatietekening + dwarsdoorsnede", d.d. 30 november 2022, tekeningnummer 1903557-00913 (documentnummer WLDOC-1663486819-344336);

3. bijlage 3: tekening “Realiseren Overstortleiding fase 2 Situatietekening + dwarsdoorsnede”, d.d. 16 mei 2023, tekeningnummer 1903557-01164 (documentnummer WLDOC-1663486819-344336);
4. bijlage 4: rapport “Zelfsluitende kering Steyl - Maashoek – Vergunningsonderbouwend bemalingsadvies | Steyl”, d.d. 30 november 2022, rapportnummer 6422-207955-R06 (documentnummer WLDOC-1663486819-344336);
5. bijlage 5: rapport “Monitoringsplan Realisatiefase (zettingen / grondwater)”, d.d. 11 april 2023, rapportnummer 1903557-01119 (documentnummer WLDOC-1663486819-344336).