

Verkeersmaatregelen Diepestraat Hulsberg

Schetsontwerp - Blad 001/003



Uitvoering "Tijdelijke situatie"
Huidge oversteek voorzien van rode coating (op betonverharding)
incl. aanbrengen markeringen (thermoplast)
Aanvullende maatregelen vallen onder project "Provincialewag"

Uitvoering "Tijdelijke situatie"
Snoeien beplanting
tot 0.40m hoogte

Aansluiting fietspad valt onder project "Provincialewag"

Aanbrengen markering weg-as t.b.v. optimale begeleiding weggebruikers
Uitvoering in thermoplast

Aanbrengen kantstrook (1-3 streep van thermoplast)
ca. 100m vanaf kant verharding

Instellen 60km/u zone d.m.v. bebording en markering
(huidge markeringen verwijderen)

Uitvoering "Tijdelijke situatie"
Herplaatsen bestaande bebording

Uitvoering "Tijdelijke situatie"
Aanbrengen VB 124

Uitvoering "Tijdelijke situatie"
Bestaande straatwerk vervangen door asfalt
incl. aanbrengen rode coating

Uitvoering "Tijdelijke situatie"
Bestaande fietspad vernieuwen d.m.v. inlagen betonverharding

Uitvoering "Tijdelijke situatie"
Kruisingsvlak (niet verhoogd) voorzien van rode coating
Markeringen t.p.v. fietspad vernieuwen, uitvoeren in thermoplast
incl. aanbrengen haakantelen t.b.v. voorrang voor fietsers

Aanbrengen markering weg-as t.b.v. optimale begeleiding weggebruikers
Uitvoering in thermoplast

Uitvoering "Tijdelijke situatie"
Kruisingsvlak (niet verhoogd)
Bestaande asfalt voorzien van rode coating
incl. aanbrengen markeringen (thermoplast)

Uitvoering "Tijdelijke situatie"
Aansluiting fietspad uitbreiden d.m.v. rode betontegels

Uitvoering "Tijdelijke situatie"
Verwijderen bestaande aansluiting fietspad

Uitvoering "Tijdelijke situatie"
Huidge bestrating vervangen
door zwart asfalt

Wijzigingen t.b.v. snelheidsveranderingen	KD	RT	JD	22-06-2023	6.0
Wijzigingen n.a.v. opmerkingen 03 d.d. 17/11/2022	BM	RT	JD	28-11-2022	5.0
Wijzigingen n.a.v. opmerkingen 03 d.d. 03/10/2022	BM	RT	JD	18-10-2022	4.0
Opn. n.a.v. overleg KBC d.d. 16/09/2022	BM	RT	SB	27-09-2022	3.0
Tweede uitgave	BM	RT	JD	09-09-2022	2.0
Eerste uitgave	BM	RT	JD	11-08-2022	1.0
omschrijving wijziging	sec	gez	get	datum	ver

project : Verkeersadviezen Beekdaelen

onderdeel : Diepestraat Hulsberg - Mogelijke eindsituatie

opdrachtgever : Gemeente Beekdaelen

fase : V0

schaal : 1:500

formaat : A0 (2260mm)

blad : 001 van : 003

projectnr. : ZI-0666

tekeningnr. : ZI-0666-TEK-V0-SI-001

DUCOT
Engineering & Advies

Business Center Roerport
Boven de Wijkhuut 3 unit 3.030
6245 LX Roermond

Tel: 0475 - 71 13 90
e-mail: info@ducot.nl
website: www.ducot.nl