

Omschrijving gevolgen voor spoorweg- infrastructuur.

De gevolgen voor het spoor zijn dat er palen met planken binnen 3 meter van hart spoor neer gezet moeten worden. Voor het graven van de 5 proefsleuven willen we veilig werken langs het spoor. Om dit te doen willen we de procesaannemer vragen om de palen met planken neer te zetten. De proefsleuven worden maximaal 1,5 meter diep. Het doel is om de leiding en de telecom leiding in kaart te brengen. Op de PDF 20221220-3483-001 PS-A0 is aangegeven waar de proefsleuven gegraven gaan worden. Dit betreft 4 locaties.



Figuur 1: palen met planken