BESTAANDE BEBOUWING	BESTAANDE TE SCHUIMEN CONTROLEPUT. PUT TOT 1m–MV SLOPEN EN VOORZIEN VAN AFDEKPLAAT
BESTAANDE INRIT	BESTAANDE TE HANDHAVEN KOLK
KADASTRALE GRENS	AAN TE BRENGEN DWA–RIOOL
WERKGRENS	AAN TE BRENGEN RWA–RIOOL
TE HANDHAVEN DWA RIOLERING	AAN TE BRENGEN CONTROLEPUT PREFAB
TE HANDHAVEN RWA RIOLERING	AAN TE BRENGEN CONTROLEPUT PREFAB
BESTAANDE TE HANDHAVEN CONTROLEPUT	+124.00 NIEUW VLOEIVLAK

R.01 PD=– BOB=– INW. AFW. — PUTTENSTAAT NIEUWE CONTROLEPUTTEN

BETON ø500mm L= 50m 1:300 GEGEVENS NIEUWE RIOOLSTRENG

AAN TE BRENGEN STRAATKOLK MET AFVOER PVC ø160 mm, OP DWA KLEUR ROOD/BRUN OP RWA KLEUR GROEN

AAN TE BRENGEN STRAATKOLK MET AFVOER ø160 mm, AANSLUITEN OP BESTAANDE KOLKAANSLUITING, KLEUR ROOD/BRUN

AAN TE BRENGEN INSTROOMKOLK MET AFVOER ø200 mm, KLEUR GROEN

AAN TE BRENGEN STAPELSTENEN T.P.V. UITSTROOMVOORZIENINGEN ARDENNER GRES 200–300 Kg EN T.P.V. INSTROOMPUTTEN ARDENNER GRES, 30–100 Kg

BETON ø500mm — GEGEVENS BESTAANDE RIOOLSTRENG

GEGEVENS BESTAANDE RIOOLPUT

+124.00 BESTAAND VLOEIVLAK

BESTAANDE KABELS EN LEIDINGEN

AAN TE BRENGEN HUISAANSLUITING T.B.V. DWA–AFVOER PVC ø160 mm, KLEUR ROOD/BRUN

AAN TE BRENGEN HUISAANSLUITING T.B.V. RWA–AFVOER PVC ø125 mm, KLEUR GROEN

BESTANDE TE HANDHAVEN DWA HUISAANSLUITING HANDHAVEN. ALLEEN DEFECTE AANSLUITINGEN VERNIEUWEN, ca 50%.

NIEUW AAN TE PLANTEN BOOM

BESTANDE TE HANDHAVEN BOOM

LET OP: KABELS– EN LEIDINGEN INFORMATIE IS TER INDICATIE. DE AANNEMER DIENT DE LIGGING VAN DE KABELS EN LEIDINGEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

DE LOCATIE VAN DE HUISAANSLUITINGEN ZIJN INDICATIEF INGETEKENDI EXACTE LOCATIE DOOR DE AANNEMER IN HET WERK TE BEPALEN.

DEFINITIEF

project	WATERMAATREGELEN EN ONDERHOUD BURG. PAPPERSWEG – GONTHOFWEG – MR. BEUKENWEG	23.061
opdrachtgever	GEMEENTE GULPEN–WITTEM	
onderwerp	SITUATIE RIOLERING	blad B.08
gekeurd	schaal : 1:200	Formaat : A0 + 2xA4
datum	: 26–03–2024	gewijzigd :
DAO–bestand	: G:\2023\J3.061 – Project Mechelen\02. Bestekstekeningen\02. DB – 1\J3.061 – B.dwg	

Plangroep Heggen
Dreamative
Parkweg 1a
6111 NV Born
Postadres
Postbus 44
6110 AA Born
Tel. +31 (0)46 458 22 22
Mail info@plangroep-heggen.nl
Web www.plangroep-heggen.nl