

5.1,2,E

5.1,2,E

5.1,2,E

Verzenddatum 30 mei 2024
Ons kenmerk Z/24/187894
DSO-nummer 2024030100300
Contactpersoon 5.1,2,E
Telefoonnummer 14071

Onderwerp Besluit omgevingsvergunning

Beste 5.1,2,E

Op 1 maart 2024 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruiken van het terrein bij de Klinkenbergerplas in Oegstgeest als festivalterrein ten behoeve van Holland Live op 7 juni 2024 van 18:00 tot 23:30 uur en op 8 juni 2024 van 14:00 tot 23:30 uur. De omgevingsvergunning geldt, rekening houdend met de op- en afbouwwerkzaamheden, van 4 juni 2024 8.00 uur tot 11 juni 2024 17.00 uur.

Besluit

Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen voor het verrichten van:

- een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (artikel 5.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet)

Voorwaarden

- Op 11 juni 2024 om 17:00 uur dient het terrein volledig te zijn teruggebracht naar de originele staat (zoals deze was voor 4 juni 2024).
- De rietoever en ruigte dienen te worden afgezet met schermen om verstoring van broedvogels te voorkomen.
- De bomenrijen en de Klinkenbergerplas mogen niet met verlichting worden beschenen in verband met vliegroutes en foerageergebied van vleermuizen.
- Bij de opbouw van het festival dient rekening worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren en amfibieën. Hiertoe dienen de opbouwwerkzaamheden te worden begeleid door een deskundig ecooloog (aangesteld door de organisator) en dienen de aanwijzingen van deze deskundige te worden opgevolgd.
- Het gemiddelde geluidniveau veroorzaakt door het maken van muziek en/of het gebruik van de omroepinstallatie mag op 7 juni 2024 en op 8 juni 2024 niet meer bedragen dan maximaal 80 dB(A) en 92 dB(C) op de controlepositie aan de westzijde in de bomenrij (meethoogte 5 meter) en maximaal 75 dB(A) en 87 dB(C) op de controlepositie ten noorden van de plas (meethoogte 5 meter). Zie bijlage 'afbeelding controleposities' voor de exacte locatie van de controleposities.

- De voorschriften behorende bij de evenementenvergunning voor dit evenement blijven onverminderd van kracht.

Bijlagen

De volgende bijlagen maken onderdeel uit van het besluit en zijn als gewaarmerkt stuk bijgevoegd:

Document	Omschrijving	d.d. ingediend
Publiceerbare aanvraag	Aanvraagformulier	01-03-2024
Hollands Live V1 - Plattegrond vrijdag	Plattegrond	01-03-2024
Hollands Live V3 - Plattegrond zaterdag	Plattegrond	04-04-2024
Hollands Live V3 - Situatietekening	Situatietekening	04-04-2024
Veiligheidsplan Hollands Live V3.docx	Veiligheidsplan	04-04-2024
afbeelding controleposities	Locatie controleposities	13-05-2024
AERIUS_projectberekening_20240521231241_RS MMYuvW446Y Scenario1	Stikstfberekening	21-05-2024
Quickscan_Festival_Klinkenbergerplas_idverde Advies_V1.0	Quickscan	01-03-2024

Overwegingen

Op grond van artikel 5.1, eerste lid onder a van de Omgevingswet is het verboden om een omgevingsplanactiviteit te verrichten zonder de hiervoor vereiste omgevingsvergunning. Conform artikel 4.6, eerste lid onder g van de Invoeringswet Omgevingswet gelden de regels van een bestemmingsplan als deel van het (tijdelijke) omgevingsplan. Handelen in strijd met deze regels wordt daarom gezien als handelen in strijd met het omgevingsplan.

Op de locatie gelden de bestemmingplannen 'Oudenhof en Klinkenbergerplas' en 'Parapluplan Parkeren'. Op de plankaart is de grond aangeduid met enkelbestemming 'Recreatie', dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 3' en de gebiedsaanduiding 'Specifieke vorm van recreatie – intensieve dagrecreatie'.

Het plan is in strijd met het bestemmingsplan Oudenhof en Klinkenbergerplas, omdat de bestemming 'Recreatie' niet voorziet in het gebruik van het terrein als festivalterrein. Omdat uw activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, kwalificeert uw aanvraag als een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

De omgevingsvergunning kan, op grond van artikel 8.0a lid 2 Besluit kwaliteit leefomgeving, worden verleend met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties als voldaan wordt aan de beoordelingsregels van artikel 8.0b en 8.0e van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Dit vinden wij het geval en hiertoe hebben wij het volgende overwogen:

Het betreffende festival is opgenomen op de evenementenkalender. De Klinkenbergerplas is in het evenementenbeleid aangewezen als een van de locaties waar evenementen mogelijk zijn. In dit beleid is besloten dat de Klinkenbergerplas geschikt is voor het organiseren van 3 evenementen per jaar.

Er is reeds een evenementenvergunning verleend voor de Holland Live 2024. In de evenementenvergunning zijn voorwaarden ten aanzien van openbare orde, veiligheid, verkeer en parkeren, geluid en flora en fauna opgenomen. Met het uitvoeren van de voorwaarden ontstaat er een veilig en acceptabel evenemententerrein, waarmee belangen van derden – waaronder omwonenden – voldoende zijn gewaarborgd. Op deze locatie is er eerder een festival georganiseerd, waaruit ook is gebleken dat de locatie voldoende geschikt is voor een evenement van dit risicoprofiel.

Bij de evenementenvergunning is er een verkeers- en parkeerplan in het veiligheidsplan aangeleverd. Ontsluitingswegen van en naar het evenemententerrein hebben voldoende capaciteit om de extra verkeersstromen op te vangen. Omdat het evenement plaatsvindt bij de Klinkenburgerplas is het niet

nodig om straten of wegen af te sluiten, met uitzondering van de Oude Vaartweg. Deze weg wordt voor bezoekers afgesloten onder toezicht van een verkeersregelaar om de woningen bereikbaar te houden in verband met eventuele calamiteiten. Het overgrote deel van de bezoekers komt naar verwachting met de fiets en daarvoor worden op het terrein voldoende stallingen gerealiseerd. Bezoekers die met de auto komen kunnen parkeren op de parkeerterreinen van AKZO Nobel, Lughdunum of station Sassenheim, waar voldoende ruimte is om alle auto's te parkeren bij zowel 4000 als 6000 bezoekers. Bij de ingang naar de Klinkerbergerplas komen verkeersregelaars te staan die het verkeer monitoren en waar nodig bijregelen. Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat het verkeers- en parkeerplan uitgevoerd kan worden.

Op het terrein wordt één podium geplaatst. Tijdens beide dagen wordt versterkte muziek gedraaid en er wordt gebruik gemaakt van een omroepinstallatie. Het podium staat van het water af gericht om verre draging van geluid te voorkomen. De dichtstbijzijnde geluidgevoelige gebouwen (woningen Gerrit Rietveldlaan/Hendrik Petrus Berlagelaan en woningen Oude Vaartweg) liggen op ruim 150 meter afstand van het festivalterrein. Het gemiddelde geluidniveau veroorzaakt door het maken van muziek en/of het gebruik van de omroepinstallatie mag op vrijdag 7 juni 2024 en zaterdag 8 juni 2024 niet meer bedragen dan maximaal 80 dB(A) en 92 dB(C) op de controlepositie aan de westzijde in de bomenrij (meethoogte 5 meter) en maximaal 75 dB(A) en 87 dB(C) op de controlepositie ten noorden van de plas (meethoogte 5 meter). De genoemde geluidsbelasting komt voort uit het advies van de Omgevingsdienst West-Holland van 13 mei 2024. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van voldoende en kwalitatieve geluidsmetingen.

Uit de quickscan die u heeft aangeleverd volgen enkele aanbevelingen met betrekking tot het aspect ecologie. Deze aanbevelingen hebben wij vertaald naar de drie voorwaarden onder het kopje 'Voorwaarden' van deze omgevingsvergunning.

Conclusie

De omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit wordt gelet op de bovengenoemde overwegingen onder voorwaarden verleend.

Aanwijzingen

Tijdelijk plaatsen voorwerp op openbare weg

Het kan zijn dat u een ontheffing nodig heeft als u een object wilt plaatsen langs de kant van de weg, berm of op het trottoir. Zo moet u bijvoorbeeld een ontheffing aanvragen als u een container, bouwkeet of steiger wilt plaatsen tijdens het verbouwen van uw woning. U kunt een ontheffing aanvragen via www.oegstgeest.nl.

Takel- of kraanwerkzaamheden

Zonder een ontheffing is het niet toegestaan om de openbare weg af te sluiten. Hiervan is in ieder geval sprake als u takel- of kraanwerkzaamheden gaat uitvoeren waardoor de weg enige tijd gestremd wordt. Een aanvraag kunt u doen via het contact formulier op de gemeentelijke website: www.oegstgeest.nl onder vermelding van "afdeling verkeer". De volgende gegevens moeten minimaal worden ingediend:

- Van wanneer tot wanneer u de weg gaat afsluiten;
- Waar u de weg gaat afsluiten (tekening schaal 1:1000);
- Onderbouwing hoe u er zorg voor draagt dat het bestaande verkeer veilig gebruik kan maken van de omleiding of bij gedeeltelijke afsluiting hoe u er zorg voor draagt dat het bestaande verkeer veilig gebruik kan maken van de weg ondanks de gedeeltelijke afsluiting;

Publicatie

Het besluit wordt door ons gepubliceerd in de Oegstgeester Courant.

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag om een omgevingsvergunning bent u, op grond van de Legesverordening 2024 leges verschuldigd. U ontvangt op een later tijdstip een aanslagbiljet.

Bezwaar

Tegen dit besluit kan door u of derde belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar worden aangetekend. Het bezwaarschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- naam en adres van de indiener;
- datum;
- omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar;
- handtekening van de indiener.

Stuur het bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG te Oegstgeest.

Pro forma bezwaar

Het kan voorkomen dat de termijn van zes weken te kort is om een volledig gemotiveerd bezwaarschrift te schrijven. Bijvoorbeeld omdat u eerst advies wilt vragen aan anderen. Om uw recht op bezwaar niet te verspelen, kan u binnen zes weken ook een 'pro forma bezwaarschrift' indienen bij het college. Hierin geeft u kort aan waartegen u in bezwaar gaat. Ook geeft u daarin aan dat u later de motivering van uw bezwaarschrift wilt aanvullen.

Voorlopige voorziening

Dit besluit treedt één dag na bekendmaking in werking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wanneer een voorlopige voorziening is aangevraagd kan de voorzieningenrechter beslissen om het besluit en de (bouw)werkzaamheden te schorsen.

Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag. Dit kan ook digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk voor meer informatie en precieze voorwaarden op de website van de Rechtbank Den Haag, rechtsgebied Bestuursrecht. Voor het in behandeling nemen van een voorlopige voorziening betaalt u kosten om de procedure te starten (griffierecht).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de in het briefhoofd genoemde contactpersoon. Vriendelijk verzoeken wij u bij eventuele vragen of correspondentie ons kenmerk te vermelden.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

5.1.2.E

de heer C.W.J. Schrieks,
Manager Ruimte

NB:

Het bezit van een omgevingsvergunning vrijwaart u niet voor rechten van derden en ontslaat u niet van de verplichting andere wettelijke verplichtingen na te komen.

Hollands Live publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Gemeente Oegstgeest
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Afwijken van regels in het omgevingsplan
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20240301 00300 000 (ingediend op 01-03-2024)

Project

Naam van dit project

Hollands Live

Projectomschrijving

Festival met Nederlandstalige muziek

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

Als u wilt kunt u een bijlage toevoegen over het contact met anderen over uw plannen.

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie waar u de activiteiten gaat uitvoeren.

Geen documenten.

Contact met anderen over uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek**Geef uw verzoek een naam**

Hollands Live

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Is er informatie die u later pas opstuurt? Geef hier dan aan welke informatie dat is. Geef ook aan waarom u die pas later opstuurt.

geen openbare informatie

Is er informatie die u niet opstuurt? Geef dan aan waarom. Bijvoorbeeld omdat u die al eerder heeft ingestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens particuliere initiatiefnemer

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

Adresgegevens particuliere initiatiefnemer

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Is het postadres hetzelfde als het woonadres?

Ja

Vragen en antwoorden

Afwijken van regels in het omgevingsplan

Afwijken van regels in het omgevingsplan

Omschrijf wat u wilt gaan doen.

Festivalterrein bouwen op recreatiegebied Klinkenbergerplas in Oegstgeest

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen activiteiten of het gebruik in strijd zijn met de regels uit het omgevingsplan.

Klinkenbergerplas wordt spoedig opgenomen als evenementenlocatie in het bestemmingsplan, maar dit is nu nog niet het geval. Vandaar is er tot die tijd een omgevingsvergunning nodig.

Geef aan waarom u van regels in het omgevingsplan wil afwijken.

Zie bovenstaand. Klinkenbergerplas is een recreatiegebied en wordt gebruikt als festivalterrein.

Het afwijken van de regels in het omgevingsplan kan gevolgen hebben voor de leefomgeving. Beschrijf deze gevolgen.

Flora en fauna kan last hebben van het festival. Hiervoor is een ecologische quickscan gedaan die ik zal bijvoegen.

Wilt u tijdelijk afwijken van de regels in het omgevingsplan?

Ja

Tijdelijk afwijken: Geef aan hoe lang u wilt afwijken van de regels in het omgevingsplan.

4 t/m 10 juni 2024

Milieueffectrapportage

Wat geldt er voor de activiteiten van deze aanvraag?

Geen 'project-mer-plicht' en geen 'project-mer-beoordelingsplicht'

Bijlagen

Afwijken van regels in het omgevingsplan

Overige gegevens noodzakelijk voor toetsing aan het omgevingsplan

Document	Vertrouwelijk
Quicksan_Festival_Klinkenbergerplas_idverde Advies_V1.0.pdf	Nee

Overzichtstekening nieuwe toestand

Document	Vertrouwelijk
Hollands Live V2 - Plattegrond zaterdag.pdf	Nee

Rapport archeologische waarde

Geen documenten.


Situatietekening bestaande toestand

Geen documenten.

Situatietekening nieuwe toestand


Geen documenten.


Legenda

	Bar
	Brandblusser (4x)
	Brandweeringang
	EHBO
	Fietsenstalling
	Foodtruck (4x) brandbare stoffen
	Podium met geluid
	Lichtmast
	Nooduitgangen
	Opstelpl. brandweer
	Toiletten
	Verzamelpplaats
	Hekkenlijn
	Vluchtroute
	Calamiteitenroute
	Entree

Hollands Live V1 - Plattegrond vrijdag

Gemeente  Oegstgeest
Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Oegstgeest
Datum: 30-05-2024
Oms kenmerk: Z/24/187894




Event : Hollands Live
Datum event : Vrijdag 7 juni 2024
Locatie : Klinkenbergerplas Oegstgeest
Auteur : 
Versiedatum : 22-01-2024
Versie : 1

Schaal : 1 - 500
Vrije vloeroppervlakte : 2.253m2



Legenda	
	Bar
	Brandblusser (9x)
	Brandweeringang
	EHBO
	Fietsenstalling
	Foodtruck (8x) brandbare stoffen
	Podium met geluid
	Lichtmast
	Lockers
	Kassahokje
	Nooduitgangen
	Opstelpl. brandweer
	Toiletten
	Verzamelplaats
	Hekkenlijn
	Vluchtroute
	Calamiteitenroute
	Entree



	Event	: Hollands Live	Schaal	: 1 - 500
	Datum event	: Zaterdag 8 juni 2024	Vrije vloeroppervlakte	: 5.680m2
	Locatie	: Klinkenbergerplas Oegstgeest		
	Auteur	: 5.1.2.E		
	Versiedatum	: 05-03-2024		
	Versie	: 3		





Team Puur BV

Hollands Live

7 & 8 juni 2024

VEILIGHEIDSPLAN

Versie 3
Versiedatum 10-03-2024

Team Puur BV	1
1. Inleiding	4
2. Organisatie	5
2.1 Verantwoordelijkheden / bevoegdheden	5
3 Beveiligingsplan	6
3.1 Voldoende beveiliging	6
3.2 Crowdcontrol en Crowdmanagement	7
3.2.1 Publiek- en verkeersstromen	7
3.2.2 Gefaseerde beëindiging evenement	8
3.2.3 Looproutes einde evenement	8
3.3 Toegangscontrole	9
3.3.1 Kaartcontrole en veiligheidsfouillering	9
3.3.2 Meeting zone en kluisjes	10
3.3.3 Huisregels	10
3.4 Communicatie en structuur	11
3.4.1 Organisatie- en communicatiestructuur	11
3.4.2 Portofoon kanalen	12
3.4.3 Coördinatieteam	12
3.4.4 Algemene aandachtspunten beveiliging	12
3.5 Uitvoering	13
3.6 Scenario's	16
3.6.1 Ontruiming	16
3.6.2 Ongeval	16
3.6.3 Vechtpartij	16
3.6.4 Brand	16
3.6.5 Extreem weer	16
3.6.6 No show onder personeel	17
3.7 Inzet beveiliging	17
4. Openbare orde en veiligheid	20
4.1 Verantwoordelijkheid en uitvoering	20
4.2 Calamiteitenroutes	21
4.3 Herkenbaarheid beveiliging	21
4.4 E.H.B.O.	21
4.5 Bezoekersdichtheid	22
4.6 Veiligheidsoverleg : voorbesprekingen	22
4.7 Constructieve details en brandveiligheid	23
5. Overigen	23
5.1.1 Bezoekersprofiel vrijdag	23
5.1.2 Bezoekersprofiel zaterdag	24

5.2 Programmering	24
5.3 Op- en aanbouwtijden	24
5.4 Sanitair	25
5.5 Horeca	25
6. Verlichtingsplan	25
6.1 Verlichting terrein	26
6.2 Bereik verlichting	26
7. Communicatieplan	26
7.1 Communicatie naar omwonende mensen / bedrijven	26
7.2 Communicatie naar overheid en hulpdiensten	27
7.3 Communicatie naar bezoekers festival	27
7.4 Communicatie naar medewerkers/partners/artiesten	28
8. Hekkenplan	28
8.1 Nooduitgangen	29
9 Verkeer- en vervoersplan	30
9.1 Locatie	30
9.2 Kiss & Ride	31
9.3 OV	31
9.4 Verkeersbegeleiding	31
9.5 Kengetallen bezoekersstromen	32
9.6 Planning instroom	33
9.7 Planning uitstroom	35
9.8 Externe communicatie	35
10. Geluidsmaatregelen	36
11. Afvalplan	36
11.1 Bikers en statiegeld	36
11.2 Afvalscheiding	37
11.3 Afvalverwerking	37
11.4 Schoonmaak terrein	37
11.5 Behoud terrein	38
12 Brief omwonenden	39

1. Inleiding

Dit veiligheidsplan is bedoeld om een ieder die betrokken is bij de voorbereiding en/of uitvoering van Hollands Live (HL) een handreiking te geven omtrent de maatregelen die door de organisatie in overleg met de beveiliging zijn genomen, teneinde de (publieks)veiligheid te handhaven of te verbeteren.

Op 7 juni 2024 (openingstijden publiek 18:00 uur tot 23:30 uur) en op 8 juni 2024 (openingstijden publiek 14:00 uur tot 23:30 uur) zal HL plaatsvinden aan de Klinkenbergerplas te Oegstgeest. De evenementen hebben een beoogd bezoekersaantal van 1.500 bezoekers op vrijdag en 4.000 - 6.000 op zaterdag. Beide scenario's zijn in het veiligheidsplan uitgewerkt. Uiterlijk 5 weken voor het evenement wordt een scenario gekozen en hierop ingezet.

Absolute voorwaarde voor een ordentelijk verloop van een middelgroot publieksevenement is een gedegen en gestructureerde organisatie waarbij met betrekking tot de veiligheid van bezoekers en medewerkers ruim voldoende maatregelen worden getroffen, waarbij sprake dient te zijn van volledige instemming met deze maatregelen door politie, brandweer en GHOR en in het verlengde daarvan, overige overheidsinstanties.

Teneinde hieraan invulling te geven heeft de organisatie een veiligheidsplan opgesteld, waarin een gedetailleerde uitwerking van genoemde maatregelen is opgenomen. De doelstelling van dit plan is afstemming van de beoogde maatregelen ten behoeve van het handhaven- of verbeteren van de (publieks)veiligheid in de vorm van het waarborgen van een ordentelijk verloop van het evenement, bescherming van persoonlijke veiligheidsrisico's van zowel bezoekers als medewerkers, het voorkomen van schade als gevolg van verstoringen, alsmede het adequaat kunnen reageren op enig voorkomend incident.

In dit veiligheidsplan is bij de vaststelling en uitwerking van de door de organisatie genomen maatregelen rekening gehouden met de aard en omvang van het evenement, alsmede daaruit voortvloeiende omstandigheden welke specifiek op dit evenement van toepassing zijn.

2. Organisatie

Door Team Puur BV als organisator van het evenement, de gemeente Oegstgeest en de hulpdiensten dienen verantwoordelijkheden te worden ingevuld teneinde de veiligheid van personen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te garanderen. Bij de wijze waarop aan deze verantwoordelijkheden in dit plan inhoud is gegeven, is uitgegaan van een aantal randvoorwaarden welke in de kern worden gevormd door de eisen welke hulpdiensten naar verwachting zullen stellen aan een dergelijk evenement.

Dit festival wordt georganiseerd door Team Puur BV. De organisatie werkt hierin samen met diverse partners op het gebied van beveiliging, verkeersveiligheid en E.H.B.O.

2.1 Verantwoordelijkheden / bevoegdheden

De formele verhoudingen (met betrekking tot het onderhavige evenement) tussen partijen worden bepaald door de overeenkomst tussen de organisator en gemeente Oegstgeest als eigenaar van het terrein en gemeente waarin het evenement gehouden wordt.

Voor het overige zijn de bevoegdheden toegekend aan (al dan niet gemeentelijke) diensten of overheden bepalend voor de inbreng en deelname van deze partijen bij de organisatie van het evenement ; expliciet onderkend worden daarbij:

- de aan de Politie eenheid Den Haag toekomende reguliere bevoegdheden ten aanzien van het handhaven van de openbare orde en de rechtsorde.
- de aan de Veiligheidsregio Hollands Midden toekomende adviserende rol richting gemeente ten aanzien van de hantering van geldende brandveiligheidsvoorschriften (waarbij met betrekking tot het maximaal aantal toe te laten bezoekers de door de afdeling preventie van de Veiligheidsregio Hollands Midden vastgestelde normering voor alle partijen bindend is).
- de aan de GHOR toekomende reguliere bevoegdheden ten aanzien van het handhaven van de hygiëne, gezondheid en welzijn.

3 Beveiligingsplan

De operationele verantwoordelijkheid met betrekking tot publieksveiligheid en beveiliging op het evenemententerrein is opgedragen aan Protegos; op grond daarvan berust bij Protegos de bevoegdheid dwingende aanwijzingen te geven ter hantering van de geldende veiligheidsvoorschriften. Het ND-nummer van Protegos is 5433.

Bovenstaande betekent impliciet dat aan Protegos met betrekking tot veiligheid en beveiliging de uitdrukkelijke bevoegdheid toekomt ten overstaan van door de organisatie ingehuurde derden, te allen tijde dwingend op te leggen:

- Het nemen van- of bijdragen aan maatregelen
- Het achterwege laten van maatregelen

zulks ter beoordeling van de organisatie en onverkort de verantwoordelijkheden van door de organisatie ingehuurde derden.

Hoewel de operationele verantwoordelijkheid met betrekking tot publieksveiligheid en beveiliging op het evenemententerrein is opgedragen aan Protegos, ligt de uiteindelijke eindverantwoordelijkheid te allen tijde bij de organisatie (Team Puur BV). Op basis van dit veiligheidsplan, zal Protegos het beveiligingsplan opstellen.

3.1 Voldoende beveiliging

In eerdere overleggen heeft de politie erop gewezen dat de mogelijkheid bestaat dat de beveiliging onvoldoende capaciteit heeft vanwege “no-show”. Dit wordt ondervangen doordat Protegos met een vaste ploeg beveiligers werkt en daarnaast bij voorbaat extra mensen inplant. Mochten er dan mensen niet op komen dagen of ziek zijn, is alsnog het afgesproken aantal beveiligers aanwezig. Twee weken voor het evenement zal de lijst met namen en (grijze) pasnummers al aangeleverd worden bij Bijzondere Wetten.

3.2 Crowdcontrol en Crowdmanagement

3.2.1 Publiek- en verkeersstromen

Teneinde de overlast van komende / vertrekkende bezoekers zoveel mogelijk te voorkomen, worden de verschillende publieksstromen als volgt gereguleerd:

- Bezoekers die met de auto komen, worden d.m.v. verkeersregelaars op de dag zelf- en communicatie via mailings en sociale media vooraf verteld waar zij kunnen parkeren. Op het terrein van Lughdunum en UVS aan de Oegstgeesterweg worden de parkeerplaatsen ingericht met voldoende plek voor alle auto's van de bezoekers. Vanaf daar worden de bezoekers met een pendelbus naar de kiss & ride van het evenemententerrein gebracht.
- Het voorste stuk van de parkeerplaats aan het Klinkenbergerpad wordt wel gebruikt als autoparkeerplaats, maar alleen voor artiesten. Het achterste deel van de parkeerplaats- en de graskant aan de voorzijde van de parkeerplaats worden volledig gebruikt als fietsenstalling.
- Op de Oude Vaartweg alsmede bij de ingang van de wijk Clinckenburgh staat tijdens de instroom (16.00 - 19.00) een evenementenregelaar om eventuele parkerende bezoekers daar te weren. Deze twee evenementenregelaars voegen zich tijdens de uitstroom bij de evenementenregelaars op het parkeerterrein van de Klinkenbergerplas. (Zie situatietekening)
- Bezoekers welke per openbaar vervoer reizen worden vanaf de bushalte middels borden verwezen naar de entree van het evenemententerrein.
- Bezoekers die per fiets reizen worden d.m.v. borden en verkeersregelaars gewezen naar de fietsparkeerplaats die zich naast het evenemententerrein bevindt. Evenementenregelaars zien erop toe dat de (brom)fietsen netjes in de daarvoor bestemde ruimte geparkeerd worden. Fietsen zal door de organisatie in de aanloop naar het evenement worden aangeraden.
- Overige bezoekers welke worden afgezet door een taxi, pendelbus of ander vervoer, dienen te worden afgezet bij de Kiss & Ride parkeerplaats en/of de reguliere bushalte. De Kiss & Ride bevindt zich op de rijbaan voor linksaf op de N444 richting Klinkenbergerplas. De verkeersregelaars zullen erop toezien dat

deze voertuigen geen blokkade vormen voor doorgaand verkeer. De pendelbus zet bezoekers af bij de bushaltes aan de N444.

- De nabije omgeving van de entree, alsmede de totale periferie van het evenemententerrein, zal vrij zijn van losse obstakels. Hierbij moet gedacht worden aan onder andere rondslingerend glaswerk, toebehoren van eventueel geplaatst hekwerk, straattegels/stenen etc. Dit om vernielingen of gebruik van deze voorwerpen jegens medewerkers van politie, VRHM (112 hulpdiensten), beveiliging, toeleveranciers, organisatie of andere bezoekers te voorkomen.

3.2.2 Gefaseerde beëindiging evenement

Teneinde een “cooling down periode” te creëren en ervoor te zorgen dat de bezoekers geleidelijk en rustig het evenement verlaten, worden de volgende maatregelen genomen;

- 23.30 uur; sluiting bar en muziek
- 23.40; terrein ordelijk leegmaken van bezoekers

3.2.3 Looproutes einde evenement

Om de looproutes van de verlatende bezoekers zoveel mogelijk in de hand te houden en zodoende “zwervende jongeren” te voorkomen, wordt het gehele terrein goed verlicht. Daarnaast zal de weg vanaf de uitgang van het evenemententerrein tot aan het vervoermiddel goed verlicht worden door ingezette lichtmasten en reeds aanwezige straatverlichting.

3.3 Toegangscontrole

Het evenemententerrein zal één ingang hebben, verdeeld over 12 toegangspoorten. De ingang bevindt zich achterop het terrein aan het einde van de parkeerplaats. De ingang is afhankelijk van het soort bezoeker; Regulier (10 poortjes), VIP/gast/artiest/crew (2 poortjes). Naast de toegang bevindt zich nooduitgang C. Deze wordt ook gebruikt om bezoekers snel en probleemloos uit te zetten en als reguliere uitgang na afloop van het evenement. Het evenemententerrein kent uiteraard nog een aantal (nood)uitgangen. De nooduitgangen komen verderop in het plan onder het kopje “Nooduitgangen” nog uitgebreider aan bod. Elke bezoeker, gast, medewerker, VIP of artiest, dient minimaal 18 jaar te zijn en zal hier ook op verschillende momenten en / of plaatsen op worden gecontroleerd. D.m.v polsbandjes wordt het onderscheid tussen de bezoeker/aanwezige voor organisatie en beveiliging zichtbaar gemaakt.

3.3.1 Kaartcontrole en veiligheidsfouillering

De entree is opgedeeld in 2 zones; eerst de kaartcontrole en daarna de toegangscontrole bestaande uit visitatie en oppervlakkige privaatrechtelijke veiligheidsfouillering. Bij de fouillering worden ook vrouwelijke beveiligers ingezet. Ten behoeve van de kaartcontrole, alsmede ten behoeve van de toegangscontrole zal de bekende opstelling van poortjes in gebruik genomen worden. In totaal komen er voor reguliere bezoekers 10- en speciale bezoekers 2 toegangspoorten bij de entree te staan. Deze poortjes zijn 90 cm breed, waardoor de bezoekers genoodzaakt zijn één voor één er doorheen te lopen. Huisregels worden duidelijk bij de ingangen aangegeven op banners die op een hek naast de entree hangen. Deze regels zullen overeenkomen met het algemene drugsbeleid en gedragscode wat ook in de aanloop naar het evenement via diverse sociale media en de website wordt gecommuniceerd. Wanneer het festival is uitverkocht zal dit ook via alle sociale media kanalen van de organisatie worden aangegeven om mensen te ontmoedigen

alsnog naar het festival te komen. Er is aan de entree geen kaartverkoop.

De bezoeker wordt bij binnenkomst als eerste gecheckt op een geldig entreebewijs.

Dit zal gebeuren door medewerkers van de organisatie. De kaartcontrole wordt gedaan op de kop van de entreepoortjes. Zodoende is er voldoende ruimte voor een snelle afvoer van bezoekers die niet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs.

Vervolgens komt de bezoeker in het visitatiegebied van de security terecht. Om rijen en opstoppingen te voorkomen wordt bij drukte steekproefsgewijs gecontroleerd op het bezit van strafbare (voor inbeslagname vatbare) - en niet toelaatbare voorwerpen/zaken/goederen. Wanneer de drukte het toelaat wordt er 100% gefouilleerd. In geval van niet toelaatbare voorwerpen/zaken/goederen zal de bezoeker in de gelegenheid worden gesteld om vrijwillig afstand te doen hiervan of anders zal hem of haar de toegang worden geweigerd. In overleg met politie zal er gebruik worden gemaakt van een drugston. Beheer en het tussentijds legen hiervan zal in overleg tussen politie, organisatie en beveiliging gaan.

3.3.2 Meeting zone en kluisjes

Nadat de reguliere bezoeker gecheckt is op een geldig entreebewijs, geldig identiteitsbewijs en is gevisiteerd, komt hij/zij terecht in de meeting zone. Hier kan de bezoeker het festivalterrein bekijken en eventueel waardevolle spullen deponeren in een kluisje tegen betaling.

3.3.3 Huisregels

Onderstaande huisregels zullen voorafgaand aan het evenement op de website, als wel op hekbanners naast de ingang van het festivalterrein duidelijk met de bezoeker worden gedeeld.

Welkom! Op dit festival gelden een paar belangrijke regels.

Bij binnenkomst;

- Heb je een geldig entreekaartje nodig
- Kan je je (18+) legitimeren a.d.h.v. paspoort, ID-kaart of rijbewijs

Niet toegestaan op het festival zijn;

- Eigen consumpties
- Wapens
- Drugs (zero-tolerance)
- Glaswerk of scherpe voorwerpen
- Spuitbussen, gaspatronen en lachgas (m.u.v. deodorant)
- Voetbalshirts
- Racistische uitlating in welke vorm dan ook


Wees lief voor elkaar en gedraag je op het festival en in de omgeving.

Veel plezier!

3.4 Communicatie en structuur

Ten behoeve van de veiligheid van bezoekers, personeel en medewerkers, alsmede goede communicatie is een heldere structuur vereist voor wat betreft aansturing en coördinatie. Voor dit evenement is gekozen voor de volgende opzet:

3.4.1 Organisatie- en communicatiestructuur



Om een goede communicatie te hebben is een communicatieschema vastgesteld ten behoeve van het portofoonverkeer, gebaseerd op bovenstaand organogram.

3.4.2 Portofoon kanalen

Discipline	Portokanaal
Organisatie	1
Food & Beverage	2
Entree & Stagemanagers	3
Techniek	4
Verkeersregelaars en parkeerbegeleiding	5
Beveiliging en E.H.B.O.	6

3.4.3 Coördinatieteam

Ten behoeve van overleg over het maken van (ingrijpende) beslissingen, kan het coördinatieteam bij elkaar komen. Hierin zitten;

- Organisatie: 5.1.2.E
- Beveiliging: Coördinator beveiliging Protegos
- E.H.B.O.: Rode Kruis
- Verkeersregeling
- Parkeerbegeleiding

De algemene aansturing vindt plaats via de CP. De CP zal de algehele communicatie leiden binnen het festival en zorg dragen voor de communicatie met de collega's op het terrein, alsmede berichten ontvangen/doorzetten naar EHBO en Verkeersregeling. In voorkomend geval ook naar de politie en/of VRHM. De CP zal volledig op de hoogte zijn van de interne/externe structuur van de locatie, alsmede in het bezit zijn van een volledige tekening van locatie en overige benodigde documenten.

3.4.4 Algemene aandachtspunten beveiliging

- Alle communicatie omtrent veiligheid verloopt via de CP, ook in geval er beveiligingsassistentie nodig is bij verkeer, EHBO of organisatie.
- Alle op- en om het evenement aanwezige actieve beveiliging, verkeersregelaars en EHBO zijn bekend met de tekening en kennen de indeling.

- Personen die betrokken zijn bij het plegen van gewelddadigheden, waarbij geen sprake is van het doen van aangifte bij de politie, zullen door beveiligers worden gesepareerd en uitgezet. Indien er wel aangifte wordt gedaan, wordt de persoon/personen overgedragen aan de politie.
- In geval van een kleinschalige brand, activeert de CP beveiligers in de buurt van de brandlocatie om met nabije blusmiddelen de brand te blussen (zie tekeningen voor locaties brandblussers).
- In geval van nood waarbij opschaling nodig is, heeft de CP overleg met de organisatie. Indien brandweer/politie nodig is belt de organisatie 112. In geval er een ambulance nodig is belt de E.H.B.O 112.
- Calamiteitenroutes en nooduitgangen worden te allen tijde vrijgehouden van objecten en voertuigen. De organisatie is hiervoor verantwoordelijk.
- In geval van aanrijden van hulpdiensten wordt de calamiteitenroute vrijgehouden van uitstromende bezoekers door beveiliging, verkeersregelaars en medewerkers van de organisatie die op dat moment voorzien worden van een veiligheidshesje om op te vallen.
- De organisatie en CP zijn te allen tijde op de hoogte van het meest actuele weerbeeld zodat er geen plotselinge verrassingen kunnen optreden.
- Tenten worden ontruimd en neergehaald wanneer de maximale windbelasting gehaald dreigt te worden. Dit zal echter nooit als een verrassing komen dus kan vaak worden voorkomen.
- Beveiliging en organisatie zijn op de hoogte van de handelwijze in geval van (gedeeltelijke) ontruiming. De CP neemt hierin de leiding en stuurt iedereen aan. Bezoekers worden in veiligheid gebracht op de verzamelplaats naast de nooduitgangen.
- Tijdens de uitstroom van de bezoekers assisteert de beveiliging tot op het parkeerterrein de vertrekkende bezoeker, met als doel het gehele terrein en de omgeving z.s.m. vrij te maken van publiek.

3.5 Uitvoering

Statische posities

Gedurende het evenement zullen er enkele statische posities bekleed worden door medewerkers van Protegos. Deze posities zijn voornamelijk nooduitgangen en front of stage. De Protegos medewerkers zullen naast een bewakings- en publieksbegeleidende taak ook een sterk observerende en signalerende taak uitvoeren. In enkele gevallen zal er tevens een controlerende taak uitgeoefend worden (te denken valt hierbij aan doorgangen of afgezette gebieden).

Algemeen toezicht / Bijstandsverlening

De overige medewerkers worden aangestuurd vanuit de CP, waarbij de personele inzet voor deze groep medewerkers eveneens is weergegeven in het “Overzicht Inzet beveiliging”. De werkzaamheden zullen veelal bestaan uit surveilleren met als doel afwijkende situaties en -gedrag vroegtijdig te signaleren en indien nodig mensen aan te spreken op hun gedrag. Tevens zullen deze medewerkers bijstand verlenen aan degene die het behoeven. Dit kan zijn een collega die te maken krijgt met een onwenselijke bejegening van bezoekers, maar ook bijstand aan de EHBO in verband met het vervoer van een bezoeker die met enige spoed door het publiek geleid moet worden, omdat hij of zij medische zorg behoeft.

Interveniëren bij ongeregelheden

De sfeer op onze festivals is elke keer fantastisch geweest. Mede hierdoor zijn er nog nooit ongeregelheden/opstootjes geweest. Wanneer er onverhoopt wel ongeregelheden voorkomen in het publiek, zoals een vechtpartij, iemand die onwel wordt of het gebruiken/verhandelen van drugs, zal Protegos optreden met een Mobiel Interventie Team. Indien dit team niet voldoende is om de ongeregelde kop in te drukken, zullen zij worden bijgestaan door een ander Interventie Bijstands Team. Versterking oproepen zal te allen tijde gebeuren via de CP zodat die het overzicht behoudt en de juiste mensen in kan schakelen.

Tijden

Half uur voor aanvang evenement : Opvang en briefing beveiligingsmedewerkers
Kwartier voor aanvang evenement : Alle medewerkers op locatie/positie
Start evenement; alle medewerkers zorgen voor begeleiding publiek

Briefing / instructie

Tijdens de briefing wordt aan de medewerkers van Protegos mondeling en schriftelijk essentiële en specifieke (veiligheids)informatie omtrent het evenement verstrekt. Naast de essentiële informatie kan tijdens de briefing ook servicegerichte informatie worden verstrekt. De briefing van de beveiligingsmedewerkers en leidinggevenden zal plaatsvinden bij het productiekantoor.

Overleg / bijsturing gedurende het evenement

Teneinde gedurende het evenement de actuele situatie en omstandigheden door betrokkenen te laten beoordelen en eventueel te nemen maatregelen af te stemmen, zal om de zoveel tijd een overleg plaatsvinden, indien nodig/gewenst. De frequentie van dit overleg gaat op basis van nader te maken afspraken met gemeente en hulpdiensten.

Aan dit overleg nemen deel (indien aanwezig):

- Vertegenwoordigers gemeente Oegstgeest
- Vertegenwoordiger(s) Team Puur BV (organisatie)
- Vertegenwoordiger(s) Protegos (Beveiliging)
- Vertegenwoordiger (s) Rode Kruis (E.H.B.O)
- Vertegenwoordiger(s) VRHM
- Vertegenwoordiger(s) Eenheid Den Haag, Handhaving

Dit overleg zal plaatsvinden in het productiekantoor. Voor het overige zal gedurende het evenement uitvoeringsoverleg plaatsvinden tussen 5.1.2.E de CP vanuit Protegos.

3.6 Scenario's

3.6.1 Ontruiming

In geval van een gedeeltelijke ontruiming wordt door de beveiliging een ruimte vrij gemaakt van bezoekers zodat hulpdiensten ter plaatse kunnen komen indien nodig. De organisatie assisteert hierbij waar nodig.

In geval van een gehele ontruiming kunnen bezoekers via de nooduitgangen op de verzamelplaatsen komen. Afhankelijk van de situatie en de locatie die tot een gehele ontruiming leidt, kan ervoor gekozen worden om alle bezoekers via nooduitgang A naar de verzamelplaats daar te ontruimen, of juist alle bezoekers via nooduitgang B naar de verzamelplaats bij de fietsenstalling. Hier kan voor gekozen worden wanneer hulpdiensten vrije doorgang tot een bepaalde plek- of zelfs tot op het terrein nodig hebben. Het gebied wat vrij moet blijven wordt vervolgens afgezet door beveiligers en organisatie zodat hier geen publiek naartoe kan. De CP neemt hier de leiding in.

3.6.2 Ongeval

Wanneer zich onverhoopt een ongeval voordoet op- of naast het evenemententerrein, zal de CP hulp inroepen van het EHBO-team. Indien dit niet voldoende is- of onmiddellijk opschalen is vereist, wordt 112 gebeld door de EHBO. Beveiligers ontruimen het gedeelte waar het ongeval plaats heeft gevonden zodat er voldoende ruimte is voor hulpverlening.

3.6.3 Vechtpartij

Indien er een vechtpartij ontstaat in de menigte zal de beveiliging adequaat reageren en de betrokken personen van het terrein verwijderen. Indien het escaleert tot een grootte dat de beveiliging het niet meer aankan, wordt 112 gebeld om politie assistentie te verkrijgen. Indien er sprake is van aangifte wordt de politie ook ingeschakeld. De CP belt 112.

3.6.4 Brand

Wanneer er een kleine brand ontstaat, zal in eerste instantie organisatie en/of beveiliging de eerste bluspogingen doen met de aanwezige blusmiddelen (zie tekening). Indien dit niet voldoende is- of wanneer de brand heviger wordt, belt de CP 112 voor brandweerinzet. Beveiliging, verkeersregeling en organisatie zorgen dan voor een vrij toegankelijke calamiteitenroute en ontruimen het terrein waar nodig via de eerder genoemde ontruimingsprocedure.

3.6.5 Extreem weer

Extreem weer zal zelden onaangekondigd de kop opsteken. Indien de weersvoorspellingen extreem weer voorspellen, zal overwogen worden om het evenement niet door te laten gaan. Afwegingen die dan gemaakt zullen worden zijn het al dan niet opzetten van tenten, of juist vroegtijdig neerhalen voordat er publiek

zich in/onder bevindt. Bij extreme hitte wordt gratis drinkwater aangeboden bij de barren.

3.6.6 No show onder personeel

Het kan te allen tijde gebeuren dat ingepland personeel achter de bar, ticketscan of beveiliging niet op komt dagen. Dit kan voor problematische situaties zorgen richting de bezoeker en zelfs effect hebben op de toelaatbare aantallen bezoekers. Om dit te voorkomen wordt op alle disciplines waarvoor dit geldt rekening gehouden met back-up (overplanning) van personeel. In geval van een afmelding of no show kan dit dan dus altijd worden opgevangen.

3.7 Inzet beveiliging

De beveiliging zal een half uur voor aanvang van het evenement aanwezig zijn, en aanwezig blijven tot het terrein en de omgeving volledig vrij is van bezoekers. Naast gecertificeerde beveiligers van Protegos, maakt de organisatie op een aantal statische posten ook gebruik van servicemedewerkers en vrijwilligers. Dit zijn vrijwilligers of ingehuurde derden vanuit de organisatie die enkel en alleen een signalerende of adviserende taak zullen uitvoeren. Zie hieronder de indeling van alle servicemedewerkers en vrijwilligers die vanuit de organisatie ingezet zullen worden.

3.6.1 Inzet vanuit organisatie zaterdag

Positie	Van	Tot	Person en	Opmerkingen
Evenementenregelaar	14.00	00.00	5	In- en uitstroom begeleiden tijdens piek
Backstage podium	17.00	23.30	3	Stage Management en artiestenbegeleiding
Verdeeld over terrein	17.00	23.30	6	Organisatieleden
Totaal			14	Organisatie

Er wordt qua inzet beveiliging rekening gehouden met 1.500 bezoekers op vrijdag en 4.000 - 6.000 bezoekers op zaterdag. Voor de zaterdag zijn daarom 2 beveiligings scenario's uitgewerkt. Bijzonderheden; Er worden na inloop van de bezoekers shifts doorgeschoven van de entree naar front of stage en surveillance.

3.6.3 Inzet beveiliging Protegos vrijdag; 1.500 bezoekers

Positie	Van	Tot	Beveiligers	Opmerkingen
Ingang/IBT	18:00	20:00	2	Verschuift na instroom naar IBT
Ingang	18:00	00:00	2	Blijven bij de entree
IBT	18:00	00:00	2	Surveillance
Nooduitgang A	18:00	00:00	1	Bewaakt en bediend nooduitgang A
Nooduitgang B	18:00	00:00	1	Bewaakt en bediend nooduitgang A
Front of stage	18:00	00:00	1	Observatie
IBT	20:00	00:00	2	Surveillance
Totaal			9	

3.6.4 Inzet beveiliging Protegos zaterdag; scenario 4.000 bezoekers - Zie ook tekening Inzet Beveiliging voor posities

Positie	Van	Tot	Beveiligers	Opmerkingen
Centralist	14:00	00:00	1	Algehele aansturing communicatie
Ingang	14:00	00:00	2	Blijven bij de entree
Ingang	14:00	18:00	8	Verschuift na instroom (18.00) naar 3x2 IBT + 1x2 FOS
Nooduitgang A	14:00	00:00	1	Bewaakt en bediend nooduitgang A
Nooduitgang B	14:00	00:00	1	Bewaakt en bediend nooduitgang B
Nooduitgang C	14:00	00:00	1	Bewaakt en bediend nooduitgang C
Vip-deck 1	14:00	00:00	1	Bandjes controle
Vip-deck 2	14:00	00:00	1	Bandjes controle
IBT	14:00	00:00	4	Surveilleren
IBT	18:00	21:00	2	Surveilleren foodcourt
IBT	18:00	00:00	4	Surveilleren veld en toiletten
IBT	18:00	21:00	2	Surveilleren foodcourt
FOS	18:00	00:00	2	Front of stage observatie
IBT	21:00	00:00	2	Surveilleren veld en toiletten
Totaal			20	

3.6.5 Inzet beveiliging Protegos zaterdag; scenario 6.000 bezoekers - Zie ook tekening Inzet Beveiliging voor posities

Positie	Van	Tot	Beveiliging	Opmerkingen
Centralist	14:00	00:00	1	Algehele aansturing communicatie
Ingang	14:00	00:00	2	Blijven bij de entree
Ingang	14:00	18:00	10	Verschuift na instroom (18.00) naar 3x2 IBT + 1x2 FOS
Nooduitgang A	14:00	00:00	1	Bewaakt en bediend nooduitgang A
Nooduitgang B	14:00	00:00	1	Bewaakt en bediend nooduitgang B
Nooduitgang C	14:00	00:00	1	Bewaakt en bediend nooduitgang C
Vip-deck 1	14:00	00:00	1	Bandjes controle
Vip-deck 2	14:00	00:00	1	Bandjes controle
IBT	14:00	00:00	4	Surveilleren
IBT	18:00	21:00	2	Surveilleren foodcourt
IBT	18:00	00:00	6	Surveilleren veld en toiletten
IBT	18:00	21:00	2	Surveilleren foodcourt
FOS	18:00	00:00	2	Front of stage observatie
IBT	21:00	00:00	2	Surveilleren veld en toiletten
Totaal			22	

3.6.6 Inzet verkeers- en evenementenregelaars Protegos zaterdag; scenario 4.000 - 6.000 bezoekers - Zie ook situatietekening voor posities

Positie	Van	Tot	VR	ER	Opmerkingen
Oude Vaartweg en Clinckenburgh	14:00	19:00		2	Evenementenregelaars, verplaatsen na instroom naar het parkeerterrein van de Klinkenbergerplas
Kruising Klink-N444	14:00	00:00	3		Fietsers en voetgangers instrueren, kiss & ride taxi's
Kruising Klink-N444	21:00	00:00	2		Extra inzet voor veilige uitstroom
Parkeerplaats Klink	19:00	00:00		2	Fietsverkeer assisteren, artistparking begeleiden en nooduitgangen aan de buitenzijde vrij houden
Parkeren bezoekers (5min. rijden)	14:00	20:00		2	Toegang verlenen tot het parkeerterrein aan bezoekers met een geldige parkeerkaart
Totaal			5	4	

4. Openbare orde en veiligheid

4.1 Verantwoordelijkheid en uitvoering

De verantwoordelijkheid voor een ordelijk verloop van het evenement ligt in de eerste lijn bij de organisator (beveiliging van het evenement en de directe omgeving; verkeersmaatregelen van- en naar het evenement). Daar waar bij een (groot) incident het qua omvang en/of bevoegdheid de mogelijkheden van de organisator overstijgt, zal er overleg en/of overdracht in overleg plaatsvinden naar de hulpdiensten.

Met betrekking tot het evenement zal t.b.v. de politie het navolgende worden georganiseerd:

- Van alle beveiligingsmedewerkers welke bij dit evenement worden ingezet en op wie op grond van de door hen te verrichten werkzaamheden het gestelde in de wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus van toepassing is, zal vroegtijdig door Protegos ter controle een volledig overzicht worden verstrekt aan de politie.
- Betreffende beveiligingsmedewerkers zullen allen gedurende de uitvoering van hun werkzaamheden in het bezit zijn van het aan hen toegekende legitimatiebewijs op grond van eerder genoemde wet.
- De betreffende beveiligingsmedewerkers worden voor aanvang van hun werkzaamheden geïnstrueerd omtrent de aan hen toebedeelde taken en de wijze van uitvoering daarvan; daarbij wordt een vertegenwoordiger van de politie in de gelegenheid gesteld bij deze briefing aanvullende informatie te verstrekken.
- Backstage doorgangen en productieruimtes worden afgesloten voor publiek.
- Protegos zal naast toezicht houden, ook interveniëren bij ongeregeligheden zoals vechtpartijen, overmatig drankgebruik of drugs verhandeling/gebruik, en/of het lastigvallen van andere bezoekers/personeel, indien dit onverhoopt het geval is.
- Er wordt extra aandacht besteed aan het snel en ordelijk leeg krijgen van het parkeerterrein bij de uitstroom om 23.30. Hierbij werkt beveiliging samen met verkeersregelaars en evenementenregelaars. Ook in de pendelbus tussen de parkeerplaats bij Lughdunum/UVS en de kiss&ride wordt extra beveiliging ingezet om eventuele ongeregeligheden voor te zijn.

4.2 Calamiteitenroutes

Ten tijde van het evenement zal er toezicht gehouden worden op het vrijhouden van de calamiteitenroutes. Dit houdt in dat er extra gelet wordt op vrije doorgang van nooduitgangen en de voor nooddiensten aangewezen doorgangen/routes op- en direct om het evenemententerrein. Voorafgaand aan- en tijdens het evenement zal er op worden toegezien door organisatie en verkeersregeling dat er niet geparkeerd kan worden op of langs de calamiteitenroute waardoor er een blokkade kan ontstaan. (Zie bijlage tekening). In het extreme geval dat een nooddienst met een wagen het terrein zelf op moet, wordt deze begeleid door verkeersregelaars en beveiligers die een snelle en veilige doorgang waarborgen. Een ambulance kan tot aan de EHBO tent komen. Hiervoor wordt een keerlus vrijgehouden van parkerende fietsen (zie tekening).

4.3 Herkenbaarheid beveiliging

Protegos zal zijn werkzaamheden verrichten in een uniform welke voldoet aan de uniformplicht zoals gesteld in de WPBR en de RPB. Voorts zullen met betrekking tot het uniform alle geldende eisen en regelgeving nageleefd worden.

4.4 E.H.B.O.

Indien een bezoeker gewond of onwel is of op een andere manier medische attentie vereist, kunnen zij terecht bij de E.H.B.O.-post. Deze bevindt zich duidelijk zichtbaar aan het begin van het terrein naast de ingang. Op deze manier heeft iedere bezoeker bij binnenkomst ook de gelegenheid gehad om te zien waar de E.H.B.O. zich bevindt. Naast dat zij een vaste E.H.B.O. tent hebben waarin zij mensen kunnen behandelen, kunnen zij ook uitrukken met een mobiel team om hulpbehoevenden op het terrein te behandelen.

Het Rode Kruis zal de E.H.B.O. gaan verzorgen, evenals op eerdere festivals van Team Puur BV. Zij zullen op basis van de beoogde aantallen bezoekers op vrijdag 4 medewerkers- en op zaterdag 6 medewerkers bij 4000 bezoekers en 8 medewerkers bij 6000 bezoekers gaan leveren. Hierbij is een half uur voor aanvang en een half uur uitloop meegerekend.

4.5 Bezoekersdichtheid

De vrije vloeroppervlakte is op vrijdag 2.253 m². Op basis van 1.500 bezoekers betekent dit een bezoekersdichtheid van 0.7 personen per vierkante meter. De vrije vloeroppervlakte is op zaterdag 5.680 m². Op basis van 4.000 bezoekers betekent dit een bezoekersdichtheid van 0.7 personen per vierkante meter. Op basis van 6.000 bezoekers betekent dit een bezoekersdichtheid van 1.1 personen per vierkante meter.

4.6 Veiligheidsoverleg : voorbesprekingen

- In overleg tussen organisatie en gemeente vindt er een vooroverleg plaats teneinde alle betrokken partijen te informeren en op elkaar af te stemmen omtrent hetgeen voor deze partijen van belang is. Hierbij worden naast vertegenwoordigers van gemeente, Milieu en Handhaving, Eenheid Den Haag en Veiligheidsregio Hollands Midden, ook ingehuurde derden vanuit de organisatie uitgenodigd.
- Een gewenste voorkeur vanuit de organisatie is dat de fysieke (visuele) aanwezigheid van Eenheid Den Haag (e.a. hulpdiensten) op het festivalterrein tijdens het festival zoveel mogelijk beperkt blijft. De organisatie wil richting de bezoeker het liefst voorkomen dat het festival een imago krijgt waarbij er een regelmatige actieve aanwezigheid van politie is. De bezoeker weet vaak niet waar dit mee te maken heeft en koppelt dit al snel aan een incident of ongeregeldeheid op het festival. Met de hedendaagse aanwezigheid van Social Media kan dit al snel uitgroeien tot een groot negatief verhaal. Uiteraard zijn er situaties waarbij politie-assistentie gewenst/vereist zal zijn, maar dit zal vanuit de organisatie en ingehuurde derden te allen tijde proactief voorkomen proberen te worden. De organisatie prefereert dan ook dat overleg met politie, of tussen politie en de door organisatie ingehuurde derden, zoveel mogelijk beperkt kan blijven tot de tussentijdse overlegstructuur in de daarvoor bestemde ruimte.

4.7 Constructieve details en brandveiligheid

Op het festival zullen een aantal objecten en stellingen geplaatst worden met als doeleinde het bieden van entertainment of beschutting voor de bezoeker en/of ter aankleding van het terrein. De constructieve details, bouwboeken van tenten en brandveiligheidscertificaten worden per object/tent ingediend samen met de aanvraag.. Het gaat hierbij om;

- (Flex)Stretch- en zweedse tenten in verschillende maten. Details en certificaten van deze tenten worden ingediend.
- Podia; Layhercertificaten en bouwtekeningen worden ingediend.
- Alle aankleding zal stevig worden bevestigd d.m.v. bout- en schroefwerk, tie-rips en extra gezeurd met staalkabeltjes.
- Bij de foodtrucks zullen schuimblussers geplaatst worden en bij de podia en aggregaten CO2-blussers.
- Indien nodig kan de brandweer via nooduitgang C het terrein op komen. De CP zal hiermee rekening houden met de ontruimingsprocedure.
- Nooduitgangen, vluchtroutes en verzamelplaatsen staan aangegeven in de tekening en beschreven in scenario 3.6.1 of en bij nooduitgangen 8.1.

5. Overigen

5.1.1 Bezoekersprofiel vrijdag

De organisatie richt zich op de volgende bezoeker;

- De bezoeker is (af)studerend of zojuist op de arbeidsmarkt toegetreden.
- De bezoeker heeft een leeftijd van 25 tot +/-45 jaar
- De bezoeker woont in (omgeving) Oegstgeest.
- De bezoeker is zelfredzaam en individualistisch ingesteld, dit betekent een laag risico op groepsgedrag bij calamiteiten en/of ongeregelde heden.
- De bezoeker heeft een voorkeur voor dansmuziek en borrels/festivals waar dit ten gehore wordt gebracht.
- De bezoeker hecht veel waarde aan een gezellige- en goede sfeer tijdens een festival en wil hier graag aan bijdragen.

5.1.2 Bezoekersprofiel zaterdag

De organisatie richt zich op de volgende bezoeker;

- De bezoeker is werkende of gepensioneerd.
- De bezoeker heeft een leeftijd van 30 tot +/-75 jaar
- De bezoeker woont in (omgeving) Oegstgeest.
- De bezoeker is zelfredzaam en individualistisch ingesteld, dit betekent een laag risico op groepsgedrag bij calamiteiten en/of ongeregeligheden.
- De bezoeker heeft een voorkeur voor Nederlandstalige muziek en feesten/festivals waar dit ten gehore wordt gebracht.
- De bezoeker hecht veel waarde aan een gezellige- en goede sfeer tijdens een festival en wil hier graag aan bijdragen.

5.2 Programmering

Op vrijdag wordt er gezellige borrelmuziek gedraaid, gericht op een doelgroep van 25+. Alle muziek wordt gedraaid door DJ's, er zijn geen live-acts geprogrammeerd op vrijdag.

Op zaterdag zullen er uitsluitend live-acts zijn. 18 zangers zullen de bezoekers vermaken met Nederlandstalige muziek, volkse meezingers en medleys.

5.3 Op- en afbouw tijden

Dinsdag 4 juni 08.00 uur	: Start opbouw
Vrijdag 7 juni 18.00 - 00.00 uur	: Evenement
Zaterdag 8 juni 14.00 - 00.00	: Evenement
Zondag 9 juni 09.00	: Start afbouw
Dinsdag 11 juni 17.00 uur	: Oplevering terrein

Tijdens de gehele duur van de opbouw, het festival en de afbouw zullen er mensen van de organisatie op het terrein aanwezig zijn als aanspreekpunt en bewaking. In de avond- en nachturen zal materiaal van de organisatie en/of leveranciers worden opgeborgen in een afgesloten ruimte om diefstal/vernieling te voorkomen. Daarnaast zal het gebied door de organisatie zelf vanaf woensdag vrij worden gehouden van bezoekers en recreanten om onveilige situaties te voorkomen. De nacht voor- en de nacht na het festival is er ook nachtbewaking aanwezig.

5.4 Sanitair

Op het evenemententerrein bevinden zich 2 toiletruimtes, zoals op de tekening is aangegeven. De toiletruimte bevat een afgescheiden mannen- en vrouwenruimte. In totaal zijn er 60 toiletcabines (vrouwen/mannen), 15 plaskruizen (mannen) en 1 minder validetoilet. Tevens zijn de toiletruimtes voorzien van desinfecterende gel om de handen na toiletgebruik mee te reinigen. Gebruik van het toilet zal gedurende het gehele festival gratis zijn voor iedereen. Dit voorkomt wachtrijen en wildplassen. Ingehuurde medewerkers van de organisatie zullen de toiletruimtes regelmatig checken op de aanwezigheid van voldoende toiletpapier en desinfecteergel en waar nodig schoonmaken. Dit schoonmaken zal gebeuren met desinfecterend schoonmaakmiddel. Ook buiten het terrein zal de organisatie een plaskruis en een toiletcabine plaatsen om wildplassen van uitgaande bezoekers tegen te gaan.

5.5 Horeca

Teneinde de bezoeker en personeel te kunnen voorzien van kwalitatief goed eten en drinken, zullen er tijdens het evenement 2 barren en 5 foodtrucks staan. Allen zullen voorzien zijn van de juiste apparatuur, koelingen, gasslangen, voorschriften, blusmiddelen en gekwalificeerd personeel zodat aan alle (vergunnings)eisen, normen en veiligheid voldaan wordt. De foodtrucks staat minimaal 5 meter van brandgevaarlijk objecten-, en 2 meter van elkaar verwijderd.

Hierbij is het van belang dat de gemeente en hulpdiensten een ontheffing Artikel 35; Tijdelijke ontheffing drank en horecawet verleent, alsmede toestemming voor braderie in openlucht geeft. Op verzoek kunnen de NAW-gegevens van alle leidinggevendenden worden verstrekt die over Sociale Hygiëne beschikken.

6. Verlichtingsplan

De eindtijd van het festival is 23.30 uur waarbij het gehele gebied om 00.00 uur leeg moet zijn van bezoekers. Om ervoor te zorgen dat bezoekers veilig het gebied uit kunnen komen, wordt er op diverse strategische punten binnen het terrein verlichting geplaatst. Daarnaast zal Protegos ook helpen in het veilig begeleiden van de publieksstromen naar de uitgang van het gebied en/of bij het manoeuvreren richting de bushalte en/of pendelbus.

6.1 Verlichting terrein

Veiligheid boven alles, daarom worden er speciale lichten geplaatst voor het verlichten van het terrein, doorgangen, nooduitgangen, en aan- en afvoerwegen. De lichtmasten zijn klein van formaat, hufterproof en (indien nodig) onafhankelijk qua energievoorziening. Door de geringe afmetingen en de gladde buitenzijde kunnen ze uitstekend tussen het publiek geplaatst worden.

Met een lamphoogte van 8,5 meter en een ingebouwde generator worden alle hoeken perfect verlicht. Door middel van een lichtsensor of een vast ingestelde tijd, hoeft de organisatie zelf geen handelingen meer te ondernemen om de lichtmasten aan te schakelen.

6.2 Bereik verlichting

De lichtunits hebben per unit ongeveer een bereik van ongeveer 100 meter. De organisatie zorgt voor verlichting tot aan waar de straatverlichting het overneemt. De lichtunits worden op diverse strategische plekken geplaatst om ervoor te zorgen dat doorgangen en paden zo goed mogelijk verlicht worden.

7. Communicatieplan

In onderstaand communicatieplan wordt duidelijk omschreven hoe de organisatie gaat communiceren naar/met;

- Omwonende mensen / bedrijven
- Overheid
- Bezoekers festival
- Medewerkers / partners / artiesten

teneinde een voor alle partijen zo ordentelijk mogelijk evenement neer te zetten.

7.1 Communicatie naar omwonende mensen / bedrijven

Om ervoor te zorgen dat mensen die in de nabije omgeving wonen en/of werken zo min mogelijk last ondervinden van het evenement, zullen door de organisatie de volgende stappen worden ondernomen, maximaal 3 weken voor aanvang van het evenement;

- De bewoners van de omliggende straten van het evenemententerrein zullen persoonlijk benaderd worden. Hierbij worden zij op persoonlijke wijze middels een brief op de hoogte gesteld van het aankomende evenement. Afgelopen

edities is dit ook gedaan en werd dit zeer gewaardeerd. De brief staat in hoofdstuk 12. Deze zal worden afgeleverd door de organisatie.

- Tijdens het evenement is het emailadres support@teampuur.com beschikbaar voor mensen om eventuele feedback/klachten op het evenement te geven. Dit mailadres zal te allen tijde gecheckt worden op binnenkomende berichten zodat hier alert mee om kan worden gegaan.
- Voor dringende zaken is 5.1.2.E rechtstreeks bereikbaar per telefoon. Zijn nummer zal gedeeld worden in de buurtbrief voor omwonenden.

7.2 Communicatie naar overheid en hulpdiensten

Voorafgaand aan-, tijdens- en na het evenement vindt er vanuit de organisatie een open communicatie plaats met gemeentelijke instanties en hulpdiensten. Alle plannen zijn voor deze partijen inzichtelijk. Daarnaast zullen aan de gestelde richtlijnen, eisen en voorschriften te allen tijde door de organisatie zo goed mogelijk worden voldaan. Hoofd contactpersoon vanuit de organisatie in de voorbereiding, tijdens het evenement en in de evaluatie is 5.1.2.E

7.3 Communicatie naar bezoekers festival

Met de bezoeker van het festival wordt voor- en tijdens het festival op verschillende manieren gecommuniceerd;

- In de aanloop naar het festival wordt er promotie gemaakt via Internet (website(s), partysites, banners), Social Media (Facebook, Instagram), Media (radio en lokale tijdschriften/kranten) en Print (flyers, posters, banners).
- Op het evenement zelf wordt de bezoeker voorzien van informatie via de huisregelbanner die naast de ingang hangen, en via social media.
- Over de plek waar de fiets, scooter of auto kan worden geparkeerd wordt de bezoeker geïnformeerd via social media en door bebording en verkeersregelaars op de dag zelf.
- In geval van calamiteit of (plotselinge) ontruiming, kan met de bezoekers worden gecommuniceerd via het geluidssysteem waardoor de calamiteiten boodschap/mededeling ten gehore kan worden gebracht. Ook de beveiliging is in staat om bezoekers op de juiste manier te woord te staan en waar nodig te dirigeren naar de verzamelplaats.

7.4 Communicatie naar medewerkers/partners/artiesten

Iedereen die bij het evenement betrokken is, wordt voorafgaand aan het evenement op de hoogte gesteld van alle belangrijke informatie voor zijn/haar vakgebied. Hierbij moet gedacht worden aan tijden, locaties, routebeschrijving en voorschriften. Elke medewerker zal zich eerst moeten melden bij het productiekantoor waar wordt gecheckt op legitieme aanwezigheid en de medewerker vervolgens op de hoogte wordt gesteld van een tekening zodat hij/zij duidelijk kan zien waar hij/zij zich bevindt op het terrein. Communicatie tijdens het festival zal (in)direct geschieden d.m.v. portofoons waarmee de medewerker in contact staat met de CP en/of 5.1.2.E van Dijk.

8. Hekkenplan

Het festivalterrein zal worden afgeschermd door hekken met daarin zeil. Op sommige hekken zit een banner. Deze banner geeft aan wat er zich daar bevindt.

De hekken die hiervoor worden gebruikt hebben de volgende specificaties;

Hoogte	: 2 meter
Lengte	: 3,5 meter
Montage	: Kunststof voet, klemmen, hekken in een driehoeksopstelling tegen omvallen.
Zeil	: Zwart

Het evenemententerrein omringende hekwerk zal voorzien zijn van nooduitgangen. Dit zijn punten waar het hek in geval van nood snel open kan en er een brede doorgang wordt creëert. Deze hekken zijn voorzien van een “klapwiel”. De nooduitgang wordt bewaakt door een beveiliging, is bij schemering/duisternis goed verlicht en is te allen tijde vrij van obstakels. Beveiliging en organisatie zullen hierop toezien.

De entree is natuurlijk ook een uitgang maar wordt niet als nooduitgang meegeteld. Nooduitgang C bevindt zich naast de entree en is 7m breed. Nooduitgang A en B zijn vanwege de smallere doorgangen van de muurtjes 2.5m breed. Nooduitgang A en B zijn op vrijdag in gebruik, nooduitgang A, B en C op zaterdag. De nooduitgangen komen uit op de parkeerplaats, wat ook de verzamelplaats is in geval van ontruiming. De verzamelplaatsen bevinden zich achterop- en (voor)naast het parkeerterrein. Verkeersregelaars en beveiligers zorgen ervoor dat aankomende hulpdiensten in geval van calamiteit geen hinder ondervinden van vluchtende bezoekers.

8.1 Nooduitgangen

Op basis van 5 meter nooduitgang op vrijdag met 1.500 bezoekers wordt de berekening van de evacuatie tijd als volgt;

- Vrijdag; $5 * 82 = 410$ mensen die per minuut kunnen vluchten in geval van ontruiming. De totale ontruimingstijd op basis van 1.500 bezoekers op vrijdag wordt daarmee; $1.500 / 1.148 = 3$ minuten en 42 seconden.

Op basis van 12 meter nooduitgang op zaterdag met 4.000 bezoekers wordt de berekening van de evacuatie tijd als volgt;

- Zaterdag; $12 * 82 = 984$ mensen die per minuut kunnen vluchten in geval van ontruiming. De totale ontruimingstijd op basis van 4.000 bezoekers op zaterdag wordt daarmee; $4.000 / 984 = 4$ minuten en 4 seconden.

Op basis van 12 meter nooduitgang op zaterdag met 6.000 bezoekers wordt de berekening van de evacuatie tijd als volgt;

- Zaterdag; $12 * 82 = 984$ mensen die per minuut kunnen vluchten in geval van ontruiming. De totale ontruimingstijd op basis van 6.000 bezoekers op zaterdag wordt daarmee; $6.000 / 984 = 6$ minuten en 6 seconden.

9 Verkeer- en vervoersplan

Vanwege het evenement zal er een grotere verkeersdruk zijn dan normaal het geval is richting Klinkenbergerplas. Autogebruik zal worden afgeraden, maar wel parkeerplek voor zijn. Hier wordt een parkeerplaats voor gemaakt op het terrein van Lughdunum en UVS aan de Oegstgeesterweg. Bezoekers die daar hun auto parkeren worden met een pendelbus afgezet bij de kiss & ride naast het evenemententerrein. Het gaat op het terrein van de Klinkenbergerplas zelf dus alleen om fietsverkeer. Om de druk goed op te vangen en zoveel mogelijk te spreiden, is hieronder het Verkeer- en Vervoersplan opgesteld. Hierbij zijn ervaringscijfers meegenomen van eerdere festivals van Team Puur BV.

9.1 Locatie

De Klinkenbergerplas is zeer goed te bereiken per (brom)fiets, auto, taxi of OV. De locatie heeft toegang met de volgende capaciteit;

- 300 x 10m beschikbaar parkeerterrein naast het evenemententerrein. Hiervan wordt de achterste helft gebruikt voor fietsenrekken. De voorste helft wordt vrij gehouden en deels gebruikt als parkeerplaats voor artiesten. In het scenario van 6.000 bezoekers worden hier extra fietsenrekken geplaatst.
- Wanneer bezoekers met de auto komen, zullen zij via social media en mailings in aanloop naar het evenement worden geleid naar het parkeerterrein bij Lughdunum en UVS. Hier is meer dan voldoende ruimte om alle auto's te parkeren bij zowel 4.000 als 6.000 bezoekers. Bebording en evenementenregelaars wijzen de bezoekers hier ter plekke ook nog op. Vanaf het parkeerterrein wordt de bezoeker met een pendelbus naar de kiss&ride gebracht. Dit is een rit van 5 minuten met de pendelbus en betekent dus dat er maximaal elke 15 minuten een bus rijdt van de parkeerplaats naar de kiss&ride. Parkeerkaarten voor het parkeerterrein kunnen voorafgaand aan het evenement gekocht worden. Op die manier kan er een inschatting gemaakt worden van het aantal bezoekers wat met de auto komt en hierop het aantal pendelbussen aangepast worden.
- Evenementenregelaars voorkomen dat auto's kunnen parkeren op de Oude Vaartweg en de wijk Clinckenburgh.
- De fietsparkeerplaats naast het evenemententerrein zal worden ingericht met fietsenrekken waar bezoekers hun fiets in kunnen plaatsen. Ingehuurde medewerkers vanuit de organisatie zorgen ervoor dat de fietsen correct worden geparkeerd zodat er plek is voor alle fietsen.
- Het doorsteekpadje van het fietspad langs de N444 naar de

Klinkenbergerpas ter hoogte van de fietsbrug wordt tijdens het evenement afgesloten. Dit om te voorkomen dat fietsers van die kant komen en hun fiets daar parkeren waarmee ze nooduitgang C blokkeren. Voor de uitstroom plaatsvindt en/of in geval van ontruiming wordt de afzetting verwijderd zodat uitgaande bezoekers via die weg het terrein kunnen verlaten.

- Auto's (kiss&ride) kunnen het gebied verlaten via de N444. Fietsers via alle aanliggende fietspaden.
- Alle lijndienstbussen stoppen op 2 minuten loopafstand aan de N444 ter hoogte van de Haarlemmerstraatweg.

9.2 Kiss & Ride

De rijbaan om linksaf te slaan van de N444 naar de Klinkenbergerplas zal worden gebruikt als Kiss & Ride voor taxi's en bezoekers die worden afgezet/opgehaald met de auto. Met pionnen wordt de rijbaan over de stippelijn op het wegdek afgezet voor doorgaand verkeer. De verkeersregelaars zien erop toe dat auto's niet parkeren of een belemmering vormen voor ander verkeer.

9.3 OV

Er zullen ook (interlokale) bezoekers zijn die gebruik zullen maken van het OV. Omdat de locatie zich op 2 minuten loopafstand van de bushalte bevindt, zetten wij geen eigen pendeldiensten vanaf nabijgelegen stations in. Zoals in de tabel bij 9.5 te zien is, gaat dit om 10% van de bezoekers. De lijndiensten zijn capabel voor de aan- en afvoer van de bezoekers die met de bussen reizen.

9.4 Verkeersbegeleiding

Om op zaterdag de verkeersstromen te begeleiden en assistentie te verlenen op (fiets)parkeerterreinen, zullen er 5 gecertificeerde verkeersregelaars en 4 evenementenregelaars worden ingezet. 3 verkeersregelaars staan op de kop van het parkeerterrein van de Klinkenbergerplas en de kiss & ride, 2 bij de oversteekplaatsen onder het viaduct A44. 2 evenementenregelaars staan tijdens de instroom bij de afsluiting van de Oude Vaartweg en bij de afsluiting van de ingang van de wijk Clinkenburgh. Deze straten zullen worden afgezet voor bezoekers die daar willen parkeren. Daarna voegen zij zich bij de andere 2 evenementenregelaars op het fietsparkeerterrein van de Klinkenbergerplas om alles daar in goede banen te leiden tijdens de uitstroom.

De verkeersregelaars op de kop van de parkeerplaats Klinkenbergerplas zullen gedurende het gehele evenement aanwezig zijn om de verkeersstromen in goede

banen te leiden, auto's van bezoekers en recreanten te weigeren en de veiligheid te waarborgen. Hier komen vanaf 21.00 uur nog eens 2 verkeersregelaars bij om, evenals alle evenementenregelaars, tijdens de piekmomenten van de uitstroom alles veilig te begeleiden.

In geval van calamiteit zal de calamiteitenroute vrij worden gehouden van bezoekers. De verkeersregelaars en evenementenregelaars zullen in het bezit zijn van een portofoon waarmee zij in direct contact staan met elkaar en de CP. In geval van calamiteit en/of incident kan de organisatie besluiten om de Security, EHBO en/of indien nodig de hulpdiensten in te schakelen. Zie de situatietekening voor indeling en tijden van alle verkeers/ en evenementenregelaars.

Op vrijdag worden er vanwege het kleinere bezoekersaantal en de beschikbare ruimte geen verkeersregelaars of evenementenregelaars ingezet.

9.5 Kengetallen bezoekersstromen

De bezoekers zullen volgens de volgende manieren van vervoer komen;

- (brom)Fiets
- Auto
- Taxi/Kiss & Ride
- OV

Op basis van eerdere tellingen tijdens dit soort evenementen en de ervaringen van afgelopen jaren, wordt rekening gehouden met de volgende bezettingsgraad en bijbehorende aantallen per vervoermiddel;

Type voertuig	Graad
Gemiddelde bezettingsgraad (brom)fiets	1,0
Gemiddelde bezettingsgraad auto	3,1
Gemiddelde bezettingsgraad OV	nvt
Gemiddelde bezettingsgraad taxi's + Kiss & Ride	2,5

De verwachte bezoekersstromen op basis van maximaal 6.000 bezoekers worden hiermee;

Type voertuig	%	Bezoekers	Aantal voertuigen
---------------	---	-----------	-------------------

(brom)Fiets	60%	3.600	3.600
Auto	25%	1500	483
OV	10%	600	nvt
Taxi + Kiss & Ride	5%	300	120
Totaal	100%	6.000	4.203

9.6 Planning instroom

Op basis van ervaringscijfers van voorgaande jaren zijn onderstaand de verwachte instroomtijden van de bezoekers te zien. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen (brom)fietsen en auto's, pendelbussen en taxi's + Kiss & Ride vanwege de omvang in verkeersdrukte, aanrijroutes en parkeerplek dat dit in beslag neemt.

9.6.1 Instroom vrijdag; 1.500 bezoekers

Instroom	%	(brom)fietsen	Auto's, Taxi's + K&R	Aantal voertuigen
18.00 - 19.00	32%	480	21	501
19.00 - 20.00	57%	855	36	891
Na 20.00	11%	165	7	172
Totaal	100%	1.200	64	1.264

9.6.2 Instroom zaterdag; 6.000 bezoekers

Instroom	%	(brom)fietsen	Auto's	Taxi's + K&R	Aantal voertuigen
14.00 - 15.00	22%	792	106	26	924
15.00 - 16.00	28%	1.008	135	34	1.177
16.00 - 17.00	36%	1.296	174	43	1.513
17.00 - 18.00	10%	360	48	12	420
Na 18.00	4%	144	20	5	169
Totaal	100%	3.600	483	120	4.203

9.7 Planning uitstroom

Op basis van de cijfers van voorgaande festivals zijn onderstaand de verwachte uitstroomblijven van de bezoekers te zien. Voor vrijdag en zaterdag is de uitstroom gelijk aangezien de eindtijd ook hetzelfde is.

9.7.1 Uitstroom vrijdag en zaterdag (op basis van maximaal 6.000 bezoekers)

Uitstroom	%	(brom)fietsen	Auto's	Taxi's + K&R	Aantal voertuigen
Voor 21.00 uur	3%	108	14	4	126
21.00 - 22.00	7%	252	34	8	294
22.00 - 23.00	15%	540	72	18	630
Na 23.30	75%	2.700	363	90	3.153
Totaal	100%	3.600	483	120	4.203

Met behulp van de verkeersregelaars, beveiligingsmedewerkers, organisatie en verlichting zal er voor worden gezorgd dat de Klinkenbergerplas om 00.00 uur helemaal vrij is van bezoekers.

9.8 Externe communicatie

Het is belangrijk dat de bezoeker van tevoren weet wat de mogelijkheden van vervoer zijn en wat de routing hiervan is. De organisatie zal er voor zorgen dat dit via de diverse media bekend is bij de bezoeker, voorafgaand aan het evenement. Daarnaast worden in aanloop naar- en tijdens het evenement diverse informatieborden geplaatst over de beperkte bereikbaarheid van het gebied.

10. Geluidsmaatregelen

Om ervoor te zorgen dat omwonenden, bedrijven en recreanten zo min mogelijk overlast ervaren van het festival en om binnen de gemeentelijke normen te blijven, worden er geluidsmaatregelen genomen. Echter is beleving voor onze bezoekers ook een belangrijke factor hierin. Vorige editie is de geluidsmeter ter hoogte van de hekkenlijn van het festivalterrein geplaatst. Dit gaf ons een beperking in het produceren van geluid op een meetpunt die niet vergunningplichtig is. De geluidsnormen gelden op de dichtstbijzijnde gevel van een bewoond pand. Het verzoek is dan ook om de geluidsmeters daar op te stellen en volgens de geldende geluidsnormen op dat punt te meten.

Onze eigen maatregelen omvatten de volgende punten;

- Geluid afgesteld om afstraling te voorkomen
- Geluid naar beneden gericht om afstraling te voorkomen
- Geluidsmetingen tijdens soundcheck en -festival door eigen audiobedrijf op diverse meetpunten
- Antigeluid produceren bij lage tonen (tot 20dB minder overlast voor omgeving)
- Goed contact houden met ambtenaren omgevingsdienst over hun metingen en bevindingen tijdens het festival
- Direct omwonenden tijdig op de hoogte brengen en te woord staan bij vragen/opmerkingen

11. Afvalplan

Na afloop van het evenement zal de organisatie er zorg voor dragen dat het gehele terrein wordt opgeruimd en schoongemaakt. Daarnaast neemt de organisatie een aantal maatregelen om afval en vervuiling te voorkomen.

11.1 Bekers en statiegeld

Door het gebruik van een statiegeldsysteem is afgelopen festivals gebleken dat de vervuiling op het terrein een stuk minder is. Daarnaast verplichten wij de ingehuurd foodtrucks om geen single-use-plastic te gebruiken. Houten vorkjes, bamboe rietjes en kartonnen bakjes zijn items die welkom zijn op het terrein.

Wij maken in plaats van spoelbare ecoglazen gebruik van 100% recyclebare bekertjes. Het statiegeldsysteem werkt hier hetzelfde voor, alleen de bekertjes hoeven niet gespoeld te worden maar enkel ingezameld. Alle ingezamelde bekertjes worden na

afloop apart ingeleverd bij het afvalbedrijf om vervolgens volledig gerecycled te worden.

11.2 Afvalscheiding

Tijdens- en na het evenement zal veel aandacht worden besteed aan afvalscheiding. De hoofdafvalstromen zullen recyclebaar plastic, blik, glas en papier/karton zijn. Dit wordt apart ingezameld op verschillende punten;

- d.m.v. afvalcontainers die verspreid staan zowel op- als buiten het evenemententerrein.
- achter de barren en foodtrucks door de aanwezige horeca
- Glas of glaswerk zal op het festivalterrein niet aanwezig zijn of toegelaten worden. Glas zoals flessen zal achter de bar worden uitgeschonken en hier worden ingezameld.

Alle containers kunnen tijdens het evenement worden geleegd of vervangen door een lege container indien deze vol zit.. Er zijn voldoende containers aanwezig tijdens het evenement om niet met volle containers te hoeven zitten. Na afloop van het evenement en de schoonmaak van het terrein zal al het afval in deze containers worden afgevoerd en verwerkt.

11.3 Afvalverwerking

Alle afvalstromen zullen opgehaald en verwerkt worden door VLK uit Katwijk.

11.4 Schoonmaak terrein

De eerste fase van schoonmaak van het terrein zal op zaterdagochtend plaatsvinden. De organisatie zal met voldoende personeel en apparatuur zorg dragen voor de totale schoonmaak van het terrein voordat de zaterdag productie begint. op zondagochtend wordt begonnen met de totale schoonmaak. Eerst de omgeving en parkeerplaats zodat deze zo snel mogelijk vrij kan worden gegeven voor bezoekers en recreanten van de Klinkenbergerplas. Wanneer het terrein helemaal leeg is zal een schoonmaakteam het terrein verder schoonmaken zodat het gereed is voor oplevering.

11.5 Behoud terrein

Om het terrein onbeschadigd (achter) te laten, neemt de organisatie de volgende maatregelen;

- Al het gras op het evenemententerrein waar zware objecten/machines op komen wordt beschermd door rijplaten.
- Heftrucks en leveranciers rijden uitsluitend op bestrating en/of rijplaten en hebben daarnaast grasvriendelijke banden.
- Afgetankte aggregaten zodat er op het terrein niet hoeft worden bijgetankt (geen kans op bodemvervuiling)
- Herstellen van beschadigingen in de grond/straatwerk door grondankers en/of palen indien nodig
- Schoonmaak terrein na afloop evenement
- Voldoende toiletten om wildplassen tegen te gaan

12 Brief omwonenden

Betreft: Festivals op 7 en 8 juni 2024

Geachte heer/mevrouw,

Op 7 en 8 juni vindt er een festivalweekend plaats aan de Klinkenbergerplas. Het festival zal op vrijdag duren van 18.00 uur tot 23.30 uur en op zaterdag van 14.00 uur tot 23.30 uur. Wij hopen dat we een goede indruk achter hebben gelaten na eerdere festivals. Graag willen we u op de hoogte brengen van onze plannen.

Om overlast zoveel mogelijk te beperken, nemen wij de volgende maatregelen;

- Het geluid staat naar beneden gericht en van de omliggende woningen af. Tevens staan de podia van het water af gericht om verre draging van geluid te voorkomen. Zo heeft uw buurt het minste last van onze muziek. Daarnaast beperken wij de afstraling van het geluid door antigeluid te produceren en lage tonen zoveel mogelijk eruit te filteren.
- Er is (minimale) verkeers- en parkeerhinder van ons evenement. Alle openbare wegen zijn gewoon toegankelijk. De parkeerplaats van Klinkenbergerplas is niet bereikbaar op vrijdag 7- en zaterdag 8 juni.
- Het recreatiegebied is tussen 4 juni en 10 juni beperkt beschikbaar rondom de grote plas. De kleine plas blijft wel helemaal vrij.
- Wij plaatsen tijdens de instroom bemande afzettingen bij de ingangen van de Oude Vaartweg en Clinckenburgh om parkerende bezoekers daar te weigeren.
- Er staan op- en buiten het terrein voldoende afvalbakken, containers en toiletten. Er komt na het festival een opruimploeg om alles schoon te maken.

Wij hopen op uw begrip voor eventuele overlast. Mocht er toch een onacceptabele situatie plaatsvinden, neem dan vooral contact met ons op. De kans is altijd aanwezig dat wij hiervan niet op de hoogte zijn, maar we lossen het graag met u op. Wij zijn voor speed- en noodgevallen bereikbaar op 5.1.2.E (5.1.2.E) en altijd bereikbaar op support@teampuur.com.

Namens de organisatie met vriendelijke groet, 5.1.2.E



Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de **handleidingen** of **op onze website**.*



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

5.1.2,E
5.1.2,E

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Hollands Live
Festivalorganisatie

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RSMMYuvW446Y
21 mei 2024, 23:13
OwN2000-rekengrid

Totale emissie

Scenario 1 - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2024	2,3 g/j	6,4 kg/j

Resultaten

Scenario 1 - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname


Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
-		
-		
-		
-		
-		



Scenario 1 (Beoogd), rekenjaar 2024

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Machinerie	2,3 g/j	6,4 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|--|--|
|  Habitatrichtlijn |  Grootste toename (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste afname (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingsituatie (S).



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Scenario 1" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	-	-	-	-	-	-

Scenario 1, Rekenjaar 2024

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Machinerie	NO _x	6,4 kg/j
Locatie	X:93468,75 Y:468402,9	NH ₃	2,3 g/j
Oppervlakte	2,28 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Machinerie	Stage-V, >= 2019, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	300 l/j	70 u/j		NO _x	6,4 kg/j
					NH ₃	2,3 g/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis


Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2023.2_20240329_bf14d3585e

Database versie 2023.2_bf14d3585e_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>



Quickscan Wet natuurbescherming Festival Klinkenbergerplas

Oegstgeest

Puur

idverde
Advies

COLOFON

Quickscan Wet natuurbescherming Festival Klinkenbergerplas

OPDRACHTNEMER	5.1.2.E 5.1.2.E 5.1.2.E 5.1.2.E 5.1.2.E
OPDRACHTGEVER	5.1.2.E 5.1.2.E
PROJECTNUMMER	722230086
STATUS	Definitief
VERSIE	1.0
DATUM	05-04-2023

In deze rapportage is gebruik gemaakt van gegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Op deze gegevens rusten auteursrechten. Het schriftelijk of digitaal delen of publiceren van (een deel van) de gegevens uit de NDFF is niet toegestaan zonder toestemming van BIJ12, uitgezonderd aan bevoegd gezag in het kader van een vrijstellings- of ontheffingsprocedure of voor intern gebruik van de opdrachtgever voor de duur van het betreffende project.

idverde Advies bv is niet aansprakelijk voor vervolgschade, alsmede schade die voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van de werkzaamheden, kaartmateriaal inclusief getoonde begrenzingen of andere gegevens verkregen van *idverde* Advies bv. De opdrachtgever vrijwaart *idverde* 5.1.2.E bv voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing. *idverde* Advies bv is lid van het Netwerk Groene Bureaus, brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging van ecologische adviesbureaus. Hierdoor zijn wij goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkeling op het gebied van ecologie en wetgeving. Door de inzet van conform de wet ter zake kundige ecologen, waarborgen wij daarnaast onze onderzoekskwaliteit. Omdat ecologisch (veld)onderzoek een momentopname is, kan aanwezigheid van beschermde soorten soms niet worden uitgesloten of bevestigd. Daarnaast is de natuurwetgeving aan verandering en jurisprudentie onderhevig. *idverde* Advies bv is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onverwacht verschijnende of verdwijnende flora of fauna, noch voor de gevolgen van veranderende wetgeving of jurisprudentie.

INHOUD

COLOFON	2
1. INLEIDING	4
1.1 Aanleiding	4
1.2 Afbakening onderzoek	5
1.3 Leeswijzer	5
2. WERKWIJZE	6
2.1 Bronnenonderzoek	6
2.2 Veldbezoek	7
2.3 Effectenanalyse	7
3. ONDERZOEKSRESULTATEN	8
3.1 Biotoopomschrijving	8
3.2 Soortbescherming	9
3.2.1 Vaatplanten	9
3.2.2 Grondgebonden zoogdieren	9
3.2.3 Vleermuizen	10
3.2.4 Vogels met jaarrond beschermde nesten	11
3.2.5 Overige broedvogels	12
3.2.6 Vissen	12
3.2.7 Amfibieën	12
3.2.8 Reptielen	13
3.2.9 Ongewervelden	13
3.3 Gebiedsbescherming	14
3.3.1 Natura 2000-gebieden	14
3.3.2 Natuurnetwerk Nederland	14
3.4 Houtopstanden	14
4. CONCLUSIE EN ADVIES	15
4.1 Soortenbescherming	15
4.1.1 Advies voor te volgen vervolgstappen	16
4.1.2 Zorgplicht	16
4.2 Gebiedsbescherming	16
4.3 Houtopstanden	16
LITERATUURLIJST	17
BIJLAGE 1: FOTO'S PLANGEBIED	18

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Team Puur BV is voornemens twee festivals te organiseren, namelijk het Leids Genootschap in juni 2023 en het Puur Festival in augustus 2023. Deze festivals worden georganiseerd op het op het terrein van de Klinkenbergerplas te Oegstgeest (figuur 1.1).



Figuur 1.1: Locatie plangebied t.o.v. de omgeving (bron: Google Maps)



Figuur 1.2: Plattegrond Puur Festival 2023 (bron: Puur)



Figuur 1.3: Plattegrond Leids Genootschap 2023 (bron: Puur)

Dergelijke evenementen in de openbare ruimte kunnen (negatieve) effecten hebben op aanwezige (beschermde) flora en fauna. Indien beschermde soorten aanwezig zijn, worden er bij de ontwikkeling mogelijk verbodsbepalingen van het onderdeel soortenbescherming van de Wet natuurbescherming overtreden. Door een effectenanalyse moet worden onderzocht op welke wijze sprake is van negatieve effecten en hoe deze kunnen worden voorkomen. Mogelijk is het noodzakelijk nader onderzoek uit te voeren en/of een ontheffing aan te vragen voor de voorgenomen ontwikkeling.

1.2 Afbakening onderzoek

Soortbescherming

Binnen het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) is het doel van dit onderzoek te bepalen of de kans bestaat dat verbodsbepalingen ten aanzien van beschermde plant- en diersoorten worden overtreden door de voorgenomen ontwikkeling. Voorliggende rapportage geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen ten aanzien van beschermde soorten:

- Zijn in het plangebied en de directe omgeving daarvan beschermde plant- of diersoorten en/of verblijfplaatsen van deze soorten aanwezig of te verwachten?
- Ondervinden deze soorten schade of hinder van de voorgenomen werkzaamheden?
- Zo ja, is het mogelijk om optredende negatieve effecten te voorkomen of te mitigeren? En op welke wijze dient dit te geschieden?
- Is nader onderzoek noodzakelijk om aanwezigheid van soorten of mogelijke effecten daarop uit te sluiten?
- Is het noodzakelijk om een ontheffing aan te vragen voor het overtreden van de verbodsbepalingen binnen het onderdeel soortenbescherming van de Wet natuurbescherming of kan worden gewerkt met een goedgekeurde gedragscode?

Gebiedsbescherming

De Wet natuurbescherming beschermt, naast soorten, ook gebieden. Ook op provinciaal en gemeentelijk niveau worden gebieden en groenstructuren beschermd. Voorliggende rapportage geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen ten aanzien van gebiedsbescherming:

- Ligt het plangebied in of nabij Natura 2000-gebied?
- Maakt het plangebied onderdeel uit van het NatuurNetwerk Nederland (NNN)?
- Bevindt het plangebied zich binnen gebieden met een provinciale of gemeentelijke beschermde status?
- Zo ja, kan het optreden van negatieve effecten bij uitvoering van de werkzaamheden worden uitgesloten?

Houtopstanden

De Wet natuurbescherming beschermt, naast soorten, ook houtopstanden. Ook op provinciaal en gemeentelijk niveau worden groenstructuren beschermd. Voorliggende rapportage geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen ten aanzien van gebiedsbescherming en houtopstanden:

- Worden er houtopstanden gekapt, die deel uitmaken van houtopstanden van meer dan 1000 m² (10 are) of een bomenrij van meer dan 20 bomen buiten de bebouwde kom Houtopstanden?
- Zo ja, dan dient er een kapmelding gedaan te worden en is sprake van een herplantplicht.
- Valt het plangebied onder (beschermde) gemeentelijke groenstructuren?

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is de werkwijze van deze quickscan beschreven. Vervolgens zijn in hoofdstuk 3 zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd en is tevens een effectbepaling van het werk op mogelijk aanwezige beschermde natuurwaarden gedaan. Tot slot zijn in hoofdstuk 4 de conclusie en het advies beschreven.

2. Werkwijze

Een quickscan betreft een verkenning die bestaat uit een bronnenonderzoek en een veldbezoek. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is een inschatting gemaakt van de aanwezige natuurwaarden en is beoordeeld of het plan (negatieve) effecten kan hebben op beschermde soorten (effectenanalyse). Hieronder is per onderdeel de werkwijze toegelicht.

2.1 Bronnenonderzoek

Soortenbescherming

Voorafgaand aan het veldbezoek is een bronnenstudie uitgevoerd om een inschatting te kunnen maken van het voorkomen van beschermde soorten en exoten binnen het plangebied en in de directe omgeving hiervan. Voor deze bronnenstudie is gebruik gemaakt van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Binnen een straal van circa 1 kilometer rondom het plangebied zijn op 14 maart 2023 alle relevante waarnemingen van beschermde flora en fauna van de afgelopen 5 jaar opgevraagd. Op basis van de beschikbare gegevens is een inschatting gemaakt van het voorkomen van beschermde soorten binnen het plangebied. Indien nodig worden op basis van specifieke habitatkenmerken nog aanvullende verspreidingskaarten geraadpleegd, zoals NDFF Verspreidingsatlas en Waarneming.nl.

Binnen de Wet natuurbescherming wordt onderscheid gemaakt tussen bepaalde soortgroepen. Dit is als volgt onderverdeeld:

- Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (§ 3.1)
 - Vogels met jaarrond beschermde nesten (categorie 1 t/m 4) en vogels met jaarrond beschermde nesten als er sprake is van ecologisch zwaarwegende redenen (categorie 5).
 - Overige broedvogels, alle in Nederland voorkomende (broed)vogels zijn beschermd onder de Vogelrichtlijn, wanneer deze aan het broeden zijn.
- Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (§ 3.2)
 - Grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, amfibieën, reptielen, vissen, insecten, weekdieren en vaatplanten
- Beschermingsregime andere soorten (§ 3.3)
 - Binnen de provincie Zuid-Holland geldt voor een aantal soorten een algemene vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Deze soorten (zie tabel 2.1) zijn niet meegenomen in het bronnenonderzoek.

Tabel 2.1 vrijgestelde soorten provincie Zuid-Holland

Soort	
Grondgebonden zoogdieren	
Aardmuis	Huisspitsmuis
Bosmuis	Konijn
Bunzing	Ree
Dwergmuis	Rosse woelmuis
Dwergspitsmuis	Veldmuis
Egel	Vos
Gewone bosspitsmuis	Wezel
Haas	Woelrat
Hermelijn	
Amfibieën	
Bruine kikker	Meerkikker
Gewone pad	Bastaardkikker
Kleine watersalamander	

Gebiedsbescherming

Voorafgaand aan het veldbezoek is tevens ook een bronnenstudie uitgevoerd met betrekking tot gebiedsbescherming. Hierbij is gekeken naar de afstanden tot Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland. Wanneer het plangebied in de directe nabijheid van een Natura 2000-gebied ligt, wordt een bronnenonderzoek uitgevoerd naar de beschermde habitattypen en habitatrichtlijnsoorten van het Natura 2000-gebied. Met behulp van de effectenindicator 'Natura 2000 – ecologische randvoorwaarden en storende factoren' worden mogelijke schadelijke effecten als gevolg van de activiteit(en) en plannen verkend. Tenslotte is bepaald of het plangebied binnen de begrenzing van de NNN of andere gebieden met een provinciale of gemeentelijke status valt.

Houtopstanden

Ten aanzien van het onderdeel houtopstanden wordt beoordeeld of eventuele te kappen bomen of beplanting binnen de bebouwde kom houtopstanden is gelegen. Indien dit het geval is, wordt beoordeeld of sprake is van een meldings- en herplantplicht onder de Wet natuurbescherming, onderdeel Houtopstanden.

2.2 Veldbezoek

Het veldbezoek bestaat uit een biotooptoets met als doel een inschatting te maken van de ecologische kwaliteit van het plangebied. De bevindingen van het bronnenonderzoek zijn hierbij in het veld getoetst en waar nodig aangevuld.

Op 15 maart 2023 is een veldbezoek uitgevoerd door een ecooloog van idverde Advies ter plaatse van het plangebied. Het weer was licht bewolkt, matige wind (Z 3 Bft.) De temperatuur was circa 8 °C.

Op het moment dat het veldbezoek is uitgevoerd, zijn niet alle soorten zichtbaar aanwezig. Diersoorten zijn bijvoorbeeld alleen nachtactief of in een bepaalde periode van het jaar aan- of afwezig. Zo houden vleermuizen, amfibieën en kleine zoogdieren als egel een winterslaap op een beschutte plaats of zijn alleen in de nacht actief. Daarom zijn de eisen die soorten/soortgroepen met betrekking tot vaste rust- en verblijfplaatsen, foerageergebieden en migratierouten aan hun leefomgeving stellen, vergeleken met en getoetst aan de situatie in het veld. Voor planten is gelet op de vegetatiestructuur en de abiotische omstandigheden van de groeiplaats. Op deze manier is ook het belang van het plangebied beoordeeld voor flora en fauna die niet zijn waargenomen gedurende de biotooptoets, maar desondanks toch mogelijk kunnen voorkomen ter plaatse van het plangebied.

Tevens is gelet op de aanwezigheid van invasieve plantensoorten zowel binnen als direct grenzend aan het plangebied. Invasieve soorten als Japanse duizendknoop en reuzenberenklauw hebben zich als gevolg van menselijke activiteiten gevestigd in Nederland. Deze soorten kunnen zich snel verspreiden en concurreren hierbij de oorspronkelijke vegetatie weg. Daarnaast kunnen deze soorten voor overlast zorgen bij mensen. De opdrachtgever heeft in veel gevallen de plicht om verdere verspreiding van exoten te voorkomen.

2.3 Effectenanalyse

Soortenbescherming

Op basis van de uitkomsten van het bronnen- en veldonderzoek is beoordeeld of de voorgenomen werkzaamheden (negatieve) effecten hebben op beschermde natuurwaarden. Indien sprake is van een conflictsituatie tussen de aanwezigheid van beschermde soorten en de geplande ruimtelijke ingreep, is in onderhavige rapportage aangegeven welke voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden om negatieve effecten op beschermde soorten te voorkomen. Indien negatieve effecten door het nemen van voorzorgsmaatregelen niet te voorkomen of uit te sluiten zijn, is aangegeven welke vervolgstappen noodzakelijk zijn om conform de Wet natuurbescherming werkzaamheden uit te voeren.

De mogelijkheid om een complete effectanalyse te maken is afhankelijk van de volledigheid en bruikbaarheid van de beschikbare verspreidingsgegevens en duidelijkheid over de uit te voeren werkzaamheden en uitvoeringsplanning. In hoofdstuk 3 wordt beoordeeld of voor dit project de beschikbare gegevens over de aanwezige soorten voldoende zijn om een goede effectenbeoordeling uit te voeren of dat aanvullend onderzoek naar het voorkomen van soorten nodig is.

Gebiedsbescherming

Voor het beoordelen van de effecten op eventueel aanwezige Natura 2000- gebieden is de effectenindicator 'Natura 2000 – ecologische randvoorwaarden en storende factoren' gebruikt. Dit is een hulpmiddel voor initiatiefnemers, vergunningverleners en planmakers die te maken krijgen met activiteiten in of nabij Natura 2000-gebieden. De effectenindicator is een instrument waarmee mogelijke schadelijke effecten ten gevolge van de activiteit en plannen kunnen worden verkend. De effectenindicator geeft informatie over de gevoeligheid van soorten en habitattypen voor de meest voorkomende storende factoren. De effectenindicator wordt geraadpleegd via de website synbiosys.alterra.nl. Hier kan per Natura 2000-gebied en activiteit gekeken worden wat de mogelijke effecten zijn op het desbetreffende Natura 2000-gebied. Via de effectenindicator wordt gekeken welk effect de voorgenomen werkzaamheden hebben op habitattypen en/of soorten. Beoordeeld wordt of de activiteit mogelijk schadelijk is en of een nadere beoordeling en mogelijk vervolgonderzoek moet plaats vinden.

Indien het plangebied is gelegen binnen de NNN of een andere beschermde status heeft, wordt beoordeeld of de ontwikkeling de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden aantast en of vervolgonderzoek nodig is.

3. Onderzoeksresultaten

De basis voor de toetsing wordt gevormd door gegevens over het (mogelijk) voorkomen van beschermde planten- en diersoorten binnen de invloedssfeer van de voorgenomen ruimtelijke ingreep en werkzaamheden. Onderstaand zijn per soortgroep de resultaten van het bronnen- en veldonderzoek beschreven. Tevens is een effectenanalyse gemaakt van de te verwachten effecten op de soorten die aanwezig zijn of verwacht worden.

3.1 Biotoopomschrijving

Het plangebied betreft recreatiegebied Klinkenbergerplas en is gelegen ten noord(oost)en van de gemeente Oegstgeest aan de randzijde van de huidige bebouwde kom. Ten oosten van de Klinkenbergerplas is de spoorlijn Leiden-Haarlem aanwezig met hierachter de bebouwde kom van Warmond.


Het plangebied (beoogd festivalterrein) bestaat oorspronkelijk uit een veenweide gebied binnen de Voorhof- en Klinkenbergerpolder (figuur 3.1). In de jaren 50 (Kleine Klink) en jaren 70 (Klinkenbergerplas) zijn plassen gegraven ten behoeve van zandwinning. In 2017 en 2018 heeft de gemeente Oegstgeest het gehele recreatiegebied opnieuw ingericht ter bevordering van de recreatie (figuur 3.2).

Het huidige plangebied bestaat uit een recreatief terrein met hierop een monotone grasvegetatie bestaande uit dominerende grassen als Engels raaigras en Gestreepte witbol (figuur 3.3). Het areaal bevat hiernaast enkele wandelpaden gebruikt door recreanten en hondenuitlaters. Ook zijn enkele schanskorven aanwezig waarmee een (natuurlijke) afscheiding wordt gerealiseerd (figuur 3.4).

Binnen het beoogde festivalterrein zijn op enkele plekken solitaire bomen (iepen) aangeplant, allen ca. 20 jaar oud.

Ook zijn enkele oeverzones van de Klinkenbergerplas binnen de invloedssfeer van de festivalterreinen aanwezig. Soorten als riet domineren hier de begrenzing tussen land en water. Op een enkele plek staat hierbinnen een solitaire wilg.

Ter hoogte van de parkeerplaats zijn vele laanbomen aanwezig. Tenslotte bevat de parkeerplaats veel verharding met enkele ruderaal soorten als straatgras groeiend in de voegen.



Figuur 3.1 en 3.2: Situatie in 1900 (links) en 2022 (rechts) (bron: topotijdreis.nl)



Figuur 3.3 en 3.4: Impressie plangebied

3.2 Soortbescherming

De uit de NDFF opgevraagde dataset bestaat in totaal uit 6152 records. Gezien de kenmerken en beperkte grootte van geeft deze dataset een voldoende representatief beeld van het voorkomen van beschermde soorten. Aanvullende bronnen zijn derhalve niet geraadpleegd.

In onderstaande sub paragrafen wordt per soortgroep de resultaten van het bronnenonderzoek, het veldbezoek en de effectenanalyse beschreven.

3.2.1 Vaatplanten

Bronnenstudie

Uit de gegevens van de NDFF zijn geen meldingen bekend van beschermde vaatplanten binnen een straal van circa 1 km rondom het plangebied. Wel zijn een aantal meldingen gedaan van niet beschermde Rode Lijst-soorten rondom het plangebied, t.w. Blauwe bremraap, Bolderik, Gulden sleutelbloem, kleine ratelaar, korenbloem en zomerklokje. Op dit moment heeft plaatsing op de Rode Lijst geen juridische beschermde status. Voor Rode Lijstsoorten geldt zodoende geen ontheffingsplicht.

Veldbezoek

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde vaatplanten waargenomen. Binnen het plangebied zijn enkel algemene gras- en kruidenvegetaties waargenomen welke zeer intensief wordt beheerd. Door de grote voedselrijkdom en intensief menselijk beheer en gebruik van het terrein zijn vrijwel enkel zeer algemene soorten als Engels raaigras en Gestreepte witbol aanwezig in de grasvegetaties. De rietvegetaties langs de plas zijn zeer smal en bevatten weinig variatie.

Vanwege de algemeenheid van de soorten en het intensieve recreatieve gebruik van het terrein, kan de aanwezigheid van beschermde vaatplanten en Rode Lijst-soorten op het terrein worden uitgesloten.

Effectenanalyse

Op basis van de gegevens uit het bronnen- en veldonderzoek is het voorkomen van beschermde vaatplanten uitgesloten. Hierdoor is het optreden van negatieve effecten op deze soorten niet aan de orde en worden zij niet verder behandeld.



Figuur 3.5: Impressie gras- en rietvegetatie plangebied

3.2.2 Grondgebonden zoogdieren

Bronnenstudie

Uit de gegevens van de NDFF zijn geen meldingen bekend van beschermde grondgebonden zoogdieren binnen een straal van circa 1 km rondom het plangebied. Alle meldingen komen van buiten het plangebied.

Veldbezoek

Tijdens het veldbezoek zijn geen (beschermde) grondgebonden zoogdieren waargenomen. Het terrein bevat enkel grasvegetaties (hogere groenstructuren zijn niet aanwezig) en de rietvegetatie bevat niet de robuustheid om essentieel leefgebied van beschermde grondgebonden zoogdieren te bevatten. Beschermde soorten als boommarter en eekhoorn zijn uit te sluiten in het plangebied. Grotere groenstructuren buiten het plangebied bevatten mogelijk wel leefgebied voor algemene en beschermde grondgebonden zoogdieren.

Effectenanalyse

Op basis van de gegevens uit het bronnen- en veldonderzoek is het voorkomen van beschermde grondgebonden zoogdieren uitgesloten. Hierdoor is het optreden van negatieve effecten op deze soorten niet aan de orde en worden zij niet verder behandeld.

3.2.3 Vleermuizen

Bronnenstudie

Bij het gebruik van het landschap door vleermuizen kan onderscheid gemaakt worden in vaste verblijfplaatsen, vliegroutes en essentiële foerageergebieden. Op basis van literatuuronderzoek is het bekend dat in de directe omgeving van de Klinkenbergerplas vleermuizen voorkomen. Dit betreft meerdere meldingen vanuit de NDFF van de gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis (Tabel 3.1). Vanuit de literatuur is daarnaast bekend dat laatvlieger en watervleermuis mogelijk in de omgeving kunnen voorkomen.


Tabel 3.1 Overzicht van vleermuizen die in en rondom het plangebied kunnen voorkomen.

Soort	Functie plangebied	Beschermingsstatus
Gewone dwergvleermuis	Foerageergebied en vliegroutes	Europees beschermd (Wnb art. 3.5, lid 1 en 5)
Ruige dwergvleermuis	Foerageergebied en vliegroutes	Europees beschermd (Wnb art. 3.5, lid 1 en 5)
Laatvlieger	Foerageergebied en vliegroutes	Europees beschermd (Wnb art. 3.5, lid 1 en 5)
Watervleermuis	Foerageergebied en vliegroutes	Europees beschermd (Wnb art. 3.5, lid 1 en 5)

Veldbezoek

Tijdens het veldbezoek is onderzocht of mogelijke functies van vleermuizen binnen de huidige situatie van het plangebied aanwezig zijn. Vleermuizen verblijven in bomen of gebouwen. In geen van de bomen binnen het plangebied zijn holtes, scheuren of andere openingen waargenomen geschikt voor vleermuizen. Gezien de leeftijd van vrijwel alle bomen, welke veelal niet ouder zijn 70 jaar, worden deze ook niet verwacht. Verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen in de bomen kunnen uitgesloten worden.

Wel bevatten de bomen, voornamelijk de parkeerplaats als geheel, duidelijke lijnstructuren (figuur 3.6) welke door vleermuizen kunnen worden gebruikt om te navigeren. Het is dus niet uit te sluiten dat de bestaande bomenrijen en overige lijnelementen binnen het terrein fungeren als vliegroute en foerageergebied voor vleermuizen. Ook de overgangszone, waarbij mogelijk de rietvegetatie als oriëntatie wordt gebruikt, langs de oever van de Klinkenbergerplas kan dienen als vliegroute en foerageergebied. Ook de gehele Klinkenbergerplas kan fungeren als foerageergebied.



Figuur 3.6: De bomenrijen vormen lijnstructuren geschikt als vliegroute

Effectanalyse

Vaste rust- en verblijfplaatsen van gebouw- en boombewonende vleermuizen

De bomen binnen het plangebied bevatten geen holtes die mogelijk door boombewonende vleermuizen als vaste rust- en/of verblijfplaats kunnen worden gebruikt. De ontwikkeling leidt niet tot de vernietiging van vaste rust- en/of verblijfplaatsen van vleermuizen (Wnb artikel 3.5 lid 4).

Vliegroutes en foerageergebied

De bomenrijen aanwezig in het plangebied zorgen voor aanwezigheid van lijnstructuren en kunnen derhalve fungeren als vliegroute en foerageergebied voor vleermuizen. Indien bomen gekapt worden en hierdoor lijnstructuren verdwijnen uit het plangebied kan dit zorgen voor overtredingen van verbodsartikelen binnen de Wet natuurbescherming (Wnb artikel 3.5 lid 2). De lijnstructuren binnen het plangebied blijven behouden. Het effect van het festival is slechts van tijdelijke aard. Waarbij ook nog eens alternatieve (geschiktere) routes aanwezig zijn in de directe omgeving, zoals de laanbeplanting aan de overzijde van de N444 en het naast gelegen kanaal. Het festival leidt niet tot het verstoren van vliegroutes.

3.2.4 Vogels met jaarrond beschermde nesten

Bronnenstudie

In de NDFF-database zijn in de omgeving van het plangebied meldingen bekend van soorten met jaarrond beschermde nesten (categorie 1 t/m 4), namelijk boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, kerkuil, huismus, ooievaar, ransuil, slechtvalk en sperwer. Daarnaast zijn meldingen bekend van soorten uit categorie 5 (Tabel 3.2), namelijk blauwe reiger, boerenzwaluw, boomklever, boomkruiper, ekster, gekraagde roodstaart, groene specht, grote bonte specht, huiszwaluw, ijsvogel, koolmees, oeverzwaluw, pimpelmees, spreeuw, tapuit, torenvalk, zwarte kraai, zwarte mees en zwarte roodstaart. Dit zijn soorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn indien er sprake is van zwaarwegende ecologische omstandigheden.

Tabel 3.2 Overzicht van vogels met jaarrond beschermde nesten die in en rondom het plangebied kunnen voorkomen.

Soort	Locatie	Categorie
Boomvalk	Buiten plangebied	Categorie 4
Buizerd	Buiten plangebied	Categorie 4
Gierzwaluw	Buiten plangebied	Categorie 2
Grote gele kwikstaart	Buiten plangebied	Categorie 3
Huisumus	Buiten plangebied	Categorie 2
Kerkuil	Buiten plangebied	Categorie 3
Ooievaar	Buiten plangebied	Categorie 3
Ransuil	Buiten plangebied	Categorie 4
Slechtvalk	Buiten plangebied	Categorie 3
Sperwer	Buiten plangebied	Categorie 4

Veldbezoek

Categorie 1 t/m 4


Tijdens het veldbezoek zijn geen vogels met jaarrond beschermde nesten (cat. 1 t/m 4) waargenomen. Het plangebied bevat geen geschikte nestlocaties. De aanwezige bomen rondom de parkeerplaats zijn mogelijk geschikt maar hebben geen groot kroonoppervlak, rust en ruimte welke boombroedende soorten uit deze categorie nodig hebben. Het voorkomen van vogels met jaarrond beschermde nesten (cat. 1 t/m 4) kan redelijkerwijs uitgesloten worden.

Categorie 5

Tijdens het veldbezoek zijn vogels met jaarrond beschermde nesten (cat. 5) waargenomen. Waarnemingen zijn gedaan van ekster en zwarte kraai. Deze kunnen mogelijk nesten op gaan bouwen in de aanwezige bomen in het plangebied. Het voorkomen van vogels met jaarrond beschermde nesten (cat. 5) kan niet uitgesloten worden.

Oeverzwaluw

Ten noorden van het plangebied (noordzijde Kleine Klink) is een oeverzwaluwmuur aanwezig. Ten tijde van het veldbezoek zijn geen waarnemingen gedaan van oeverzwaluw, deze komen later in het seizoen vanuit Afrika gevlogen. De oeverzwaluwen zullen weinig tot geen last ondervinden van de festivals, de afstand tussen het festivalterrein en de zwaluwmuur is voldoende groot.



Figuur 3.7: Overzicht waarnemingen oeverzwaluw (bron: NDFF)

Figuur 3.8: Impressie zwaluwmuur Kleine Klink

Effectenanalyse

Uit het veldonderzoek komt naar voren dat in bomen rondom de parkeerplaats binnen het plangebied mogelijk jaarrond beschermde nesten kunnen voorkomen categorie 5-vogels als ekster of zwarte kraai. Deze soorten hebben een jaarrond beschermd nest indien sprake is van ecologisch zwaarwegende redenen. In de nabije omgeving van de clusters zijn genoeg alternatieve nestlocaties, en dus zijn deze ecologische zwaarwegende redenen hierbij niet van toepassing.

Indien evenementen worden georganiseerd tijdens de broedperiode, dan kan dit mogelijk leiden tot overtreding van verbodsartikelen binnen de Wet natuurbescherming. De organisator dient op de hoogte te zijn van de nestlocaties zodat hier rekening mee gehouden wordt tijdens de uitvoering.

3.2.5 Overige broedvogels

Bronnenstudie

In de gegevens uit de NDFF zijn vele meldingen van algemene vogels bekend die afkomstig zijn uit de omgeving de clusters. Meldingen in de omgeving hebben betrekking op soorten zoals merel, kauw, roodborst, 5.1.2.E houtduif, tjiftjaf, zwartkop en winterkoning.

Veldbezoek

Tijdens het veldbezoek zijn meerdere algemene broedvogels in en rondom het plangebied aangetroffen. Waarnemingen zijn gedaan van kauw, merel, wilde eend, smient, fuut en meerkoet. In geen van de bomen binnen het plangebied zijn nesten waargenomen, maar kunnen deze wel bevatten later in het seizoen. De bomen binnen het plangebied kunnen derhalve mogelijk fungeren als nestlocatie voor algemeen voorkomende boombroeders zoals houtduif. Ook de oeverzones van de Klinkenbergerplas kunnen dienen als nestlocatie van watervogels als meerkoet en waterhoen.

Effectanalyse

De meeste vogelsoorten maken elk jaar een nieuw nest. Nesten van algemene broedvogels zijn beschermd wanneer zij in gebruik zijn (Wnb art. 3.1, lid 2). De bomen en de plas binnen het plangebied kunnen dienen als broedlocatie voor diverse vogelsoorten. Indien evenementen of festivals binnen het broedseizoen (ca. maart t/m augustus) plaatsvinden is de kans op verstoring en vernieling van nesten in bomen en langs de oever (rietvegetatie) aanwezig en bestaat het risico op overtreding van het verbodsartikel (Wnb artikel 3.1, lid 2). Voorafgaande aan de opstartwerkzaamheden (opbouw) dient een controle op aanwezigheid broedgevallen te worden uitgevoerd door een ter zake kundig ecooloog. Alleen wanneer geen broedgevallen aanwezig zijn kunnen de benodigde werkzaamheden plaatsvinden zonder verbodsbepalingen te overtreden. Indien wel broedgevallen aanwezig zijn, dient door een ter zake kundig ecooloog bepaald te worden of en op welke manier de plaatselijke opbouwwerkzaamheden doorgang kunnen vinden. Een ontheffing aanvragen voor het vernielen van in gebruik zijnde nesten is weinig kansrijk.

3.2.6 Vissen

Bronnenstudie

Uit de gegevens van de NDFF zijn geen meldingen bekend van beschermde vissen binnen een straal van circa 1 km rondom het plangebied (Tabel 3.6).

Veldbezoek

Waterlichamen, waaronder de Klinkenbergerplas, maken geen onderdeel uit van het plangebied.

Effectanalyse

Op basis van de gegevens uit het bronnen- en veldonderzoek is het voorkomen van beschermde en niet-beschermde vissen binnen het plangebied uitgesloten. Hierdoor is het optreden van negatieve effecten op deze soorten niet aan de orde en worden zij niet verder behandeld.

Effectenanalyse

Op basis van de gegevens uit het bronnen- en veldonderzoek is het voorkomen van beschermde vissen uitgesloten. Hierdoor is het optreden van negatieve effecten op deze soorten niet aan de orde en worden zij niet verder behandeld.

3.2.7 Amfibieën

Bronnenstudie

In de NDFF-database zijn geen meldingen bekend van beschermde amfibieën. Wel zijn meldingen bekend van algemeen voorkomende amfibieën zoals bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander in de omgeving van de Klinkenbergerplas.

Veldbezoek

Tijdens het veldbezoek is gelet op het voorkomen van geschikte biotopen voor amfibieën. De grasvegetaties zijn niet geschikt als essentieel leefgebied wegens het ontbreken van structuren in de vegetatie, wel kan deze mogelijk als incidenteel migratiegebied worden gebruikt. De oeverzones van de plas zijn mogelijk geschikt als leefgebied voor (algemene) amfibieën. Meer algemeen voorkomende amfibieën (gewone pad, bruine kikker en groene kikker) komen redelijkerwijs voor in en rondom de oeverzones van de Klinkenbergerplas.

Het voorkomen van algemene amfibieën in (de directe omgeving van) het plangebied is niet zondermeer uitgesloten.

Effectanalyse

Het plangebied zelf is niet geschikt als optimaal habitat voor algemene amfibieën. De oeverzones langs de Klinkenbergerplas wel mogelijk leefgebied van algemene amfibieën. Voor de algemeen voorkomende amfibiesoorten als groene kikker en gewone pad die voor kunnen komen in en rondom het plangebied geldt in de provincie Zuid-Holland een algemene vrijstelling ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen. Dat wil zeggen dat in gevallen waar de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een overtreding van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming, geen ontheffing aangevraagd hoeft te worden wanneer verbodsbepalingen voor deze soorten worden overtreden. Wel geldt voor deze soorten een wettelijke zorgplicht. Indien dergelijke soorten worden waargenomen tijdens de werkzaamheden dienen deze de mogelijkheid te krijgen om te kunnen vluchten buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden.

3.2.8 Reptielen

Bronnenstudie

Uit de gegevens van de NDFF zijn geen meldingen bekend van beschermde reptielen binnen een straal van circa 1 km rondom het plangebied.

Veldbezoek

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde reptielen waargenomen. Het voorkomen van beschermde reptielen kan redelijkerwijs uitgesloten worden.

Effectenanalyse

Op basis van de gegevens uit het bronnen- en veldonderzoek is het voorkomen van beschermde reptielen uitgesloten. Hierdoor is het optreden van negatieve effecten op deze soorten niet aan de orde en worden zij niet verder behandeld.

3.2.9 Ongewervelden

Bronnenstudie

Uit de gegevens van de NDFF zijn geen meldingen bekend van beschermde ongewervelden binnen een straal van circa 1 km rondom het plangebied.

Veldbezoek

Tijdens het veldbezoek zijn geen waarnemingen gedaan van beschermde ongewervelde diersoorten. Door het ontbreken van waarnemingen en voldoende geschikt biotoop direct binnen en rondom de Klinkenbergerplas zijn beschermde ongewervelde diersoorten niet te verwachten.

Effectanalyse


Op basis van de gegevens uit het bronnen- en veldonderzoek is het voorkomen van beschermde ongewervelden binnen het plangebied uitgesloten. Hierdoor is het optreden van negatieve effecten op deze soorten niet aan de orde en worden zij niet verder behandeld.

3.3 Gebiedsbescherming

3.3.1 Natura 2000-gebieden

Bescherming van Natura 2000-gebieden is binnen de Wet natuurbescherming onderverdeeld in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Binnen een Natura 2000-gebied kunnen deelgebieden aangewezen zijn als Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied of beide.

Het plangebied Recreatiegebied Klinkenbergerplas ligt op circa 5 km afstand van het Natura 2000-gebied Coepelduynen en Meijndel & Berkheide (Figuur 3.9). Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van dit beschermde natuurgebied zijn op voorhand niet uit te sluiten.



Figuur 3.9: Locatie van het plangebied (rood) t.o.v. Natura 2000-gebied Coepelduynen en Meijndel & Berkheide (Natura-2000, 2022).

Effectenanalyse

Vanwege de afstand en de aard van de voorgenomen ontwikkeling, is het niet waarschijnlijk dat negatieve effecten op instandhoudingsdoelstellingen optredens.

Stikstofdepositie door opbouw- en afbraakwerkzaamheden (stikstofuitstoot ontstaat o.a. bij het gebruik van verbrandingsmotoren) kan op grote afstand van het werkgebied plaatsvinden. Ook tijdens de gebruiksfase kan (extra) stikstofdepositie plaatsvinden. Stikstofdepositie kan een negatief effect hebben op beschermde natuurwaarden in Natura 2000-gebieden. Een stikstofberekening moet worden uitgevoerd om te bepalen of de werkzaamheden zorgen voor extra stikstofdepositie binnen de Natura 2000-gebieden.

3.3.2 Natuurnetwerk Nederland

Naast de Wet natuurbescherming kan natuur ook onder de provinciale planologische gebiedsbescherming vallen: 'Natuur Netwerk Nederland' (NNN). Doordat het plangebied geen onderdeel uitmaakt en in de directe omgeving geen NNN-gebieden liggen kan op voorhand worden aangenomen dat er geen aantasting van wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden plaatsvindt. Daarom is het onderdeel planologische gebiedsbescherming niet aan de orde.

3.4 Houtopstanden

Het plangebied is gelegen binnen de bebouwde kom van gemeente Oegstgeest. Daarnaast blijven alle bomen behouden bij de ontwikkeling. Hiermee is het onderdeel houtopstanden van de Wet natuurbescherming niet aan de orde.

4. Conclusie en advies

In dit hoofdstuk zijn de conclusie en het advies opgenomen. Aangegeven is of sprake kan zijn van een overtreding van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming, er voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden om overtreding te voorkomen en of gebruik kan worden gemaakt van de specifieke gedragscodes. Indien aanvullend onderzoek en/of voorzorgs- en mitigerende maatregelen of een ontheffing noodzakelijk zijn, dan wordt dit duidelijk aangegeven.

4.1 Soortenbescherming

De verspreidingsgegevens en het oriënterend veldbezoek geven een voldoende duidelijk beeld van het (mogelijk) voorkomen van beschermde soorten. Er is niet direct aanleiding tot het uitvoeren van een soortgericht onderzoek om het voorkomen van in hoofdstuk 3 genoemde soorten en soortgroepen en/of hun verblijfplaatsen nader vast te stellen (Tabel 4.1).

Voor ondergenoemde soortgroepen kan niet zondermeer worden uitgesloten dat negatieve effecten optreden. Daarom moeten aanvullende maatregelen worden genomen. De soortgroepen en maatregelen zijn in tabel 4.1 weergegeven.

Tabel 4.1. Samenvatting van effecten per soortgroep.

Soort(groep)	Ingreep verstorend	Nader onderzoek	Ontheffing nodig?	Voorwaarden en/of maatregelen
Soortenbescherming				
Grondgebonden zoogdieren	Ja, op algemeen voorkomende soorten	Nee	Nee	Voldoen aan de zorgplicht: - Bij start van opbouwwerkzaamheden voorzichtig en in een richting werken - Bij het aantreffen van een exemplaar deze de gelegenheid te geven om te vluchten.
Overige broedvogels	Mogelijk	Broedvogel controle	Nee	- Indien mogelijk evenementen en festivals buiten het broedseizoen van aanwezige soorten laten plaatsvinden. - Indien een evenement of festival in het broedseizoen wordt georganiseerd: Voorafgaand aan start een broedvogelcheck door een deskundig ecooloog.
Amfibieën	Ja, op algemeen voorkomende soorten	Nee	Nee	Voldoen aan de zorgplicht: - Bij start van opbouwwerkzaamheden voorzichtig en in een richting werken - Bij het aantreffen van een exemplaar deze de gelegenheid te geven om te vluchten.

Met in achtneming van de hieronder opgenomen mitigerende maatregelen (zie tabel 4.1), kunnen de werkzaamheden in overeenstemming met de Wet natuurbescherming plaatsvinden. Evenementen aan de Klinkenbergerplas kunnen tot gevolg hebben dat individuele planten en dieren en bepaalde rust- en voortplantingsplaatsen negatieve effecten ondervinden. Door te handelen volgens deze gedragscode, worden negatieve effecten op (lokale) populaties van beschermde dieren en planten inzichtelijk gemaakt en voorkomen of beperkt. Eventueel kan idverde advies een ecologisch werkprotocol opstellen voor het plangebied.

4.1.1 Advies voor te volgen vervolgstappen

Uit de effectbeoordeling van de soortenbescherming blijkt dat aanvullende specifieke beschermende maatregelen nodig zijn om negatieve effecten te voorkomen of te beperken.

- Indien de opbouwwerkzaamheden van evenementen tijdens de globale broedperiode, maart tot en met augustus, uitgevoerd gaan worden, wordt geadviseerd een controle door een ecooloog uit te laten voeren op aanwezigheid van nesten van algemene broedvogels. Indien broedende vogels kort voorafgaand aan het evenement of festival worden waargenomen in en in de directe omgeving van het plangebied dient de begeleidende ecooloog aan te geven op welke wijze de werkzaamheden voortgezet kunnen worden. Alleen op deze wijze kan voorkomen worden dat het evenement, door aanwezige broedgevallen, vertraagd moet worden, en mogelijk pas hervat kan worden nadat het nest niet langer in gebruik is. Er is geen ontheffing mogelijk voor het opzettelijk verstoren van in gebruik zijnde nestplaatsen.
- De organisator dient op de hoogte te zijn van de nestlocatie(s) zodat hier rekening mee gehouden kan worden tijdens een evenement.
- Indien algemeen voorkomende zoogdieren en/of amfibieën tijdens de werkzaamheden worden aangetroffen dienen deze de mogelijkheid te krijgen om te kunnen vluchten of als dit echt nodig is ze te verplaatsen buiten de invloedssfeer van het evenemententerrein.

4.1.2 Zorgplicht

Te allen tijde geldt voor alle soortgroepen de algemene zorgplicht. Het is van belang dat iedereen bij de uitvoering van de werkzaamheden zich hiervan bewust is. Geadviseerd wordt om activiteiten die nadelig zijn voor in het wild levende dieren en planten (ongeacht bescherming), in redelijkheid zo veel mogelijk na te laten of maatregelen te nemen om onnodige schade aan deze soorten te voorkomen. Bij het aantreffen van diersoorten moeten deze de kans krijgen om de werkzaamheden te ontvluchten.

4.2 Gebiedsbescherming

Doordat het plangebied geen onderdeel uitmaakt en in de directe omgeving geen Natura-2000 en NNN-gebieden liggen kan op voorhand worden aangenomen dat er geen aantasting van wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden plaatsvindt. Daarom is het onderdeel gebiedsbescherming niet aan de orde.

Wel is er mogelijk sprake van een overtreding van de Wet natuurbescherming door de mogelijke gevolgen van de uitstoot van stikstof tijdens de bouw- en/of gebruiksfase. De effecten als gevolg van de stikstofuitstoot dienen inzichtelijk gemaakt te worden door middel van een Aeries-berekening. Als uit de berekening blijkt dat de depositie door projecten en activiteiten niet leidt tot een verslechtering van het betreffende (Natura 2000) gebied, kan de besluitvorming door de vergunningverlener plaatsvinden.

4.3 Houtopstanden

Het plangebied is gelegen binnen de bebouwde kom van gemeente Oegstgeest. Daarnaast blijven alle bomen behouden bij de ontwikkeling. Hiermee is het onderdeel houtopstanden van de Wet natuurbescherming niet aan de orde.

Literatuurlijst

- Natura 2000, 2022. Natura 2000 in Nederland. <https://www.natura2000.nl/>
- NDFF Verspreidingsatlas, 2022. NDFF Verspreidingsatlas. <http://verspreidingsatlas.nl>. Laatst geraadpleegd op: 31-03-2023
- NDFF, 2022. Nationale Databank Flora en Fauna. <https://www.ndff.nl/>. Laatst geraadpleegd op:: 31-03-2023

Bijlage 1: Foto's plangebied

