

Calculatiestaat

Aanpassing rioolstelsel achter de kerk a/d Kadeweg te Mook

Opdrachtgever: Gemeente Mook en Middelaar (de heer)

19-03-24

Post	Omschrijving	eenh	Aantal	v/nv	P.p.e	Totaal
	Aanpassen rioolstelsel door nieuwe betonput te plaatsen en de oude put te verwijderen. Bestaande betonleiding verlengen met PVC ø630mm naar de nieuwe betonput van 1,25mx1,25m incl. een afsluiter ø650					
	Werkzaamheden, leveranties					
10.00.10	Uitvoerder	uur	20,00			
10.00.20	KLIC melding	st.	1,00			
10.00.30	Rijplaten toepassen incl. aan-/afvoer en 1 week huur	st.	10,00			
10.00.40	Afzetten werklocatie met bouwhekken	m	65,00			
10.00.50	Opbreken gebakken dikformaten en in depot zetten (9x6 m)	m ²	70,00			inbegrepen
10.00.60	Aanbrengen gebakken dikformaten	m ²	70,00			
10.00.80	Bijleveren inboet (breuk, 5 m ² en vervallen putranden 2 m ²)	m ²	7,00			
10.01.10	Opnemen geknevelde putranden en naar gemeentewerf	st.	3,00			
10.01.20	Arbeid: kraan + 2 grondwerkers (inschatting)	uur	24,00			
10.01.40	Opbreken bestaande putplaat en afvoeren (stortkosten)	st.	1,00			
10.01.50	Leveren betonput 1,25x1,25mm met zandvang 500mm incl. metselsparing #1.000mm en PVC aansluiting ø630mm	st.	1,00			
10.01.60	Leveren toegangsluik, monteren en aanstorten	st.	1,00			
10.01.70	Leveren spindel tbv ø650mm incl. montage	st.	1,00			
10.01.80	Zagen betonbuis ø700mm	st.	2,00			
10.01.90	Opbreken en afvoeren buis ø700mm (2x 2 m ¹), stortkosten	m ¹	4,00			
10.02.00	Ommetselen buis ø700mm t.b.v. sparing in nieuwe put	st.	1,00			
10.02.10	Lev./aanbrengen metselwerk tbv schildmuur (2 of 1 stuks?)	st.	2,00			
10.02.20	Leveren PVC ø630mm SN8	m ¹	10,00			
10.02.30	Slopen bestaande put en afvoeren	st.	1,00			
10.02.40	Leveren PVC ø630mm mof	st.	1,00			
10.02.50	Maken gemetselde overgang van PVC ø630 naar beton ø700	st.	1,00			
10.02.60	Vrijgekomen grond verwerken in aanvulling	m ³	13,00			
10.02.70	Bijleveren zand tbv demping put	m ³	39,00			
10.02.80	Toepassen rioolafsluiter ø700mm incl. 1 week huur	st.	2,00			
10.02.90	Gebruik kleine rioolwaterpomp	EUR				
	Meerprijs inlijmen straatwerk in deksel	post	1,00			
	Meerprijs zaagwerk klinkers op betonplaat (slechts 50mm)	post	1,00			
	Revisietekening	EUR				
	Subtotaal	EUR				
	Algemene kosten, winst en risico	%	10,00			

TOTAAL EXCL. BTW €