



Totale lengte van de boorlijn is 83.29 m.

Coördinatentabel HDD				
nr.	omschrijving	X-Coörd	Y-Coörd	Z-Coörd
I1	Intredepunt	160136.66	397695.01	10.47
V2	Start verticale bocht	160144.59	397672.50	2.71
M3	Middenpunt van boring	160149.96	397657.28	-0.17
V4	Einde verticale bocht	160158.23	397633.82	4.15
U5	Uitredpunt	160163.26	397619.56	10.26

Coördinaten in meters. Z-maat op basis van N.A.P.

Opmerkingen:
Kabels en leidingen nabij het in/uitredpunt inzichtelijk maken tijdens uitvoering, indien nodig beschermingsmaatregelen toepassen.

Legenda:		Legenda KLIC:	
	Horizontaal gestuurde boring		Laagspanningskabel(s)
	Hoogspanningskabel(s)		Middenspanningskabel(s)
	Gasleiding(en) lage druk		Gasleiding(en) hoge druk
	Datatransport		Waterleiding(en)
	Vrij verval riolering		Persiool
	Warmte transport		Gevaarlijke buisleiding(en)

TIMMERMANS DRILLING

Timmermans Drilling B.V.
Rijksweg 55 te, 5391 LJ NULAND
073-3030840, www.timmermansdrilling.nl

Project: Nieuw te realiseren HDD
Locatie: Laan ten Bogaerde 7 Plaats: Sint-Oedenrode

Titel: Horizontaal gestuurde boring
In te trekken busbundel: 1x125mm + 1x110mm PE100 SDR11
Kortmerk opdrachtgever: Gestuurde boring D.22788 REC Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode

Onderdeel: Overzicht en dwarsprofiel
Opdrachtgever: Timmermans Drilling B.V. Status: CONCEPT

Tekenaar:	Gecontroleerd:	Goedgekeurd:	Datum uitgifte:	Tekeningnummer:
Baai:	Aantal:	Schaal:	Formaat:	Documenttype:
1	1	Diverse	A1	Tekening

Tekeningnummer: HDD02 - 724093
Bestandsnummer: 724093

1xØ125mm PE100 SDR11 (MS)
1xØ110mm PE100 SDR11 (VWT)

Boorgat (Ø0.310m)