Legenda

- werkgrens
- tekeninggrens
- profiel met nummer en richting
- D1 — detail met nummer
- 3.50 — maatvoering
- hartlijn nieuwe watergang
- waterlijn vijver +2.40 NAP
- +2.14 — bestaande terreinhoogte
- +3.00 — nieuwe terreinhoogte
- +2.00 — hoogtelijn met terreinhoogte
- talud
- +2.14 — bestaande situatie
- hellingbaan / op- en afritten
- sedimentvang
- bestaande trottoirkolk
- mantelbuis 1 st pe 280mm — mantelbuis, incl. materiaal en diameter
- voedingskabel type n.t.b. — voedingskabel, incl .materiaal en diameter t.b.v. aansturing fontein
- TB18 — trottoirband, afm. 18/25 o.b.v. aanname, hergebruik
- IRB18 — inritband, afm. 18/25 o.b.v. aanname, hergebruik
- OB12 — opsluitband, OB12= afm. 120x250 mm, kleur: donkergrijs
- scheidingslijn materialen
- asfalt, conform eis UW300
- O2 — asfalt, bestaand, deklaag volledig frezen en voorzien van nieuwe deklaag, laagdikte 30mm
- O1 — asfalt, nieuwe deklaag 700m²
- O4 — asfalt, bestaand, opruwen en voorzien van nieuwe deklaag, laagdikte 30mm.
- waterbouwasfalt, laagdikte 80-120mm t.b.v doorwaadbare plaats en stort-en ontvangstbed
- biokeerwand, afm. 2000x1350x3995mm voorzien van 36 uitsparingen
- funderingsplaat, afm. 3500x1200x140mm voorzien van kesp, afm 350x350mm t.b.v. brugoplegging conform opgave Haasnoot
- funderingspaal, beton, afm. 250x250mm voorzien van tussenjuk, afm 350x350mm t.b.v. brugoplegging conform opgave Haasnoot
- 200x200x80 — betontegels, afm. 200x200x80mm, halfsteenverband type Lavaro 406
- grasbetontegels afm. 600x400x120mm, halfsteenverband, kleur: grijs
- betonplaten, afm. 2.00x2.00x120mm
- herstraten (element)verharding
- onderhoudspad onverhard
- harmonicagaas — hekwerk/afrastering, hergebruik, type onbekend
- aan te brengen afzetpaal, 3stuks type: Velopa VIP zonder reflectie kleur: RAL 7016
- lichtmast, te verplaatsen
- afvalbak, plaatsen vrijgekomen
- bank, hergebruik
- voetbaldoel, hergebruik
- beugels, hergebruik
- kontor — aansturingskast RVS 441 buitenkast afm. 770x100x350mm hxbxd) t.b.v. aansturing fontein
- tribune-element, vrijgekomen stamhout
- nieuwe houten vlonderpad/ brug door derde, L = 12.00m/ 6.55m onderzijde brug min. +2.70 NAP
- drijvende fonteinconstructie type, conform opgave Rots Maatwerk
- talud- en bodembescherming
- G1 — gras extensief beheer, mengseltype G1, 2 kg/are
- R1 — gras intensief beheer, mengseltype R1, 2 kg/are
- B1 — bosplantsoen aanvullen conform plantlijst
- B2 — bosplantsoen aanvullen conform plantlijst
- rietvegetatie
- haag conform plantlijst
- beplanting door OG
- waterplanten conform plantlijst
- Co — planten boom, code zie plantlijst
- bestaande boom

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld

0 2 4 6 8m

Code	Gef.	Gec.	Wijziging	Datum
0	KdR	JA	aanpassing controle OG	02-04-2024

Project
Herinrichting Brabantpark

Onderdeel
Uitvoeringstekening

Opdrachtgever
Gemeente Breda

Status
Definitief

Projectnummer
726240014

Teknr. 1 van 4 Afm. A0 Datum 11-04-2024

Besteknr. 327200167 Schaal 1:200

idverde Advies