



OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Ten name van:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD

DEEL I BESLUIT EN VOORSCHRIFTEN

1 Besluit

De aangevraagde vergunning eigen dienst te verlenen voor:

het bouwen van een gemaal en vispassage bij Spuisluis Oostoever in Den Helder

- a. De onderstaande tekening(en) deel te laten uitmaken van de vergunning:

Project/titel	Kenmerk/nummer	datum
Vergunningaanvraag VED Gemaal Oostoever	Definitief V02 24.0641474	27 mei 2024

- b. De voorschriften van deel I, hoofdstuk 2, aan deze vergunning te verbinden.

De vergunning wordt verleend op basis van de volgende artikelen uit de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier:

- Artikel 2.135, artikel 2.11, artikel 2.175, artikel 2.71 en artikel 2.86

Activiteiten die onder de informatieplicht vallen maken geen deel uit van deze vergunning.

Namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Vergunningen

Dit besluit is elektronisch vastgesteld en daarom niet ondertekend



Bezwaar

- *Het besluit wordt gepubliceerd op de website www.overheid.nl.*
- *U en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. Het bezwaar kunt u sturen naar Adviescommissie Bezwaren, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.hhnk.nl.*
- *Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Daarvoor kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2300 BR Haarlem.*

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop de ontwerpvergunning ter inzage is gelegd gedurende zes weken hun zienswijze(n) naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Dit kan:

- *Schriftelijk aan: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard.*
- *Digitaal via de website: <https://www.hhnk.nl/een-zienswijze-indienen>*
- *Mondeling, van uw zienswijze wordt een verslag gemaakt.*

Het hoogheemraadschap beantwoordt alle ingebrachte zienswijzen in een Nota van inspraak. Deze wordt bij de bekendmaking van de definitieve vergunning (digitaal) ter inzage gelegd. Als u bezwaar heeft tegen vermelding van uw persoonsgegevens (naam, adres en woonplaats) in de Nota van inspraak, verzoeken wij u dit in uw zienswijze aan te geven. In dat geval zullen wij uw zienswijze anonimiseren.

- *Voordat het bestuur op zienswijzen beslist, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid te worden gehoord.*
- *Een afschrift van deze ontwerpvergunning wordt toegezonden aan bij het hoogheemraadschap bekende eventuele derde belanghebbenden.*
- *De ontwerpvergunning en de andere van belang zijnde stukken liggen van 7 augustus tot en met 17 september (6 weken) op de volgende plaatsen ter inzage:*
 - *het kantoor van het hoogheemraadschap aan het Stationsplein 136 in Heerhugowaard, elke werkdag van 09.00 tot 16.00 uur.*
 - *het gemeentehuis van Den Helder, Willemsoord 66, 1781 AS in Den Helder, tijdens openingsuren.*



2 Voorschriften

2.1 Voorschriften van algemene aard

1. U voert de werkzaamheden uit volgens de bij dit besluit behorende voorschriften en bijlagen.
2. U houdt na realisatie de vergunde werken op uw kosten in een goede staat.
3. U meldt minstens tien dagen voordat de werkzaamheden beginnen de start van de werkzaamheden bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder. Binnen vijf dagen na beëindiging van de werkzaamheden meldt u dit eveneens bij deze toezichthouder.
4. De vergunning (of een kopie ervan) moet op het werk aanwezig zijn wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. Als een ander de werkzaamheden namens u uitvoert, dan moet u ervoor zorgen dat hij/zij op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
5. U bent verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het hoogheemraadschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
6. U voert de werkzaamheden zonder onderbreking uit om eventuele nadelige effecten te voorkomen. Daarbij moeten alle aanwijzingen door de toezichthouder onmiddellijk worden opgevolgd.
7. Afwijken van de tekening(en) is alleen toegestaan na goedkeuring van de toezichthouder. Bij afwijkingen stuurt u binnen 2 maanden na beëindiging van de werkzaamheden een revisietekening naar het hoogheemraadschap.
8. U neemt contact op met het hoogheemraadschap indien u geen gebruik meer wenst te maken van het vergunde werk om de locatie zo nodig in oorspronkelijke staat te herstellen.



2.2 Bijzondere voorschriften

Bijzondere voorschriften werken waterkeringen

1. *Wateroverlast en hoge waterstanden*
 - a. De werkzaamheden worden niet uitgevoerd indien de waterstand meer dan 0,20 meter boven het streefpeil staat. Het streefpeil (zomer/winter) ter plaatse is NAP-0,40 / -0,50 meter.
 - b. Bij verweking van de waterkering of bij andere waterkeringbedreigende omstandigheden (bijvoorbeeld hoog water, storm, droogte en calamiteiten) worden er geen werkzaamheden uitgevoerd. De toezichthouder beoordeelt dit.
 - c. In het stormseizoen (15 oktober – 15 april) worden geen werkzaamheden in de primaire waterkering uitgevoerd.
2. *Neerslag*

Er worden geen (graaf)werkzaamheden verricht indien:

 - er meer dan 5 mm per uur aan neerslag valt;
 - er de 24 uur voorafgaand aan de werkzaamheden meer dan 15 mm aan neerslag is gevallen;
 - de week voorafgaand aan de start werkzaamheden meer dan 50 mm aan neerslag is gevallen.

De start van de werkzaamheden wordt daarom altijd afgestemd met de toezichthouder.
3. *Ontgravingen en aanvullingen algemeen*
 - a. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden vinden niet meer (open) ontgravingen plaats dan strikt noodzakelijk is.
 - b. De ontgravingen zijn zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval aan het eind van iedere werkdag, aangevuld.
 - c. De aanvulling met grond, zand of ander materiaal vindt plaats in lagen van maximaal 0,30 meter dikte die laagsgewijs mechanisch worden verdicht. De verdichting van de aanvulling geschiedt zodanig dat die de oorspronkelijke dichtheid zo goed mogelijk benadert.
 - d. De houder voert overtollig of uitgekomen grond, puin of ander materiaal dat naar het oordeel van de toezichthouder ongeschikt is, direct af en vervangt dit voor zoveel als nodig is door schone grondsoorten. Onder een grasmatvegetatie bestaat de bovenste aanvulling uit 0,30 meter teelaarde.
 - e. De aanvulling is homogeen zonder vreemde bestanddelen zoals zand, stenen, wortels en verontreinigingen. De afwerking is zodanig dat boven en terzijde van de aanvulling geen plasmvorming ontstaat.
 - f. Bij aanvullingen in het talud worden de taluds afgewerkt in goede aansluiting op de taludhelling.
4. *Ontgravingen en aanvullingen buitentalud waterkering/binnentalud waterkering/kruin waterkering*
 - a. Ruim voor de start van de werkzaamheden bepaalt de toezichthouder in overleg met de houder op basis van de bijlage 'Voorschriften kleikeuringen en grond voor dijken van HHNK', met registratienummer 16.0383639, welke grond (bijvoorbeeld bij aanvullingen) wordt gebruikt. In deze bijlage staat beschreven aan welke eisen de te gebruiken grond voor waterkeringen moet voldoen.



Na het verlenen van de vergunning maar ruim voor de start van de werkzaamheden vraagt de houder deze bijlage op bij de toezichthouder.

- b. Voordat de houder de klei aanbrengt, heeft hij de checklist 'Veldbeoordeling klei dijkverbeteringen' (opgenomen in bovengenoemde bijlage) doorlopen en heeft de toezichthouder de kleipartij goedgekeurd.
- c. De aanvulling van de klei vindt plaats in lagen van maximaal 0,30 meter dikte die laagsgewijs mechanisch worden verdicht. De verdichting van de aanvulling geschiedt zodanig dat die de oorspronkelijke dichtheid zo goed mogelijk benadert.

5. *Bekleding waterkering*

- a. Direct voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het gras gemaaid en afgevoerd.
- b. De zoden van de grasmat worden vakkundig afgestoken en terzijde gelegd.
- c. De ontgraving wordt zo spoedig mogelijk na voltooiing van de werkzaamheden aangevuld en afgedekt met de afgestoken zoden. Indien hergebruik van de zoden niet mogelijk is, wordt de bekleding hersteld door het inzaaien van een dijkgrasmengsel. De toezichthouder bepaalt de eisen waaraan het dijkgrasmengsel moet voldoen.

6. *Damwanden en heipalen*

Het is verboden damwanden en funderingspalen uit de waterkering te verwijderen. Bij toepassing van buispalen mag het verschil in diameter tussen voetplaat en doorgaande buispaal niet meer bedragen dan 12 millimeter.

Indien tijdens de uitvoering blijkt dat er toch damwanden en palen verwijderd moeten worden, dan geldt dat in en nabij waterkeringen geen holle ruimtes mogen ontstaan. Holle ruimtes worden gevuld met bentoniet (of gelijkwaardig opvulmiddel). Wanneer uit onderzoek is gebleken dat er geen risico op piping bestaat, dan is het niet nodig de holle ruimtes te vullen.

7. De vergunninghouder zorgt dat met het oog op o.a. periodieke kadeversterkingen de fundering bestand is tegen optredende negatieve kleeft en horizontale gronddruk.
8. Na voltooiing van de werkzaamheden worden materialen en materieel direct verwijderd van de waterkering.

9. *Verplaatste objecten*

De voor de werkzaamheden verplaatste materialen, zoals hekwerken en afrasteringen, worden direct na voltooiing van de werken op dezelfde plaats teruggebracht.

10. *Schouw*

Na gereedkomen van de werkzaamheden wordt het werk geschouwd door onze toezichthouder en de vergunninghouder. Bij verpachting wordt het werk ook naar tevredenheid van de pachters opgeleverd.

Bijzondere voorschriften leidingen¹ algemeen

1. *Aanwezigheid andere leidingen*

Bij de aanleg van de leiding dient rekening te worden gehouden met de reeds aanwezige andere leidingen en dient vooraf onderzoek te worden gedaan naar de eventuele aanwezigheid hiervan

¹ Lees ook: kabels



(KLIC-melding). De nieuwe leiding moet zoveel mogelijk het bestaande tracé volgen en mag niet belemmerend worden gelegd. Er dient gewerkt te worden volgens de richtlijnen zoals die is vastgelegd in de CROW 500. Indien niet duidelijk is waar de bestaande leidingen exact liggen dienen er vooraf proefsleuven gegraven te worden. Wanneer als gevolg van de aanwezigheid van andere leidingen het tracé van de nieuwe leiding moet worden gewijzigd, mag de leiding op een nieuw tracé pas gelegd worden na goedkeuring van de toezichthouder.

2. *Werkplanning en lijst met aanspreekpunten*

Ten minste tien dagen voor de aanvang van de werkzaamheden wordt de definitieve werkplanning met de startdatum en een lijst van namen en telefoonnummers van aanspreekpunten van de directie en de aannemer die 24 uur per dag bereikbaar zijn, verstrekt aan onze toezichthouder onder vermelding van het vergunningsnummer en de naam van de vergunninghouder.

3. *Verplaatste materialen*

De voor de werkzaamheden verplaatste materialen, zoals hekwerken en afrasteringen, worden direct na voltooiing van de werken op dezelfde plaats teruggebracht.

4. *Verplaatsing van een leiding*

Als het hoogheemraadschap het noodzakelijk vindt een leiding te verplaatsen of te verwijderen om werkzaamheden te kunnen uitvoeren, dan zorgt de vergunninghouder hiervoor binnen de gestelde termijn. Na verplaatsing worden herstelwerkzaamheden verricht overeenkomstig de bij deze vergunning behorende voorschriften voor zover het hoogheemraadschap dat noodzakelijk acht.

5. *Werkzaamheden van het hoogheemraadschap*

De vergunninghouder wordt gewezen op eventuele werkzaamheden van het hoogheemraadschap. Deze werkzaamheden mogen geen hinder ondervinden van de werkzaamheden van de vergunninghouder. De werkzaamheden zouden mogelijk zettingen van de ondergrond als gevolg kunnen hebben. De vergunninghouder neemt hiertegen voldoende maatregelen.

6. *Schouw*

Na gereedkomen van de werkzaamheden wordt het werk geschouwd door onze toezichthouder en de vergunninghouder. Bij verpachting wordt het werk ook naar tevredenheid van de pachters opgeleverd.

Bijzondere voorschriften steiger

1. De afmeting van de steiger worden later bepaald in overleg met 't Kuitje. Wel wordt voldaan aan de voorschriften hieronder omschreven. De verticale afstand tussen de onderkant van de liggende constructie van de steiger en het ter plaatse geldende waterpeil is minimaal 0,20 meter.
2. Voor het verwijderen van de steiger wordt voldaan aan Bijzondere voorschriften werken waterkering.
3. De toezichthouder bepaalt de exacte plaats van de steiger.



4. De vergunninghouder onderhoudt de waterloop onder en 1,00 meter om de steiger overeenkomstig de geldende keurbepalingen tot na voltooiing van de steiger. Zodra 't Kuitje akkoord is met de oplevering van de steiger conform de gemaakte afspraken, is 't Kuitje verantwoordelijk voor het onderhoud rondom en onder de steiger.
5. De vergunninghouder voorziet de oeverlijn op de plaats van de steiger van een deugdelijke beschoeiing.
6. Het te gebruiken materiaal heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van het water en de waterbodem. Het gebruik van bijvoorbeeld gecreosoteerd of gewolmaniseerd hout is verboden.

Bijzondere voorschriften bemaling

1. De vergunninghouder stelt (of laat opstellen) een bemalingsplan op en dient deze in, minimaal vier weken voordat de uitvoering plaatst vindt, bij hoogheemraadschap, cluster vergunningen.
2. In het bemalingsplan wordt aangegeven:
 - a. de duur van de onttrekking;
 - b. het aantal m³ dat onttrokken wordt per uur, per dag en in totaal;
 - c. de effecten op de omgeving ten gevolge van de onttrekking (zettingen, effecten op archeologie, stabiliteit waterkering etc.)
 - d. De locatie van de lozing.
3. Het bemalingsplan dient goedgekeurd te worden door het hoogheemraadschap.
4. Als ervoor gekozen wordt het bemalingswater op het oppervlaktewater voor de sluis te lozen, dan moet het hoogheemraadschap hier toestemming voor geven. Indien besloten wordt het water direct op de Waddenzee te lozen, dan dient dit tijdig gemeld te worden bij Rijkswaterstaat.
5. De lozing wordt via een lozingsvoorziening zodanig uitgevoerd dat de oever en waterbodem ter plaatse worden beschermd en dat er geen uitspoeling plaatst vindt van de oever of waterbodem. Er mogen geen vaste stoffen geloosd worden.



3 Overige zaken om rekening mee te houden

1. Naast deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit heeft u misschien ook een vergunning en/of toestemming nodig van de gemeente of andere overheidsinstanties. Wij raden u aan dit na te vragen.
2. Naast deze voorschriften, houdt de vergunninghouder zich te allen tijde aan de specifieke zorgplicht, artikel 2.3 en 4.3, van de Waterschapsverordening.
3. Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet een vergunning of toestemming worden gevraagd bij de wegbeheerder.
4. Als de werkzaamheden klaar zijn, voert het hoogheemraadschap een controle uit. Het werk, zoals beschreven in de vergunning, is pas definitief opgeleverd als de controle heeft plaatsgevonden.
5. Wij adviseren u eventuele werkzaamheden, welke plaatsvinden binnen percelen in eigendom van derden of uitgegeven in pacht/gebruik, van tevoren af te stemmen met de eigenaar, pachter of gebruiker.
6. Mocht u de werkzaamheden uitvoeren in strijd met de voorschriften van deze vergunning, dan kan het bestuur van het hoogheemraadschap besluiten om de vergunning in te trekken.
7. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend, niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze vergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.



DEEL II JURIDISCH KADER EN MOTIVERING

4 Aanleiding aanvraag

De aanvraag is een onderdeel van het project Noordkop. Dit project richt zich op de Amstelmeer-boezem. Het beoogde maatregelenpakket zorgt voor verbetering van de vismigratiemogelijkheden en daarmee de biodiversiteit en de ecologische waterkwaliteit. Daarnaast vergroot het ook in belangrijke mate de toekomstbestendigheid van het boezemsysteem in relatie tot de zeespiegelstijging en de klimaatverandering. In het project is onder meer de bouw van een gemaal en vispassage bij Oostoever voorzien.

5 Toetsingskaders

Het bevoegd gezag mag alleen vergunningen afgeven als de activiteit verenigbaar is met het belang dat de wet beoogt te beschermen. Voor de omgevingsvergunning voor wateractiviteiten staat het belangenkader in artikel 1.9 van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit betreft de volgende belangen:

- Voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- Beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van de watersystemen;
- Vervullen van de maatschappelijke functies door watersystemen.

Motivering

De effecten van de aangevraagde werken zijn op bovenstaande punten getoetst.

Het gemaal wordt geplaatst naast de bestaande spuisluis. Activiteiten in de beschermingszone van waterkeringen zijn vergunningplichtig omdat deze mogelijk een effect kunnen hebben op de stabiliteit van de waterkering. In dit geval blijft de waterkering voldoende gedimensioneerd, zodat de stabiliteit niet wordt beïnvloed door het plaatsen gedurende de bouw van het gemaal. De spuisluis blijft ook werkzaam tijdens de bouw van het gemaal.

Flexibiliteitsbepaling

Bij de realisatie van het project mag worden afgeweken van het ontwerp, zoals aangegeven in het aanvraagdocument *Vergunningaanvraag VED Gemaal Oostoever* mits:

1. het type gekozen oplossing (voorkeursalternatief) niet wijzigt, en
2. het ontwerp binnen het op de kaart aangegeven permanente horizontale ruimtebeslag, en
3. voldaan wordt aan de in paragraaf 2.5 vermelde randvoorwaarden voor het ontwerp, en
4. de aan het project verbonden milieueffecten niet groter zijn dan de milieueffecten die zijn beschreven in het aan dit kaderdocument ten grondslag liggende: Natuurtoets inclusief Voortoets.

De voorgenomen werkzaamheden maken deel uit van het project Noordkop, waarbij de vismigratiemogelijkheden in een groot gedeelte van het beheersgebied van het hoogheemraadschap worden vergroot. Er is daarmee een positief effect op de ecologie verwacht.

Op basis hiervan kan de vergunning worden verleend.



6 Advies/instemming andere bestuursorganen

Er zijn twee andere bevoegde gezag betrokken bij de aanvraag van deze vergunning, namelijk gemeente Den Helder en Rijkswaterstaat. Gemeente Den Helder is vanaf het begin van de ontwerpfase betrokken geweest bij dit project. Wanneer er een omgevingsvergunning nodig is van de gemeente, zal deze worden aangevraagd.

Rijkswaterstaat is bevoegd gezag over de Waddenzee evenals de Spuikom aan de Waddenzee-zijde. Echter worden er aan deze kant geen werkzaamheden verricht dus is naar verwachting geen toestemming nodig van Rijkswaterstaat. Wel zijn ze geïnformeerd over de werkzaamheden. Wel dient de lozing van het grondwater afkomstig uit de bouwkuip mogelijk nog afgestemd te worden met Rijkswaterstaat, afhankelijk waarvan de nog te bepalen aannemer het water wilt lozen. Dit valt onder de flexibiliteitsbepaling, zoals genoemd bij de Motivering.

7 Belangen derden, horen aanvrager en participatie

Belangen van derden

Natuurinformatiecentrum 't Kuitje

Naast de sluis ligt het Natuurinformatiecentrum 't Kuitje van waaruit vogelkijkexcursies worden georganiseerd over het wad. Het natuurinformatiecentrum blijft behouden en blijft bereikbaar gedurende de realisatiefase. Daarnaast is vanaf het begin van het project afstemming geweest met natuureducatiecentrum 't Kuitje om de werkzaamheden in impact daarvan uit te leggen. Excursies vanaf het natuurinformatiecentrum zijn niet mogelijk gedurende de realisatiefase, omdat de bouwplaats afgesloten wordt. Voor professionele vogeltellingen dient een melding gedaan te worden bij de uitvoerder, waarna zij onder begeleiding het bouwterrein kunnen passeren.

Zeevisvereniging 't Kuitje

Ten noorden van de sluis is de Zeevisvereniging 't Kuitje gesitueerd. Naast eventuele hinder gedurende de realisatiefase is er geen sprake van invloed op de zeevisvereniging.

Landschap Noord-Holland

Landschap Noord-Holland is als terreinbeherende organisatie, pachter van de Balgzanddijk en woordvoerder namens de natuurverenigingen die actief zijn in het Waddengebied een belangrijke stakeholder. Zowel in de verkenningsfase als planuitwerkingsfase is overleg gevoerd met Landschap Noord-Holland over de voorgenomen werkzaamheden en de mogelijke effecten daarvan op de natuur.

Vliegveld De Kooy en Defensie

Andere stakeholders zijn Vliegveld de Kooy en Defensie. Ook deze partijen worden periodiek geïnformeerd bij ontwikkelingen in het project. Vliegveld de Kooy is gebaat bij het goed functioneren van het vliegveld met bijbehorende aanvliegroutes. Vliegverkeer kan tijdens de bouw hinder ondervinden van de aanwezige bouwkranen op het bouwterrein. Hieronder zal ook gedurende de bouw regelmatig overlegd en afgestemd worden.

Defensie staat op iets meer afstand van dit project. Hun belang is dat de werkzaamheden geen invloed hebben op de nabijgelegen munitieopslag en geen hinder opleveren voor de uitvoering van hun taken vanaf de haven van Den-Helder of het gedeelte van Vliegveld de Kooy wat onderdeel is van Defensie.

Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)



Ten zuiden van de sluis ligt een gasbehandelingsinstallatie van de NAM. Er loopt een veiligheid schouwpad langs aan de westkant van het Balgzandkanaal. Deze dient tijdens de bouw bereikbaar te blijven. Met een nieuwe ontsluiting aan de zuidzijde van Natuurinformatiecentrum 't Kuitje naar het gemaal, blijft dit pad bereikbaar. Deze weg wordt als eerste aangelegd, omwille van de toegang.

Horen belanghebbenden en aanvrager

De vergunning wordt verleend conform de aanvraag, daarom is de aanvrager niet apart gehoord.

Participatie

De vergunninghouder heeft zijn plannen bekend gemaakt aan de omgeving.

8 Proceduregegevens

Overeenkomstig artikel 16.57 van de Omgevingswet is kennisgeving gedaan van de vergunningaanvraag in het Waterschapsblad.

De aanvraag is ingediend op 3 juni 2024 en geregistreerd onder zaaknummer 202406035052. De bijlage is geregistreerd onder de nummer 24.0641474.

De aanvraag volgt de uitgebreide procedure, Awb 3.4. Dit houdt in dat de vergunning eerst in concept wordt gepubliceerd waarbij de vergunning zes weken lang ter inzage ligt bij zowel Gemeente Den Helder als bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Na deze periode wordt de vergunning definitief gemaakt en wordt er een reactie gegeven op eventuele zienswijze of wordt deze verwerkt in de vergunning.