



- 1 Losmaken bestaand olifantenpaadje 10CM -maaveld
- 2 Ontgraven 20CM -maaveld
- 3 Ontgraven 25CM -maaveld
- 4 Ontgraven 30CM -maaveld
- 5 Ontgraven 50CM -maaveld, cortenstalenstrip opsluiting
- 6 Ontgraven 60CM -maaveld, trap
- 7 Ontgraven 60CM -maaveld, poort, torens en nieuwe muur
- 8 Ontgraven 80CM -maaveld, noordzijde achter kapel
- 9 Ontgraven 20CM -maaveld, langs binnenkant muur
- W2 Ontgraven 100CM -maaveld, vuilwaterput
- VWA Ontgraven 60CM -maaveld, evenementenkabel, VWA
- OV Ontgraven 40CM -maaveld, OV
- Plantenvakken
 - Boomgaten nieuwe bomen 1,20x1,20cm, 90 cm diep
 - 2de schil 1,50x1,50cm, 30 cm diep
 - Boomgaten nieuwe bomen 0,60x0,60cm, 45 cm diep
 - 2de schil 0,75x0,75cm, 15 cm diep
- Bollen ca. 10 / 15 cm diep incidenteel
- Sleuf bestaande kabels en leidingen
- Sleuf nieuwe kabels en leidingen aanbrengen in bestaande sleuf. -40cm maaveld

<p>Nijmegen</p> <p>Afdeling Stadsrealisatie Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen</p>	Projectfase: Voorlopig Ontwerp Stadium: Concept Gecontroleerd: XXXXXXXXXX Aangemaakt: XXXXXXXXXX Gewijzigd: XXXXXXXXXX Bestand: 583008-Blad02-ontgravingstekening	Versie: 1 d.d. d.d. 14-06-2024 d.d.
	Projectnaam: Valkhofpark kabeltekening	
Omschrijving 1: Ontgravingsplan		
Omschrijving 2:		
Formaat: A1	Plotschaal: 1:500	Bestek:
Blad: 		Nummer: 583008