

Tabel 1 - Overzicht stuwen

STUWEN: BEHOUDEN, VERVANGEN, VERWIJDEREN en NIEUW

Code	Vak	Herkomst	Aanvulling	Object	Type	Omschrijving en materiaal	overstort breedte	kruinhoogte [HUIDIG]	kruinhoogte [NIEUW]
	SBB						[mm]	[m+NAP]	[m+NAP]
LS01	12	Legger	-	behouden	schotbalkstuw incl. overstortput	RVS, regelwerk schotbalkjes in hdpe overstortput, opgesloten in houten damwand incl. tubelure op duiker	1000	3,80	3,80
LS02	16	Legger	-	verwijderen	schotbalkstuw incl. overstortput	RVS, regelwerk in hdpe overstortput, opgesloten in houten damwand	1000	3,26	3,25
LS03	20	Legger	-	behouden	schotbalkstuw incl. overstortput	RVS, regelwerk in beton	800	3,32	3,05
SS02	18	MtrgIn 2004	-	verwijderen	schotbalkstuw incl. overstortput	In staal verzinkte frame incl. overstort en tubelure, houten schotbalken 4cm dik, en balken van 6 en 12cm hoogte, weerszijden opgesloten door houten bielzen 160x250mm en 3m lengte (1 derde 2 derde regel), doorstroomframe van 200x700mm	700	3,75	n.v.t.
SS03	22	MtrgIn 2004	NS06	vervangen	overstortdrempel	Metselwerk en houten schot in het midden van de constructie	800	3,75	n.v.t.
SS04	22	MtrgIn 2004	-	verwijderen	overstortdrempel	Beton en metselwerk, in zeer slechte staat, afgebroken onderdelen	600	3,45	n.v.t.
SS05	21	MtrgIn 2004	-	behouden	schotbalkstuw	RVS, regelwerk, opgesloten in houten damwand, damwandplanken 55x180mm, lengte aanname 3 á 4 meter, 1 gording van 100x150mm, breedte damwand is circa 5,75 meter	1000	3,10	3,10
NS01	23	-	-	nieuw	schotbalkstuw incl. overstortput	RVS, regelwerk schotbalkjes in hdpe overstortput, opgesloten in houten damwand incl. tubelure op duiker	800	n.v.t.	3,75
NS02	18	-	-	nieuw	schotbalkstuw	RVS, regelwerk, opgesloten in houten damwand	800	n.v.t.	3,50
NS03	22	-	-	nieuw	schotbalkstuw	RVS, regelwerk, opgesloten in houten damwand	800	n.v.t.	3,25
NS04	21	-	-	nieuw	schotbalkstuw incl. overstortput	RVS, regelwerk schotbalkjes in hdpe overstortput, opgesloten in houten damwand incl. tubelure op duiker	800	n.v.t.	3,15
NS05	10	-	-	nieuw	schotbalkstuw	RVS, regelwerk, opgesloten in houten damwand	800	n.v.t.	3,85
NS06	22	-	-	nieuw	schotbalkstuw	RVS, regelwerk, opgesloten in houten damwand	800	n.v.t.	3,75
NS07	16	-	-	nieuw	schotbalkstuw incl. overstortput	RVS, regelwerk schotbalkjes in hdpe overstortput, opgesloten in houten damwand incl. tubelure op duiker	800	n.v.t.	3,25