

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-24-115876/D-24-125099



1 Procedure

Datum vergunning: 29 augustus 2024
Datum aanvraag: 17 juli 2024
Verzoeknummer: 2024071700987
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft
Gemachtigde: Ploegam B.V., Vinkelsestraat 70 A, 5383KM Vinkel
Locatie activiteit: Burgemeester vd Goeslaan 3, 2678 LL De Lier
Projectnaam: Kadeverbetering van der Goeslaan (vergunning eigen dienst)

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Ter hoogte van de Burgemeester van der Goeslaan 3 is langs het primair boezemwater (NL15_140LW33 2000) een bijzonder waterkerende constructie aanwezig. Deze constructie voldoet niet aan de huidige veiligheidseisen en wordt daarom vervangen voor een nieuwe bijzonder waterkerende constructie. In het kader van deze vervanging worden ook andere activiteiten uitgevoerd:

- Voor deze vervanging wordt over de gehele lengte van de nieuwe constructie (circa 145 m¹) een beperkte versmalling (0,1 á 0,15 m) uitgevoerd wat als een demping wordt aangemerkt.
- Achter de bestaande vervangende waterkerende constructie zijn acht bomen aanwezig die voor de vervanging van de constructie worden gekapt. Deze bomen liggen in de zone waterstaatswerk van de regionale waterkering.
- De uitvoering van de werkzaamheden vindt gedeeltelijk plaats vanaf het water en grotendeels vanaf het land.

De vervanging van de bijzonder waterkerende constructie en aanverwante activiteiten gedurende de uitvoering zijn op basis van de Waterschapsverordening Delfland aangewezen beperkingengebiedactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning wateractiviteit noodzakelijk is.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

2.3 Overige (meldingsplichtige) activiteiten

Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd op pontons vanaf het primair boezemwater. Op basis van de belasting is een worstcase diepteligging van deze pontons berekend. Om het doorstroomprofiel van het primair boezemwater gedurende het gebruik van de pontons te waarborgen, wordt ter hoogte van de te vervangen constructie het primair boezemwater gebaggerd tot aan de leggerdiepte. Voor lozingen bij baggerwerkzaamheden in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland geldt

op basis van artikel 7.39, lid 4 van de Waterschapsverordening Delfland een vrijstelling voor een melding.

De ontstane holle ruimte door de aanleg van de nieuwe constructie wordt aangevuld met extern aan te voeren zand. Het toepassen van zand is op basis van artikel § 4.1266 van het Besluit activiteiten leefomgeving een meldingsplichtige activiteit. De vervangende constructie wordt op de nieuwe oeverlijn geplaatst. Het toepassen van zand landinwaarts achter deze nieuwe constructie wordt daarom aangemerkt als het toepassen van grond op landbodem. De Omgevingsdienst Haaglanden zal daarom als gemandateerd bevoegd gezag namens de gemeente Westland de melding behandelen.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempen en Graven (2024);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023).

Daarnaast is de Leggerkaart behorende bij de Legger van Delfland (2022) en de vaarkaart behorende bij de vaarverordening (2015) geraadpleegd.

Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

Beperkingengebiedsactiviteit

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikelen 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe.

3.2 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende.

Vervangende waterkerende constructie

- De nieuwe constructie bestaat uit drie secties (A t/m C) en heeft een totale lengte van circa 145 m¹. De secties A en C bestaan uit een stalen gestaffelde verankerde damwandconstructie. De tussenliggende sectie B bestaat uit twee subsecties (B1 en B2) waar een stalen verankerde combiwand wordt voorzien. Alle constructies voldoen aan de staalklasse S240.
- De constructie heeft een sterkte-eis RC1 en is ontworpen voor een levensduur van 50 jaar. Daarnaast is constructie zettingsvrij en wordt voorzien met bovenzijde

plank op NAP +0,15 m. Hiermee wordt aangesloten op de ontwerpeisen voor een bijzonder waterkerende constructie.

- Voor de stalen gestaffelde damwandconstructie (secties A en C) variëren de lengtes van korte planken tussen de 7 en 8,5 m, uitgaande van een minimaal puntniveau van 0,5 m onder de aanwezige veenlaag. De lange planken variëren tussen 23,85 m en 25,85 m, uitgaande dat het puntniveau aanwezig is in een pleistocene zandlaag om de constructie zettingsvrij te krijgen. De oude betonnen constructie wordt verwijderd zodra de functie door de nieuwe constructie is overgenomen.
- Voor de stalen combiwand (subsecties B1 en B2) worden buispalen aangelegd met een puntniveau op NAP -25,85 m, uitgaande dat het puntniveau aanwezig is in een pleistocene zandlaag om de constructie zettingsvrij te krijgen. De onderlinge afstand van de buispalen is circa 1,7 (hart op hart). Aan de buispalen zijn stalen damwandplanken aanwezig met een lengte van 7,15 m. Om de nadelige impact op de doorstroming in het primair boezemwater en omliggende bebouwing te voorkomen, wordt voor de bestaande betonnen constructie de nieuwe constructie geplaatst. De functie van de bestaande constructie vervalt en blijft na uitvoering achter in de bodem.
- De damwandplanken en buispalen worden met behulp van een hoogfrequent trilblok (HFVM) grondverdringend in de bodem gebracht. Hiermee kan het trillingsniveau in de omgeving aanzienlijk worden beperkt, waarmee de nadelige impact op de regionale waterkering wordt geminimaliseerd. Voorafgaande aan de uitvoering wordt een monitoringsplan opgesteld waarin de monitoringswijze en voorkeursvolgorde van maatregelen bij onvoorziene nadelige effecten op de regionale waterkeringen nader zijn uitgewerkt.
- De ankerstangen (staalklasse S235) hebben een aangrijphoogte NAP -0,3 m en worden met een hoek van 45° via een grondverdringende methode aangelegd met een totale lengte van maximaal 45 m. Om te voorkomen dat ter hoogte van de ankerstoelen een lekkage ontstaat, worden er aan de achterkant van de ankers kleikisten (0,6x0,6 m) aangebracht met erosiebestendigheid klasse 2 klei. De ankerstangen vallen binnen de huidige zonering (zone waterstaatswerk en binnendijkse beschermingszone) van de regionale waterkering. Er is daarom geen noodzaak tot het aanpassen van de zonering.
- De nieuwe constructie (sectie A) wordt aangesloten op de westelijk gelegen bestaande stalen damwandconstructie op de oeverlijn van de N.V. Nederlandse Gasunie. Deze bestaande constructie (met een lengte van circa 20,5 m) betreft een grondkerende voorziening in een regionale waterkering, is aangelegd met bovenzijde op NAP +0,1 m en onderzijde op NAP -11 m. Voor het aanleggen en hebben van deze damwand-constructie op de oeverlijn is op 28 september 1972 een vergunning (met zaaknummer 286) verleend. In de huidige situatie ligt de vervangen betonnen constructie koud tegen de stalen damwandconstructie van de Gasunie. Gezien het lengteverschil en zettingsgevoeligheid van de damwandconstructie van de Gasunie wordt de nieuwe (zettingsvrije) constructie niet in het slot ingesloten. De nieuwe constructie wordt wel zodanig grond dicht aangelegd dat uitspoeling wordt voorkomen en geen kwelweg kan ontstaan.
- De nieuwe constructie (sectie C) wordt aangelegd in het oostelijk gelegen grondlichaam van de regionale waterkering. De gekozen invulling is zodanig gekozen dat er geen achterloopsheid kan optreden, waarmee het waterkerend vermogen van de regionale waterkering voldoende gewaarborgd is.
- Om de grondwaterstand achter de nieuwe constructie te reguleren, wordt langs de nieuwe constructie over de gehele lengte een infiltratievoorziening aangelegd. Deze kan worden bediend worden door middel van een zeven spindelafsluiters met doorvoer naar het primair boezemwater (NAP -0,63 m), waarbij water vanuit de boezem kan worden ingelaten of grondwater worden uitgelaten naar de boezem. De bediening en het onderhoud van het infiltratiesysteem en de afsluiters liggen bij de aanliggend eigenaar en kan door Delfland desgewenst worden bediend.

- Voor het beheer en onderhoud wordt langs de nieuwe bijzonder waterkerende constructie een onderhoudstrook vrijgehouden van minimaal 1,0 m voor visuele inspectie van de constructie per voet.

Versmallen primair boezemwater

- De nieuwe constructie wordt geplaatst voor de bestaande waterkerende constructie. In het algemeen wordt de huidige oeverlijn als uitgangspunt aangehouden en waar nodig vindt enige uitlijning plaats. Het afvullen van de ruimte tussen de bestaande en nieuwe constructie met grond wordt als een demping aangemerkt. Op basis van het ontwerp wordt vooralsnog rekening gehouden met 131 m² aan te dempen primair boezemwater, met een maximaal oppervlak van 145 m².
- De berekende stroomsnelheid op het traject is 0,1115 m/s waar de maximale stroomsnelheid op de boezem 0,3 m/s bedraagt. Dit betekent dat niet het volledig profiel noodzakelijk is voor de afvoercapaciteit maar dus gedeeltelijk wordt gebruikt voor het bergen van water. De breedte van het primair boezemwater varieert ter hoogte van de te vervangen constructie globaal tussen 12,5 en 15 m. De breedte van de demping varieert tussen 0,35 en 1,75 m. Er is daarom geen bezwaar tegen deze voorgenomen versmalling.
- Het compenseren (in vorm van graven) van het bergingsverlies als gevolg van deze demping is binnen het plangebied niet mogelijk. Daarom is aanspraak gemaakt op het beschikbaar surplus van een eerder uitgevoerd werk. Middels een wijziging op het projectplan (met zaaknummer Z-24-116177) is een deel van dit surplus (145 m²) beschikbaar gesteld voor de demping binnen het onderhavige plangebied. Het bergend vermogen is daarmee voldoende gecompenseerd, mits niet meer dan 145 m² aan primair boezemwater is gedempt.

Kappen van bomen

- In de zone waterstaatswerk van de regionale waterkering (RK211) zijn langs de te vervangen bijzondere waterkerende constructie een aantal bomen aanwezig. Deze bomen worden gekapt, waarna de boomstronk verder in de bodem wordt gefreesd. Hierbij wordt per boom de overgebleven stronk over een oppervlak van maximaal 1,0 m² tot maximaal 0,3 m-mv uitgefreesd. Werkzaamheden vinden plaats in het theoretisch profiel van de regionale waterkering.
- Hoewel idealiter het gehele wortelpakket ook verwijderd moet worden, heeft een dergelijke verwijdering met een open ontgraving een veel grotere impact op de waterkering. Mede doordat de dikste wortels met de stobbenfrees worden verwijderd, wordt het ontstaan van onacceptabele holle ruimtes door verteren van de achterblijvende smalle(re) wortels verwaarloosbaar geacht. Ontstane ruimtes wordt aangevuld en verdicht met daartoe geschikte kleigrond.

Drijvend materieel

- De werkzaamheden worden (deels) uitgevoerd vanaf het water. Hierbij wordt gebruik gemaakt van tijdelijke drijvende pontons die gedurende de werkzaamheden worden verplaatst met behulp van een duwboot.
- Op basis van een worstcase benadering (50% hoger debiet dan in een stationaire situatie) is geen bezwaar tegen drijvende objecten van 9 m breed en een maximale diepgang van 1,0 m, mits het gehele doorstroomprofiel tot aan de leggerdiepte beschikbaar is. Om dit doorstroomprofiel te garanderen, wordt voorafgaande aan de inzet van het drijvend materieel ter hoogte van de te vervangen constructie het aanwezige slib in het primair boezemwater (met schouwpeil op NAP -0,43 m) verwijderd tot aan de leggerdiepte van 1,55 m (NAP -1,98 m).

Conclusie

Op basis van bovenstaande overwegingen wordt voldaan aan artikel 4.4, leden 1a t/m 1f en artikel 4.6, leden 1a, 1b en 1d, 2a, 2b, 2f en 2g van de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze omgevingsvergunning. Deze voorschriften richten zich voornamelijk op de borging van standzekerheid van de regionale waterkering en andere waterstaatswerken gedurende de uitvoering en de eindsituatie.

3.3 Onderhoud

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de Legger en de bijbehorende tekst. Met de perceeleigenaar is overeengekomen dat het Hoogheemraadschap van Delfland onderhoudsplichtige wordt voor het onderhoud van de bijzondere waterkerende constructie, als bedoeld in artikel 2.10, lid 4 in de Legger van Delfland.

Het onderhoud van de spindelafsluiters met doorvoer door de bijzonder waterkerende constructie wordt middels een privaatrechtelijke overeenkomst tussen het Hoogheemraadschap van Delfland en de eigenaar van de percelen I1351, I1499, I1770 en I2497 vastgelegd, waarbij de eigenaar onderhoudsplichtige wordt.

3.4 Maatschappelijke functieervulling door watersystemen

Het primair boezemwater is op basis van de vaarkaat behorende bij de [Vaarverordening Delfland](#) aangewezen als vaarwater. De uitvoering (november 2024 tot en met februari 2025) vindt plaats buiten het vaarseizoen, waarmee de impact van de uitvoering op de vaarrecreatie beperkt is. Gedurende de uitvoering wordt rekening gehouden dat de doorvaart voor de vaarrecreatie te allen tijde gewaarborgd wordt. Voor de stremming wordt uiterlijk vier weken voorafgaande aan de werkzaamheden een melding gedaan via de [website](#) van het Hoogheemraadschap van Delfland.

De aangevraagde werkzaamheden hebben daarom geen gevolgen voor de maatschappelijke functieervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

3.5 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.6 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en het monitoringsplan aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.

6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, verdicht worden aangevuld met de uitgeplaatste grond, in lagen van maximaal 0,5 m. Voor de verdichting moet aangesloten worden op de verwerkingseisen in artikel 22.02.16 uit de Standaard RAW Bepalingen 2020, met inachtneming van de eisen uit bijlage 7 van de Beleidsregels medegebruik waterkeringen.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden en/of te worden voorzien van een erosiebestendige verharding.
4. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
5. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
6. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.2.2 Waterkerend kunstwerk

1. De constructie moet voldoen aan de eisen gesteld in de CUR-publicatie 166, "Damwandconstructies", 4^e druk en een ontwerplevensduur hebben van tenminste 50 jaar.
2. De damwand moet waterkerend zijn tot een hoogte van minimaal NAP +0,15 m en moet worden aangebracht tot een minimale diepte van NAP -6,85 m.
3. Achter de damwand moet een infiltratievoorziening (met binnenkant-onderzijde-buis op NAP -0,4 m) worden aangebracht zodat verdroging van het dijklichaam wordt voorkomen.
4. De doorvoeren door de damwandconstructie ten behoeve van de grondankers en de infiltratievoorzieningen moeten zodanig worden afgewerkt dat dat een kwelweg langs de uitstroombak wordt voorkomen.
5. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
6. De ruimte achter de constructie moet geheel worden aangevuld.
7. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een onderhoudsstrook van minimaal 1,0 m breed en minimaal 2,0 m hoog worden vrijgehouden, gemeten uit binnenkant U-deksloof op de damwandconstructie. De onderhoudsstrook moet vrij zijn van obstakels, egaal en per voet begaanbaar zijn.

4.2.3 Werken in waterkeringen

1. Damwanden en funderingspalen moeten met een grondverdringende en trillingsarme methode voorzichtig met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
2. Gedurende de (hei)werkzaamheden moet de stabiliteit van de waterkering worden gemonitord. Uiterlijk vier weken voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden dient een monitoringsplan ter beoordeling aan Delfland te worden overlegd. Pas na schriftelijke goedkeuring op dit monitoringsplan mag worden gestart met de (hei)werkzaamheden.
3. Wanneer gedurende de (hei)werkzaamheden de grenswaarden uit het monitoringsplan worden overschreden, moeten de werkzaamheden direct worden gestaakt en moet dit worden gemeld bij Delfland.
4. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van damwanden/buispalen en/of verwijderen van de oude betonconstructie.
5. De afwatering van de werken mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

4.3 Oppervlaktewateren

4.3.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd.

4.3.2 Dempen

1. Eventueel vrijkomende baggerspecie voorafgaande aan de demping mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
2. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
3. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening PL467-RE-TEK-GRW-001, concept, versie 0.2 van 12 juli 2024
Lengte	
Bodembreedte	
Leggerdiepte	1,55 m (NAP -1,98 m)
Taluds	- (damwand)
Schouwpeil	NAP -0,43 m

4. Er mag niet meer dan 145 m² oppervlaktewater worden gedempt. Het beschikbaar gesteld surplus van 145 m² op basis van het wijzigingsbesluit (met zaaknummer Z-24-116177) wordt als compensatie ingezet voor een gesloten waterbalans.

4.3.3 Drijvend materieel

1. Voorafgaande aan de werkzaamheden dient binnen de grenzen van het werkgebied het primair boezemwater te worden gebaggerd tot aan de leggerdiepte voor het waarborgen van het doorstroombestand van het water.
2. De drijvende objecten worden uitsluitend gebruikt voor werkzaamheden ter voorbereiding op en gedurende het vervangen van de bestaande betonnen constructie voor een nieuwe damwandconstructie. Na uitvoeren van de werkzaamheden dienen de drijvende objecten direct uit het water te worden verwijderd.
3. De combinatie van de (geschakelde) pontons mag niet breder zijn dan 9 m en de diepteligging mag niet meer dan 1,0 m (NAP -1,43 m) bedragen.

4. De drijvende objecten mogen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden de recreatievaart en het onderhoud van het water niet hinderen.
5. (Drijf)vuil ter plaatse van en rondom de drijvende objecten (tot 1,0 m afstand) moet worden verwijderd.
6. De drijvende objecten moet in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
7. Buiten werktijden en in het weekend moeten de drijvende objecten in de lengterichting langs de oevers op minimaal 30 meter afstand van ondersteunende kunstwerken worden geplaatst om de doorstroming van het water te waarborgen.
8. Op aanwijzing van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de drijvende objecten binnen een uur verplaatsen en/of verwijderen in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).

5 Besluit


Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan het Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611AL Delft, voor het:
 - Aanleggen en hebben van een bijzonder waterkerend kunstwerk in een regionale waterkering;
 - Gedeeltelijk verwijderen van een betonnen constructie in een regionale waterkering;
 - Dempen van maximaal 145 m² boezemwater;
 - Inzet surplus van maximaal 145 m² van reeds gegraven boezemwater, opgenomen in het wijzigingsbesluit op het projectplan met zaaknummer Z-24-116177;
 - Tijdelijk gebruik van drijvende objecten gedurende de werkzaamheden ter voorbereiding op en uitvoeren van voorgenoemde activiteiten.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Notitie 'Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning (vergunning eigen dienst) Kadeverbetering van der Goeslaan Gemeente Westland', opgesteld door Ploegam B.V. met kenmerk 701914 van 17 juli 2024;
 - Rapport 'geotechnisch advies VO-damwandontwerp Goeslaan 3, De Lier', opgesteld door Antea Group met kenmerk 0465102.101, definitief van 23 februari 2024;
 - Notitie 'Ontwerpnota met bijlagen project groot onderhoud waterkering van der Goeslaan 3', opgesteld door Hoogheemraadschap van Delfland zonder kenmerk, versie 1.0, definitief van 17 juli 2024;
 - Tekening 'Situatie en vooraanzicht damwand', opgesteld door Ploegam B.V. met kenmerk PL467-RE-TEK-GKC-001-1, blad 1 van 3, versie 2.0, definitief van 19 augustus 2024;
 - Tekening 'Details' opgesteld door Ploegam B.V. met kenmerk PL467-RE-TEK-GKC-001-2, blad 2 van 3, versie 2.0, definitief van 19 augustus 2024;
 - Tekening 'Dwarsprofielen', opgesteld door Ploegam B.V. met kenmerk PL467-RE-TEK-GKC-001-3, blad 3 van 3, versie 2.0, definitief van 19 augustus 2024;
 - Tekening 'oppervlakte te dempen watergangen', opgesteld door Ploegam B.V. met kenmerk PL467-RE-TEK-GRW-001, blad 1 van 1 van 12 juli 2024;
 - Notitie 'berekening De Lier, burg. Van der goeslaan 3 oeverconstructie langs Lierwatering', opgesteld door FuBoConsult met kenmerk 24074-R01v1, revisie 1 van 8 juli 2024;
 - Notitie 'berekening groutankers verankering oeverconstructie te De Lier', opgesteld door High Five Solutions B.V. met kenmerk 4543_04_BER-00_V1, versie 2.0 van 11 juli 2024;

- Notitie 'gedetailleerd werkplan groot onderhoud waterkering van der Goeslaan 3', opgesteld door Ploegam B.V. met kenmerk PL433.GWP, versie 0.1, definitief van 1 juli 2024.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.